BROCAS

ITEN	VOLUME						
	DIAM	ÁREA	h	SUB TOTAL	QTD	TOTAL	
BR1=BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8	0,25	0,04909	3,00	0,1473	8,00	1,1781	m³
BR9=BR10, BR11, BR12	0,30	0,07069	4,00	0,2827	4,00	1,1310	m³
		-		-		-	
						2,309	m³

LAJE

ITEN	VOLUME						
	L1	L2	h	SUB TOTAL	QTD	TOTAL	
L1	2,70	2,70	0,20	1,4580	1,00	1,4580	m³
				-		-	
						1,458	m³

FORMAS

∑ ÁREA DO	ÁREA UNIT	TOTAL	UND
10,80	2,160	2,160	m²
-	-	-	m²
		2,16	m²

VIGAS

VIGAS

ITEN	VOLUME						
	b	h	c	SUB TOTAL	QTD	TOTAL	
V1=V2=V3=V4	0,15	0,30	2,70	0,1215	4,00	0,4860	m³
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
						0,486	m³

FORMAS

∑ LADOS	ÁREA UNIT	TOTAL	UND
0,75	2,025	8,100	m²
-	-	-	m²
-	-	-	m²
-	-	-	m²
-	-	-	m²
		8,10	m²