

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

AO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVENIDA FARQUAR, 2986, PALÁCIO RIO MADEIRA, EDIFÍCIO RIO PACAÁS NOVOS SEGUNDO ANDAR, PEDRINHAS - CEP.: 76.820-408 - PORTO VELHO - RO

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2021/CEL/SUPEL/RO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS.

Prezados Senhores.

A **CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Tenente Aderbal Brasil n.º 154 – Manoel Julião – CEP: 69918-430 – Rio Branco Acre, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **02.402.615/0001-70**, e inscrição estadual n.º 01.013.402/001-70, por intermédio de seu representante legal *in fine assinado*, Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, **VIMOS** por meio deste, pedir esclarecimentos do que segue abaixo;

No item **2.2 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**. O preço unitário na PLANILHA SINTÉTICA esta com preço de **R\$ 46,55**, já na **COMPOSIÇÃO PRÓPRIA CPUT-02**, o valor unitário esta em **R\$ 189,83**, vejamos;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE			
CPUT - 02	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²			
MAO DE OBRA					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coeficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
SINAPI - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	17,67	2,93
SINAPI - 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	20,85	2,67
				Sub Total de Mão de Obra	R\$ 5,60
				Total de Mão de Obra (01)	R\$ 5,60
MATERIAIS					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coeficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
SINAPI - 1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600	0,22	0,28
SINAPI - 4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	M²	1,2600	3,31	4,17
SINAPI - 7189	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M²	1,3570	132,30	179,53
				Total Materiais (02)	R\$ 183,98
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coeficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
SINAPI - 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	20,65	0,11
SINAPI - 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	19,79	0,14
				Total Equipamentos (03)	R\$ 0,25
				CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03)	R\$ 189,83

Acreditamos que houve um equívoco (erro de digitação), pois o valor constante na Planilha sintética é inexequível. Vale a pena observar que o valor do item 2.3, estar com valor da composição própria CPUT - 02, ressaltando que o item 2.3 é um serviço que tem seu insumo principal (telha) com E=6mm, inferior ao item 2.2, deixando claro que houve um erro.

No item 3.1 - *ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)*. AF_06/2017I, seu preço unitário na **PLANILHA SINTÉTICA** esta em **R\$ 246,09**, e em sua **COMPOSIÇÃO PRÓPRIA CPUT-03**, o preço unitário esta em **R\$ 75,98**, ficando evidente uma diferença considerável. Vejamos;

3.1	SINAPI	CPUT - 03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m²	20,00	246,09	4.921,80
-----	--------	-----------	--	----	-------	--------	----------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE			
CPUT - 03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³			
MAO DE OBRA					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coefficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
SINAPI - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3000	17,67	75,98
				Sub Total de Mão de Obra	R\$ 75,98
				Total de Mão de Obra (01)	R\$ 75,98
MATERIAIS					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coefficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
					0,00
				Total Materiais (02)	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS					
Código	Descrição Insumo	Unidade	Coefficiente	Unitário (R\$)	Sub Total (R\$)
					0,00
				Total Equipamentos (03)	R\$ 0,00
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03)					R\$ 75,98

No item 6.2 - *REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2*. AF_06/2014, o somatório **NÃO** bate, ou seja, esta somando a mais do que deveria, vejamos;

6.2	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	100,00	54,56	10.912,00
-----	--------	-------	--	----	--------	-------	-----------

Vejamos a soma correta: = 100 x R\$ 54,46 = R\$ 5.456,00

Senhores, os itens **13.48** e **13.49** tem o mesmo **CÓDIGO SINAP 101896**, e a mesma descrição, *DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020*, no entanto seus preços unitários na **PLANILHA SINTÉTICA**, estão diferentes, vejamos;

13.48	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00	599,48	3.596,88
13.49	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	4,00	960,32	3.841,28


Os itens **14.1** e **14.3** tem o mesmo **CÓDIGO SINAP 88489**, e a mesma descrição, *APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014*, no entanto seus preços unitários na **PLANILHA SINTÉTICA**, estão diferentes, vejamos;

14.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.000,00	14,82	148.200,00
14.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12.000,00	13,22	158.640,00

Estas são algumas das inconsistências encontradas mais relevantes. Fizemos estas observações devido estas inconsistências influenciarem diretamente no valor global o objeto licitado.

Diante do exposto acima, solicitamos um esclarecimento para que possamos elaborar nossa proposta escoimada de erros.

Rio Branco-Acre, 13 de março de 2022.



CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
GILVANA KARLA ASSIS DE SOUZA

Sócia – Proprietária