

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Nº 00289/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

15.800.170/0001-28 - BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Usinagem / retífica / eletroerosão</u>	UNIDADE	33600	R\$ 36.037.344,0000	R\$ 1.070,0000	R\$ 35.952.000,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição do Serviço de Usinagem de Concreto asfáltico na faixa C com entrega na RO-460 (Entronc. RO-421 / Buritit). É dever da Contratada a aquisição de todos os insumos necessários para a produção, fornecimento e entrega do Concreto asfáltico na faixa C segundo a norma 031 (DNIT-ES, 2006), como CAP 50/70, agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico de petróleo. A contratada deverá garantir que a Usina de asfalto tenha como requisito mínimo de 80 t/h (tonelada/hora) e que a mesma se encontre em boas condições. É de responsabilidade da Contratada o combustível e a manutenção da usina de asfalto. A contratada deve apresentar a usina de asfalto em conformidade nos locais de serviço determinados pela fiscalização do DER-RO, em condições de iniciar a execução dos serviços. Para isto, todos os procedimentos relativos à manutenção preventiva, limpeza e outras verificações da usina e deverão ser previamente realizados. A contratada deve manter, durante a execução do serviço, apoio de manutenção em problemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos e borracharia; mantendo os equipamentos em bom estado de conservação. É dever da Contratada entregar o concreto asfáltico na faixa C na RO-460 (Entronc. RO-421 / Buritit), ou local designado pelo próprio DER-RO, para execução dos serviços de conservação, restauração ou pavimentação de outras rodovias além das mencionadas. O Transporte com caminhão basculante deve ser de no mínimo 10 m3 apropriado para o descarregamento de concreto asfáltico (faixa C) na vibroacabadora, saindo do Distrito de Cabajá com entrega na RO-460. O caminhão basculante carregado deve estar coberto com lona térmica, com tamanho suficiente para proteger a mistura, sobrepassado a caçamba nas laterais e na traseira. Deve estar bem fixada na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura asfáltica. A Contratada deve garantir frota para que seja entregue pelo menos 640 toneladas de concreto asfáltico por dia, no local indicado pela Contratante, visando manter a produção e aplicação da carga constantes e sem atrasos. O peso específico do concreto asfáltico na faixa C é considerado: 2,4 t/m3.

Total do Fornecedor: R\$ 35.952.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 35.952.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar