Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	**B.D.I.** 27,22%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI: R$3.466.790,50**

Encargos Sociais
Desonerado
Horista: 87,54%
Mensalista: 48,09%

para

Item	Código	Banco	Descrição		Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**31.324,94**	**0,90 %**
1.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1232,66	2,99	3,80	4.684,10	0,14 %
1.1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	352,09	447,92	2.687,52	0,08 %
1.1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	60	89,16	113,42	6.805,20	0,20 %
1.1.4	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	2.295,33	2.920,11	2.920,11	0,08 %
1.1.5	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	8	1.009,37	1.284,12	10.272,96	0,30 %
1.1.6	051150	SBC	BANHEIRO COLETIVO MASCULINO (12m2) REDE ESGOTAMENTO PVC	UN	1	3.108,83	3.955,05	3.955,05	0,11 %
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**20.766,95**	**0,60 %**
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	18,6	96,81	123,16	2.290,77	0,07 %
2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	124,71	87,86	111,77	13.938,83	0,40 %
2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	72,01	49,53	63,01	4.537,35	0,13 %
3			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**					**1.819.293,70**	**52,48 %**
3.1			**VIGAS**					**310.266,92**	**8,95 %**
3.1.1	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	709,4	16,07	20,44	14.500,13	0,42 %
3.1.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1107,8	20,99	26,70	29.578,26	0,85 %
3.1.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2098,7	18,09	23,01	48.291,08	1,39 %
3.1.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	254,2	19,55	24,87	6.321,95	0,18 %
3.1.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	887,1	12,76	16,23	14.397,63	0,42 %
3.1.6	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	413	12,10	15,39	6.356,07	0,18 %
3.1.7	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	261	13,48	17,14	4.473,54	0,13 %
3.1.8	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	71,29	719,53	915,38	65.257,44	1,88 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	**B.D.I.** 27,22%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:** **R$3.466.790,50**

Encargos Sociais
Desonerado
Horista: 87,54%
Mensalista: 48,09%

para

3.1.9	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	726,3	115,81	147,33	107.005,77	3,09 %
3.1.11	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	217,9	50,81	64,64	14.085,05	0,41 %
3.2			**PILARES**					**125.027,54**	**3,61 %**
3.2.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	532,6	20,99	26,70	14.220,42	0,41 %
3.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1067,4	16,07	20,44	21.817,65	0,63 %
3.2.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	256,6	12,76	16,23	4.164,61	0,12 %
3.2.5	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28	12,10	15,39	430,92	0,01 %
3.2.7	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	24,6	719,53	915,38	22.518,34	0,65 %
3.2.8	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	368,11	132,13	168,09	61.875,60	1,78 %
3.3			**SAPATAS**					**117.329,67**	**3,38 %**
3.3.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	204,7	20,99	26,70	5.465,49	0,16 %
3.3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	563	18,09	23,01	12.954,63	0,37 %
3.3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	832,1	16,07	20,44	17.008,12	0,49 %
3.3.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,8	12,76	16,23	1.230,23	0,04 %
3.3.6	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,9	12,10	15,39	352,43	0,01 %
3.3.7	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,4	13,48	17,14	589,61	0,02 %
3.3.8	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,78	719,53	915,38	7.121,65	0,21 %
3.3.9	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	31,44	965,97	1.228,90	38.636,61	1,11 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

3.3.10	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	169,08	148,76	189,25	31.998,39	0,92 %
3.3.11	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	64,8	23,93	30,44	1.972,51	0,06 %
3.4			**ESCADAS**					**4.814,89**	**0,14 %**
3.4.1	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	14,6	22,84	29,05	424,13	0,01 %
3.4.2	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	36,1	21,35	27,16	980,47	0,03 %
3.4.3	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	47,4	14,90	18,95	898,23	0,03 %
3.4.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,76	715,43	910,17	2.512,06	0,07 %
3.5			**COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS**					**560.335,05**	**16,16 %**
3.5.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7	2.658,99	3.382,76	23.679,32	0,68 %
3.5.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.329,38	2.963,43	2.963,43	0,09 %
3.5.3	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10	1.606,73	2.044,08	20.440,80	0,59 %
3.5.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2	1.166,99	1.484,64	2.969,28	0,09 %
3.5.5	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	865,91	9,35	11,89	10.295,66	0,30 %
3.5.6	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	865,91	9,56	12,16	10.529,46	0,30 %
3.5.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	471,5	66,14	84,14	39.672,01	1,14 %
3.5.8	100372	SBC	COBERTURA TELHA TRAPEZ. PINT. 2 FACES ESPESSURA 30MM	m²	382,24	200,26	254,77	97.383,28	2,81 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

			para						
3.5.9	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	11,24	50,23	63,90	718,23	0,02 %
3.5.10	CPU 164	Próprio	CALHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO #18 - EVOLUÇÃO DE 100cm - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	77,64	117,19	149,08	11.574,57	0,33 %
3.5.13	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	146,75	59,00	75,05	11.013,58	0,32 %
3.5.14	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	554,81	17,18	21,85	12.122,59	0,35 %
3.5.15	CPU119	Próprio	Estrutura de fachada com ACM, vermelho real, incluso mão-de-obra, soldagem, materiais, e equipamentos, transporte e pinturas	m²	56,6	2.142,61	2.725,82	154.281,41	4,45 %
3.5.16	CPU123	Próprio	Portão metálico em Metalon ∀#, incluindo fechadura, dobradiças, instalação e pintura	Kg	27,55	61,52	78,26	2.156,06	0,06 %
3.5.17	CPU 248	Próprio	Reservatório metálico em chapa de aço, tipo taça, com revestimento epóxi branco, duas demãos, cobertura total, capacidade de 14m³, instalada sobre base de concreto, com poste auto suportado de 3m com captor tipo Franklin e balizador visual (iluminação).	Und	1	41.160,56	52.364,46	52.364,46	1,51 %
3.5.18	055045	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2""	M	21	116,07	147,66	3.100,86	0,09 %
3.5.19	CPU131	Próprio	Lixeira metálica medida global C:2,00m L:0,70m P:0,80m com tampa, com instalação, zarcão e pintura (preta fosca), subdividido em 4 compartimentos para atender recicláveis	Und	1	1.323,46	1.683,70	1.683,70	0,05 %
3.5.20	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	1.335,87	1.699,49	6.797,96	0,20 %
3.5.21	121580	SBC	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	m²	68,71	1.104,97	1.405,74	96.588,39	2,79 %
3.6			**LAJES E RADIER**					**446.021,13**	**12,87 %**
3.6.1	CPU122	Próprio	Laje pré-moldada para sobrecarga entre 3,5 e 5,5kn/m² e vãos até 6,50m (VIGOTAS e EPS) enchimento até h:17cm (10+7) ABNT NBR 14859-1/2/3	m²	420,88	390,17	496,37	208.912,20	6,03 %
3.6.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	28,31	109,93	139,85	3.959,15	0,11 %
3.6.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4173,8	14,96	19,03	79.427,41	2,29 %
3.6.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	488,3	14,39	18,30	8.935,89	0,26 %
3.6.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,5	13,02	16,56	3.883,32	0,11 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

3.6.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104	11,02	14,01	1.457,04	0,04 %
3.6.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	18,8	694,64	883,72	16.613,93	0,48 %
3.6.8	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	105,72	890,08	1.132,35	119.712,04	3,45 %
3.6.9	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	800,04	3,07	3,90	3.120,15	0,09 %
3.7			**ALVENARIA DE FECHAMENTO E PAREDES DE GESSO**					**255.498,50**	**7,37 %**
3.7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1244,98	92,21	117,30	146.036,15	4,21 %
3.7.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	559,67	46,34	58,95	32.992,54	0,95 %
3.7.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	559,67	7,93	10,08	5.641,47	0,16 %
3.7.3	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	559,67	73,67	93,72	52.452,27	1,51 %
3.7.4	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	24,22	176,21	224,17	5.429,39	0,16 %
3.7.5	170116	SBC	REVESTIMENTO 30X30CM BORDA BOLD SORRENTO IMPERIAL PIERINI	m²	24,22	107,92	137,29	3.325,16	0,10 %
3.7.6	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	35,32	214,13	272,41	9.621,52	0,28 %
4			**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA**					**164.136,89**	**4,73 %**
4.1			**HIDRAULICO**					**96.294,15**	**2,78 %**
4.1.1	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	19,21	24,43	24,43	0,00 %
4.1.2	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	19,21	24,43	24,43	0,00 %
4.1.3	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	41,66	52,99	105,98	0,00 %
4.1.4	104035	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	31,82	40,48	40,48	0,00 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

4.1.5	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	6,70	8,52	59,64	0,00 %
4.1.6	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	69,26	43,57	55,42	3.838,38	0,11 %
4.1.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	104,09	132,42	1.059,36	0,03 %
4.1.8	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	54,69	69,57	417,42	0,01 %
4.1.9	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3	30,20	38,42	115,26	0,00 %
4.1.10	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	1	2.549,50	3.243,47	3.243,47	0,09 %
4.1.11	CPU 249	Próprio	Máquina de lavar roupa, tipo industrial, com centrifuga, de 30 a 50Kg.	Und	1	41.068,09	52.246,82	52.246,82	1,51 %
4.1.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	74,92	95,31	571,86	0,02 %
4.1.12	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	150,80	191,84	1.918,40	0,06 %
4.1.13	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	541,78	689,25	6.203,25	0,18 %
4.1.13	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	299,42	380,92	1.523,68	0,04 %
4.1.14	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	75,84	96,48	1.061,28	0,03 %
4.1.15	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	72,09	91,71	733,68	0,02 %
4.1.16	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	33,87	43,08	344,64	0,01 %
4.1.17	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	10,66	13,56	54,24	0,00 %
4.1.18	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7	6,08	7,73	54,11	0,00 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

4.1.19	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	29	6,16	7,83	227,07	0,01 %
4.1.20	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,30	10,55	31,65	0,00 %
4.1.21	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41	5,04	6,41	262,81	0,01 %
4.1.22	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	13,39	17,03	187,33	0,01 %
4.1.23	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	103,24	43,00	54,70	5.647,22	0,16 %
4.1.24	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	72,26	37,82	48,11	3.476,42	0,10 %
4.1.25	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	7,16	9,10	227,50	0,01 %
4.1.26	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	19,77	25,15	326,95	0,01 %
4.1.27	89428	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14,55	18,51	37,02	0,00 %
4.1.28	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21	13,10	16,66	349,86	0,01 %
4.1.29	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	9,76	12,41	186,15	0,01 %
4.1.30	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	128,22	163,12	326,24	0,01 %
4.1.31	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	4,66	5,92	11,84	0,00 %
4.1.32	056090	SBC	COTOVELO 90 GALVANIZADO DIAM. 3/4""	UN	1	13,64	17,35	17,35	0,00 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

4.1.33	CPU 143	Próprio	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Und	1	24,40	31,04	31,04	0,00 %
4.1.34	CPU 144	Próprio	LUVA GALVANIZADA MACHO/FÊMEA 1/2" OU 3/4" CURTA OU LONGA A/F INSTALADO	Und	3	19,65	24,99	74,97	0,00 %
4.1.35	92369	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	32,15	40,90	81,80	0,00 %
4.1.36	055337	SBC	UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 3/4""	UN	1	37,34	47,50	47,50	0,00 %
4.1.37	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	92,33	117,46	117,46	0,00 %
4.1.38	190234	SBC	TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO	UN	1	247,53	314,90	314,90	0,01 %
4.1.39	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	4,66	5,92	11,84	0,00 %
4.1.40	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,95	12,65	12,65	0,00 %
4.1.41	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	10,62	13,51	81,06	0,00 %
4.1.42	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	11,55	14,69	44,07	0,00 %
4.1.43	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,81	18,84	18,84	0,00 %
4.1.44	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,88	37,82	48,11	234,77	0,01 %
4.1.45	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,68	14,85	29,70	0,00 %
4.1.46	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	21,18	26,94	53,88	0,00 %
4.1.47	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,40	11,95	11,95	0,00 %
4.1.48	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	67,26	85,56	342,24	0,01 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

4.1.49	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	134,15	170,66	170,66	0,00 %
4.1.50	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8	12,20	15,52	124,16	0,00 %
4.1.51	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	13,09	16,65	33,30	0,00 %
4.1.52	CPU 250	Próprio	Pressurizador até 12mca - 160w/127v, instalado	Und	1	878,07	1.117,08	1.117,08	0,03 %
4.1.53	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.354,38	1.723,04	3.446,08	0,10 %
4.1.54	CPU 150	Próprio	CUBA ESPECIAL PARA LIMPEZA DE PRANCHAS DE PRIMEIROS SOCORROS, TORNEIRA MISTURADOR, SPRAY, CROMADA, COMANDO ARTICULADO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1	3.881,45	4.937,98	4.937,98	0,14 %
4.2			**SANITÁRIO E DRENAGEM FLUVIAL**					**67.842,74**	**1,96 %**
4.2.1	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	68,69	87,38	349,52	0,01 %
4.2.2	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	101,60	129,25	129,25	0,00 %
4.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	18,37	23,37	46,74	0,00 %
4.2.4	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	135,86	172,84	691,36	0,02 %
4.2.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	12,60	16,02	80,10	0,00 %
4.2.6	190036	SBC	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX	UN	1	1.631,63	2.075,75	2.075,75	0,06 %
4.2.7	190905	SBC	TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTETICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	2	1.569,72	1.996,99	3.993,98	0,12 %
4.2.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	12,77	16,24	178,64	0,01 %
4.2.9	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	43,15	54,89	109,78	0,00 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

4.2.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	27,87	35,45	35,45	0,00 %
4.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	9,88	12,56	113,04	0,00 %
4.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	15,16	19,28	77,12	0,00 %
4.2.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	26,97	34,31	377,41	0,01 %
4.2.14	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	9,76	12,41	111,69	0,00 %
4.2.15	053328	SBC	JOELHO 90 PVC COM ANEL DE BORRACHA 40mm	UN	9	18,58	23,63	212,67	0,01 %
4.2.16	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	41,75	53,11	159,33	0,00 %
4.2.17	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	56,53	71,91	71,91	0,00 %
4.2.18	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	26,23	33,36	33,36	0,00 %
4.2.19	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	38,54	49,03	49,03	0,00 %
4.2.20	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	30,11	38,30	38,30	0,00 %
4.2.21	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	17,92	22,79	227,90	0,01 %
4.2.22	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	5,81	7,39	51,73	0,00 %
4.2.23	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	13,94	17,73	53,19	0,00 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

			para						
4.2.24	85123	SINAPI	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,81	43,37	55,17	1.313,59	0,04 %
4.2.25	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,21	27,67	35,20	535,39	0,02 %
4.2.26	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,97	73,08	92,97	1.856,61	0,05 %
4.2.27	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,15	95,94	122,05	1.971,10	0,06 %
4.2.28	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,05	33,11	42,12	86,34	0,00 %
4.2.29	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	39,52	50,27	100,54	0,00 %
4.2.30	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	38,66	49,18	49,18	0,00 %
4.2.31	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	329,69	419,43	1.677,72	0,05 %
4.2.38	CPU 147	Próprio	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 4 CONJ DE CX. COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,30x1,30m h:1,50m, INCLUINDO TAMPÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1	11.413,40	14.520,12	14.520,12	0,42 %
4.2.39	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,56	81,69	103,92	889,55	0,03 %
4.2.40	87284	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	7,54	589,15	749,51	5.651,30	0,16 %
4.2.41	CPU130	Próprio	GRELHA DE DRENAGEM (TIPO RALO), EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 1'x1'x1/16" E VERGALHÃO 5/16; L:20CM; INCLUSO PREPARO EM ZARCÃO; PINTURA ACRÍLICA PRETA; E INSTALAÇÃO	m	62,96	221,74	282,09	17.760,38	0,51 %
4.2.42	CPU 145	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 60x60cm h:45cm COM GRELA REMOVÍVEL - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	Und	3	364,88	464,20	1.392,60	0,04 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

4.2.43	CPU 146	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 60x60cm h:45cm SEM GRELA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	Und	6	310,46	394,96	2.369,76	0,07 %
4.2.44	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	35,64	45,34	45,34	0,00 %
4.2.45	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	19,24	24,47	24,47	0,00 %
4.2.46	83706	SINAPI	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	M	20,04	67,34	85,66	1.716,62	0,05 %
4.2.47	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2	2.599,78	3.307,44	6.614,88	0,19 %
5			**REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO**					**297.324,47**	**8,58 %**
5.1			**CABEAMENTO ESTRUTURADO**					**35.871,03**	**1,03 %**
5.1.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	48	46,77	59,50	2.856,00	0,08 %
5.1.3	059460	SBC	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS	UN	4	92,98	118,28	473,12	0,01 %
5.1.4	059439	SBC	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568 T568a/b FURUKAWA	UN	1	1.530,07	1.946,55	1.946,55	0,06 %
5.1.5	068550	SBC	RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME	UN	2	1.293,47	1.645,55	3.291,10	0,09 %
5.1.6	062706	SBC	BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19""	UN	1	139,44	177,39	177,39	0,01 %
5.1.8	059441	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M	UN	48	13,03	16,57	795,36	0,02 %
5.1.9	068122	SBC	SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT	UN	1	10.869,43	13.828,08	13.828,08	0,40 %
5.1.9	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	983,77	1.251,55	1.251,55	0,04 %
5.1.10	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	2	2.763,67	3.515,94	7.031,88	0,20 %
5.1.11	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	2000	1,66	2,11	4.220,00	0,12 %
5.2			**BAIXA TENSÃO**					**261.453,44**	**7,54 %**
5.2.1	CPU 251	Próprio	Subestação de 225KVA, 13,8KV - 220-127V, instalação em plataforma ao tempo, padrão ampla, exclusive cabine de medição	Und	1	43.485,95	55.322,82	55.322,82	1,60 %
5.2.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	14,37	18,28	420,44	0,01 %
5.2.3	104059	SINAPI	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8	9,87	12,55	100,40	0,00 %
5.2.4	CPU 148	Próprio	FIXAÇÃO UTILIZAÇÃO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, INSTALAÇÃO, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO	Und	29	4,47	5,68	164,72	0,00 %
5.2.5	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	229,3	10,31	13,11	3.006,12	0,09 %
5.2.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	79,1	33,34	42,41	3.354,63	0,10 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

5.2.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	385,9	6,23	7,92	3.056,32	0,09 %
5.2.8	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	517,18	68,90	87,65	45.330,82	1,31 %
5.2.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1067,8	2,77	3,52	3.758,65	0,11 %
5.2.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	914,02	4,52	5,75	5.255,61	0,15 %
5.2.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	973,8	8,70	11,06	10.770,22	0,31 %
5.2.12	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621,7	14,75	18,76	11.663,09	0,34 %
5.2.13	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,46	62,92	125,84	0,00 %
5.2.14	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	49,00	62,33	2.991,84	0,09 %
5.2.15	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	64,19	81,66	81,66	0,00 %
5.2.16	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	55,25	70,28	210,84	0,01 %
5.2.17	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	40,64	51,70	258,50	0,01 %
5.2.18	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	70,86	90,14	1.622,52	0,05 %
5.2.19	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	422,10	536,99	2.147,96	0,06 %
5.2.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	11,55	14,69	176,28	0,01 %
5.2.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	12,14	15,44	77,20	0,00 %
5.2.22	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	56,68	72,10	288,40	0,01 %
5.2.23	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	57,87	73,62	294,48	0,01 %
5.2.24	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	60,18	76,56	459,36	0,01 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

5.2.25	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	63,02	80,17	160,34	0,00 %
5.2.26	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	66,65	84,79	84,79	0,00 %
5.2.27	064410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	3	254,44	323,69	971,07	0,03 %
5.2.27	064025	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 15A SOPRANO	UN	4	31,68	40,30	161,20	0,00 %
5.2.28	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	406,19	15,36	19,54	7.936,95	0,23 %
5.2.28	064336	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A/10KA	UN	1	28,34	36,05	36,05	0,00 %
5.2.29	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	635,93	10,67	13,57	8.629,57	0,25 %
5.2.29	064167	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A/10KA	UN	2	31,99	40,69	81,38	0,00 %
5.2.29	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	14,71	18,71	18,71	0,00 %
5.2.29	065460	SBC	DISJUNTOR MDW DIN TRIPOLAR CURVA C 70A WEG	UN	4	222,73	283,35	1.133,40	0,03 %
5.2.30	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,64	21,59	27,46	6.058,77	0,17 %
5.2.31	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	114	3,92	4,98	567,72	0,02 %
5.2.32	101631	SINAPI	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	46	34,92	44,42	2.043,32	0,06 %
5.2.33	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	98	257,64	327,76	32.120,48	0,93 %
5.2.34	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	23	660,10	839,77	19.314,71	0,56 %
5.2.35	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	99	33,03	42,02	4.159,98	0,12 %
5.2.36	101648	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	23	60,08	76,43	1.757,89	0,05 %
5.2.37	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	23	283,93	361,21	8.307,83	0,24 %
5.2.37	101648	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	60,08	76,43	458,58	0,01 %
5.2.38	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.715,55	2.182,52	4.365,04	0,13 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

5.2.39	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	4	297,15	378,03	1.512,12	0,04 %
5.2.40	91171	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	234	17,57	22,35	5.229,90	0,15 %
5.2.44	061042	SBC	ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR	UN	1	3.475,21	4.421,16	4.421,16	0,13 %
5.2.45	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	77,76	98,92	197,84	0,01 %
5.2.46	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	86,04	109,46	109,46	0,00 %
5.2.47	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	53,10	67,55	135,10	0,00 %
5.2.48	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4	106,39	135,34	541,36	0,02 %
6			**ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS**					**906.305,41**	**26,14 %**
6.1			**ESQUADRIAS**					**189.745,71**	**5,47 %**
6.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	1.197,81	1.523,85	15.467,07	0,45 %
6.1.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	47,22	634,07	806,66	38.090,48	1,10 %
6.1.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	407,53	518,45	6.221,40	0,18 %
6.1.4	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	9	835,40	1.062,79	9.565,11	0,28 %
6.1.4	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32	93,27	118,65	3.796,80	0,11 %
6.1.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	496,98	632,25	6.954,75	0,20 %
6.1.6	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	31,5	973,88	1.238,97	39.027,55	1,13 %
6.1.7	CPU120	Próprio	Portão metálico, Metalon e Alambrado 4.2mm, com pintura em vermelho real, incluso instalação	m²	31,45	1.277,12	1.624,75	51.098,38	1,47 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

6.1.7	140561	SBC	PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM	UN	9	226,37	287,98	2.591,82	0,07 %
6.1.8	CPU123	Próprio	Portão metálico em Metalon ∀#, incluindo fechadura, dobradiças, instalação e pintura	Kg	52,26	61,52	78,26	4.089,86	0,12 %
6.1.9	078371	SBC	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA FIXACAO PARAFUSO PTR 253	UN	12	21,35	27,16	325,92	0,01 %
6.1.10	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	63,63	9,82	12,49	794,73	0,02 %
6.1.11	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	102	45,54	57,93	5.908,86	0,17 %
6.1.12	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	102	44,80	56,99	5.812,98	0,17 %
6.2			**ACABAMENTOS**					**327.631,79**	**9,45 %**
6.2.1	CPU129	Próprio	Pedras granito utilizadas para bancada cozinha, bancada sanitária, divisória sanitária, soleiras e peitoril, ambas em granito cinza polido, instalado	m²	43,74	992,54	1.262,70	55.230,49	1,59 %
6.2.2	CPU 228	Próprio	LETREIROS EXTERNOS EM CHAPA INOX, ANODIZADO OU SIMILAR, COM FORMATO, FONTE E TAMANHO CONFORME PROJETO, COM h: DE 60 ATÉ 100cm	Und	23	579,69	737,48	16.962,04	0,49 %
6.2.3	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1689,26	18,94	24,09	40.694,27	1,17 %
6.2.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1689,26	16,81	21,38	36.116,37	1,04 %
6.2.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1689,26	12,44	15,82	26.724,09	0,77 %
6.2.6	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	562,63	29,20	37,14	20.896,07	0,60 %
6.2.7	88420	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	800,69	24,03	30,57	24.477,09	0,71 %
6.2.8	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2489,95	16,81	21,38	53.235,13	1,54 %
6.2.8	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	562,63	23,78	30,25	17.019,55	0,49 %
6.2.9	CPU 163	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BROZE, COM LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS E MOLDURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,5	1.418,49	1.804,60	2.706,90	0,08 %
6.2.10	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	52,3	490,85	624,45	32.658,73	0,94 %
6.2.11	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,8	105,32	133,98	911,06	0,03 %



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	**Bancos** **SINAPI - 02/2024 - Rondônia** **SBC - 03/2024 - Rondônia** **SICRO3 - 10/2023 - Rondônia**	**B.D.I.** **27,22%**	**Encargos Sociais** **Desonerado** **Horista: 87,54%** **Mensalista: 48,09%**
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	**04/04/2024**	**Valor da Obra com BDI:**	**R$3.466.790,50**

para

6.3			**PISOS**					**326.113,57**	**9,41 %**
6.3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	812,45	178,14	226,62	184.117,41	5,31 %
6.3.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	836,85	19,09	24,28	20.318,71	0,59 %
6.3.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	793,02	107,38	136,60	108.326,53	3,12 %
6.3.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	45,78	176,06	223,98	10.253,80	0,30 %
6.3.5	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	427,19	5,70	7,25	3.097,12	0,09 %
6.4			**FORRO**					**62.814,34**	**1,81 %**
6.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	531,14	89,49	113,84	60.464,97	1,74 %
6.4.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	26,11	70,73	89,98	2.349,37	0,07 %
7			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**2.789,70**	**0,08 %**
7.1	CPU132	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUSO RETIRADA DE ENTULHOS PÁTIO E TERRENO, LIMPEZA DE PÁTIO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PAREDES, PISOS , BANCADAS E LOUÇAS;	m²	1510	1,30	1,65	2.491,50	0,07 %
7.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	12	19,54	24,85	298,20	0,01 %
8			**PROJ. PREV. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**					**8.448,62**	**0,24 %**
8.1	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	6	21,61	27,49	164,94	0,00 %
8.2	055039	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE PVC 1mm 26x13cm	UN	25	11,52	14,65	366,25	0,01 %
8.3	055032	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE EM PVC 2mm 25x18cm	UN	2	13,44	17,09	34,18	0,00 %
8.4	060062	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	4	203,06	258,33	1.033,32	0,03 %
8.5	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	16	27,52	35,01	560,16	0,02 %
8.6	056022	SBC	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 13kg	CJ	2	2.354,86	2.995,85	5.991,70	0,17 %
8.7	100799	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	9,5	16,99	21,61	205,29	0,01 %
8.8	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	36,47	46,39	92,78	0,00 %
9			**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**					**17.570,35**	**0,51 %**
9.1	CPU 252	Próprio	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO EM BAIXA ROTAÇÃO 3CV, COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO E BOTÃO CENTRAL FIXO EM CENTRAL, INSTALADO	Und	2	757,43	963,60	1.927,20	0,06 %

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Endereço: SITUADO NA RUA: RUA MARIO PÁ - S/Nº, SETOR: 10, BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA.	Bancos SINAPI - 02/2024 - Rondônia SBC - 03/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia	B.D.I. 27,22%	Encargos Sociais Desonerado Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO	04/04/2024	Valor da Obra com BDI:	R$3.466.790,50

para

9.2	067624	SBC	KIT VIDEO PORTEIRO COLETIVO IP DS-KV8202-IM COM MONITORES	UN	2	2.478,48	3.153,12	6.306,24	0,18 %
9.4	CPU133	Próprio	Calibrador de Pneus Eletrônico Blindado Resistente a Diferentes Climas, com acessórios para bico de pneus e pistola de ar tipo pulverizador, mangueira de ar em alta pressão com 20m e Compressor de Ar 10 Pés 100L 2HP 140PSI Monofásico, incluindo instalação	Und	1	5.240,46	6.666,91	6.666,91	0,19 %
9.5	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	60	34,98	44,50	2.670,00	0,08 %
10			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**198.829,47**	**5,74 %**
10.1	016692	SBC	ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL	UN	1	1.300,00	1.653,86	1.653,86	0,05 %
10.2	00000001	Próprio	ELABORAÇÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UN	1	238,88	303,90	303,90	0,01 %
10.3	016691	SBC	ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL	UN	1	1.500,00	1.908,30	1.908,30	0,06 %
10.4	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1100	103,61	131,81	144.991,00	4,18 %
10.5	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8	4.656,91	5.924,52	47.396,16	1,37 %
10.6	016744	SBC	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000	m²	1232,66	1,65	2,09	2.576,25	0,07 %

Total sem BDI	**2.725.230,52**
Total do BDI	**741.559,98**
Total Geral	**3.466.790,50**

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2024

ISLÂNDIO DANTAS CHAVES - TEN BM
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 18.842/D-RO
ART: 2320238500209164