



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
 Assessoria da Coordenadoria CPO - SEOSP-ASCP

PLANILHA

OBJETO: Construção do Novo Lar Do Idoso, no município de Porto Velho/RO.

DE: SEOSP-ASCP
PARA: SUPEL-COORB

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE [REDACTED] CONSIDERANDO JÁ COMPUTADA A MARGEM DE RISCOS DE 20%

1. QUADRO COMPARATIVO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Quant. Adm	comparativo quantidade*	VU ADM SEM BDI	Comparativo PU*	VU ADM C BDI & RISCO	TOTAL ADM C BDI	DESÁGIO (NÃO LINEAR)	
1			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		1	933.116,38	933.116,38	7,35 %								
1.1			Administração e Taxas		1	508.153,20	508.153,20	4,00 %								
1.1.1	CCU 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E	MÊS	12	34.461,35	42.346,10	508.153,20	4,00 %	12,00	VERDADEIRO	34.863,89	VERDADEIRO	51.408,89	616.906,68	17,6288%
1.2			TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS		1	29.056,94	29.056,94	0,23 %								
1.2.1	CCU 002	Próprio	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UNID	1	2.230,29	2.740,58	2.740,58	0,02 %	1,00	VERDADEIRO	2.445,00	VERDADEIRO	3.605,29	3.9845%	
1.2.2	CCU 003	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	UNID	1	7.819,17	9.608,19	9.608,19	0,08 %	1,00	VERDADEIRO	8.490,00	VERDADEIRO	12.519,01	12.519,01	23,2512%
1.2.3	CCU 004	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS	UNID	1	13.597,15	16.708,17	16.708,17	0,13 %	1,00	VERDADEIRO	14.895,08	VERDADEIRO	21.963,68	21.963,68	23,9282%
1.3			PROJETOS EXECUTIVOS		1	395.906,24	395.906,24	3,12 %								
1.3.1	000411	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVAÇÃO (LEGAL) ACIMA DE 400m²	m²	4080,27	15,51	19,05	77.729,14	0,61 %	4.080,27	VERDADEIRO	17,00	VERDADEIRO	25,06	102.251,56	23,9824%
1.3.2	000038	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	m²	3972,85	18,24	22,41	89.031,96	0,70 %	3.972,85	VERDADEIRO	20,00	VERDADEIRO	29,48	117.119,61	23,9824%
1.3.3	000062	SBC	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EDIFICAÇÃO	m²	3972,85	15,51	19,05	75.682,79	0,60 %	3.972,85	VERDADEIRO	17,00	VERDADEIRO	25,06	99.559,62	23,9824%
1.3.4	000085	SBC	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM RESIDENCIAS	m²	3972,85	8,21	10,08	40.046,32	0,32 %	3.972,85	VERDADEIRO	9,00	VERDADEIRO	13,26	52.679,99	23,9819%
1.3.5	000408	SBC	PROJETO INSTALAÇÕES PREV. E COMBATE A INCêNDIO ACIMA 700M²	m²	3972,85	10,95	13,45	53.434,83	0,42 %	3.972,85	VERDADEIRO	12,00	VERDADEIRO	17,69	70.279,71	23,9683%
1.3.6	000336	SBC	PROJETO DE SPA - ACIMA DE 400m²	m²	3972,85	8,21	10,08	40.046,32	0,32 %	3.972,85	VERDADEIRO	9,00	VERDADEIRO	13,26	52.679,99	23,9819%
1.3.7	000031	SBC	PROJETO ACESIBILIDADE/SINALIZAÇÃO ACIMA 400M²	m²	1112,46	14,59	17,92	19.935,26	0,16 %	1.112,46	VERDADEIRO	16,00	VERDADEIRO	23,59	26.242,93	24,0356%
2			CANTEIRO DE OBRAS		1	118.820,51	118.820,51	0,94 %								
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	424,49	521,61	4.172,88	0,03 %							
2.2	SBC 012075	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	PT	1	3.706,28	4.554,27	4.554,27	0,04 %	1,00	VERDADEIRO	462,24	VERDADEIRO	681,60	5.452,80	23,4727%
2.3	ADAP SINAPI	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE	UN	1	3.816,02	4.689,12	4.689,12	0,04 %		VERDADEIRO	3.975,91	VERDADEIRO	5.862,71	5.862,71	22,3180%
2.4	CCU 005	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M. ALT. 2,50 M. P/ SANITARIO, C/ 5 BANCAS.	MES	12	1.454,85	1.787,71	21.452,52	0,17 %	1,00	VERDADEIRO	4.145,61	VERDADEIRO	6.112,94	6.112,94	23,2919%
2.5	CCU 006	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ALMOXARIFADO. SEM	MES	12	1.001,05	1.230,09	14.761,08	0,12 %	1,00	VERDADEIRO	1.594,91	VERDADEIRO	2.351,78	28.221,36	23,9848%
2.6	CCU 007	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS	MES	12	1.281,35	1.574,52	18.894,24	0,15 %	1,00	VERDADEIRO	1.097,42	VERDADEIRO	1.618,20	19.418,40	23,9841%
2.7	104896	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE	m²	30	744,93	915,36	27.460,80	0,22 %							
2.8	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	933,26	1.146,78	22.935,60	0,18 %							
3			SERVICOS PRELIMINARES		1	297.955,78	297.955,78	2,35 %								
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	914,95	58,76	72,20	66.059,39	0,52 %							
3.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	231.896,38	231.896,38	1,63 %								
3.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECHANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNAÇÃO. AF_02/2024	m²	8562,69	0,64	0,78	6.678,89	0,05 %							
3.2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASculANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1027,51	8,92	10,98	11.261,50	0,09 %							
3.2.3	101128	SINAPI	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE ESTEIRA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M). AF_07/2020	m³	322,69	15,05	18,49	5.966,53	0,05 %							
3.2.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2457,94	11,81	14,51	35.664,70	0,28 %							
3.2.5	4743	Próprio	CASCALHO DE CAVA	m³	2562,3	25,54	31,38	80.404,97	0,63 %							
3.2.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASculANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	33988,79	2,16	2,65	90.070,29	0,71 %							
3.2.7	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1027,51	1,47	1,80	1.849,51	0,01 %	1.027,51	VERDADEIRO	1.58	VERDADEIRO	3,47	117.941,10	23,6311%
4			FUNDACOES E ESTRUTURA		1	1.877.847,00	1.877.847,00	14,79 %								
4.1	CUB 01	Próprio	ESTRUTURA E FUNDACAO	m²	3972,85	384,66	472,67	1.877.847,00	14,79 %							
5			PAREDES E VEDAÇOES		1	758.319,53	758.319,53	5,97 %								
5.1	103337	SINAPI	ALVENARIA E VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X50X3 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6361,19	95,10	116,85	743.305,05	5,85 %							
5.2	101181	SINAPI	ALVENARIA E VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X50X3 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	48,6	251,42	308,04	15.014,48	0,12 %							
6			INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS		1	451.037,66	451.037,66	3,55 %								
6.1			INSTALAÇOES HIDRAULICA		1	153.352,01	153.352,01	1,21 %								
6.1.1	CUB 02	Próprio	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS	m²	3972,85	31,42	38,60	153.352,01	1,21 %							
6.2			INSTALAÇOES SANTARIAS		1	236.503,76	236.503,76	1,86 %								
6.2.1	CUB 03	Próprio	INSTALAÇOES SANITARIAS	m²	3972,85	48,45	59,53	236.503,76	1,86 %							
6.3			INSTALAÇOES PLUVIAS		1	61.181,89	61.181,89	0,48 %								
6.3.1	CUB 04	Próprio	INSTALAÇOES PLUVIAIS	m²	3972,85	12,54	15,40	61.181,89	0,48 %							
7			INSTALAÇOES ELÉTRICAS		1	967.150,60	967.150,60	7,62 %								
7.1	CUB 05	Próprio	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	m²	3972,85	198,12	243,44	967.150,60	7,62 %							
8			INSTALAÇOES ESPECIAIS		1	325.219,38	325.219,38	2,56 %								
8.1			SPDA		1	80.291,29	80.291,29	0,63 %								
8.1.1	CUB 06	Próprio	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	3972,85	16,45	20,21	80.291,29	0,63 %							
8.2			INSTALAÇOES DE COMBATE A INCENDIO		1	127.727,12	127.727,12	1,01 %								
8.2.1	CUB 07	Próprio	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	3972,85	26,17	32,15	127.727,12	1,01 %							
8.3			PISCINA		1	47.967,12	47.967,12	0,38 %								
8.3.1	CUB 08	Próprio	PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO	m²	43,2	903,61	1.110,35	47.967,12	0,38 %							
8.4			PÔCOS ARTESIANO		1	69.233,86	69.233,86	0,55 %								
8.4.1	CUB 09	Próprio	PÔCOS ARTESIANO DE POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 42 M, INCLUSO	UN	1	56.342,66	69.233,86	69.233,86	0,55 %							
9			ESQUADRIAS		1	1.215.753,68	1.215.753,68	9,57 %								
9.1	100675	SINAPI	KIT DE PORO-FRONTA DE MADERA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, POLIALEVE OU MÉDIA, 80X210, EXCLUSIVO FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	971,87	1.194,23	13.136,53	0,10 %							
9.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VERSÃO LISO INCOLOR, FECHADURA PUXADOR, SEM ALIZAR,	m²	9,24	1.034,31	1.270,98	11.743,67	0,09 %							
9.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,85	1.913,81	2.351,68	91.362,76	0,72 %							
9.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	42,21	1.510,67	1.856,31	78.354,84	0,62 %							
9.5	ADAP SINAPI	Próprio	PORTA DE MADERA LISA COM CHAPA,													

Item	Código	Blanco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit.	Valor Unit. com BD	Total	Peso (%)	Quant. Adm.	comparativo quantidade *	VU ADM SEM BD	Comparativo PU*	VU ADM C BD	TOTAL ADM C BD	DESGAJO (NÃO LINEAR)
9.6	ADAP SINAPI_100700_1	Próprio	PORTE DE MADEIRA USA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZADA 2A E	UN	50	1.812,53	2.227,23	11.361,50	0,68 %	50,00	VERDADEIRO	1.973,10	VERDADEIRO	2.909,45	145.472,50	23,4484%
9.7	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF_04/2019	m²	83,94	678,29	833,48	69.962,31	0,55 %	83,94	VERDADEIRO	712,94	VERDADEIRO	1.051,27	88.243,60	20,7168%
9.8	ADAP SINAPI_100700	Próprio	PORTE DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO	m²	47,95	655,82	805,87	38.641,46	0,30 %	47,95	VERDADEIRO	718,14	VERDADEIRO	1.058,94	50.776,17	23,8984%
9.9	100701	SINAPI	PORTE DE FERRO, PARA ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	m²	23,31	511,04	627,96	14.637,74	0,12 %	23,31	VERDADEIRO	558,72	VERDADEIRO	823,86	19.204,17	23,7783%
9.10	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	9	231,26	284,17	2.557,53	0,02 %	9,00	VERDADEIRO	246,47	VERDADEIRO	363,43	3.270,87	21,8089%
9.11	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2019	UN	61	96,15	118,14	7.205,54	0,06 %	61,00	VERDADEIRO	102,60	VERDADEIRO	151,28	9.228,08	21,9064%
9.12	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	23	2.061,51	2.533,18	58.263,14	0,48 %	23,00	VERDADEIRO	2.255,56	VERDADEIRO	3.325,96	76.497,08	23,8361%
9.13	CCU 008	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM	m²	376,81	498,26	612,26	230.705,69	1,82 %	376,81	VERDADEIRO	540,94	VERDADEIRO	797,64	300.558,72	23,3411%
9.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CRUZADO DE MÁRMORE, L=+15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1,6 COM ADITIVO_AF_11/2020	M	400,22	169,63	208,44	83.421,65	0,66 %	400,22	VERDADEIRO	183,52	VERDADEIRO	270,60	108.299,53	22,9712%
9.15	SBC 111701	Próprio	ESCALADA MARINHEIRA, PERFIL 1,1/2" AÇO+BARRA CHATA VERT/HORIZ	M	32	1.090,62	1.340,15	42.884,80	0,34 %	32,00	VERDADEIRO	1.193,28	VERDADEIRO	1.759,56	56.305,92	23,8361%
9.16	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO_AF_04/2019_PS	M	572,98	110,42	135,68	77.741,92	0,61 %	572,98	VERDADEIRO	117,64	VERDADEIRO	173,46	99.389,11	21,7802%
9.17	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES, AÇO 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORNADO POR TUBOS HORIZONTALS DE 1" E VERTICIAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO_AF_04/2019_PS	M	198,39	617,47	758,74	150.526,42	1,19 %	198,39	VERDADEIRO	657,11	VERDADEIRO	968,94	192.228,00	21,6938%
9.18	12182	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andâimes ou plataforma	m²	78,08	355,75	437,14	34.131,89	0,27 %	78,08	VERDADEIRO	390,00	VERDADEIRO	575,08	44.902,24	23,9862%
10			REVESTIMENTOS		1		1.916.650,36	1.916.650,36	15,09 %							
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAÇADAS, COM COLHETAS DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L_AF_10/2022	m²	13268,38	8,81	10,82	143.563,87	1,13 %	13268,38	VERDADEIRO	9,19	VERDADEIRO	13,55	179.786,54	20,1476%
10.2	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1,2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FAÇADAS COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAMIOS	m²	13268,38	55,86	68,64	910.741,80	7,17 %	13268,38	VERDADEIRO	58,71	VERDADEIRO	86,57	1.148.643,65	20,7116%
10.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PRÓXIMO PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARFA ENTRE 5,0 M E 10,0 M_AF_02/2023_Pe	m²	3385,2	194,45	238,94	808.859,68	6,37 %	3385,20	VERDADEIRO	211,09	VERDADEIRO	311,26	1.053.677,35	23,2346%
10.4	96115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO_AF_05/2017_P	m²	46,81	118,60	145,73	6.821,82	0,05 %	46,81	VERDADEIRO	128,83	VERDADEIRO	189,96	8.892,02	23,2838%
10.5	96485	SINAPI	FORRO EM REGULAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO_AF_08/2023_PS	m²	458,07	82,91	101,87	46.663,59	0,37 %	458,07	VERDADEIRO	89,35	VERDADEIRO	131,75	80.350,72	22,6793%
11			COBERTURA		1		1.553.646,64	1.553.646,64	12,23 %							
11.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAiores OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAIS A 6,0 M, INCLUSO ICÂMENTO_AF_07/2019	KG	5918,76	16,59	20,38	120.624,32	0,95 %	5918,76	VERDADEIRO	18,07	VERDADEIRO	26,64	157.675,76	23,4985%
11.2	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAiores QUE 6,0 E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICÂMENTO_AF_07/2019	KG	4829,99	15,76	19,36	93.508,60	0,74 %	4829,99	VERDADEIRO	17,15	VERDADEIRO	25,28	122.102,14	23,4177%
11.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	m²	3753,25	70,29	85,37	324.168,20	2,55 %	3753,25	VERDADEIRO	76,39	VERDADEIRO	112,63	422.728,54	23,3153%
11.4	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO_AF_07/2019	m²	3564,22	187,41	230,28	820.768,58	6,46 %	3564,22	VERDADEIRO	205,27	VERDADEIRO	302,68	1.078.818,10	23,9197%
11.5	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	189,03	87,41	107,40	20.301,82	0,16 %	189,03	VERDADEIRO	95,82	VERDADEIRO	141,29	26.708,04	23,9861%
11.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLOPMENT DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	M	922,57	91,22	112,09	103.410,87	0,81 %	922,57	VERDADEIRO	98,79	VERDADEIRO	145,67	134.390,77	23,0521%
11.7	94231	SINAPI	RUFU EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL_AF_07/2019	M	523,99	55,16	67,78	35.516,04	0,28 %	523,99	VERDADEIRO	59,87	VERDADEIRO	88,27	46.252,59	23,2129%
11.8	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFU CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF_11/2020	M	567,75	50,67	62,26	35.346,11	0,28 %	567,75	VERDADEIRO	55,07	VERDADEIRO	81,20	46.101,30	23,3251%
12			PISOS		1		1.161.697,72	1.161.697,72	8,68 %							
12.1	ADAP SINAPI_94319	Próprio	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.	m²	1103,03	76,60	94,12	103.817,18	0,82 %	1.103,03	VERDADEIRO	82,13	VERDADEIRO	121,10	133.576,93	22,2791%
12.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO_AF_08/2022	m²	137,74	909,86	1.118,03	153.997,45	1,21 %	137,74	VERDADEIRO	990,75	VERDADEIRO	1.460,92	201.227,12	23,4708%
12.3	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5,0 M E 10,0 M_AF_02/2023_Pe	m²	1645,34	194,45	238,94	393.137,63	3,10 %	1.645,34	VERDADEIRO	211,09	VERDADEIRO	311,26	512.128,52	23,2346%
12.4	103913	SINAPI	EXECUÇÃO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM_AF_04/2022	m²	596,89	145,52	178,81	106.729,90	0,84 %	596,89	VERDADEIRO	158,66	VERDADEIRO	233,95	139.642,41	23,5691%
12.5	48433	SEINFRA	PISO EMBRANQUEADO, DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,3CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	202,99	259,17	318,46	64.644,19	0,51 %	202,99	VERDADEIRO	284,12	VERDADEIRO	418,94	85.040,63	23,9843%
12.6	SBC 170041	Próprio	PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO	m²	597,17	299,83	368,43	220.015,34	1,73 %	597,17	VERDADEIRO	323,95	VERDADEIRO	477,67	285.250,19	22,8693%
12.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMOCITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCADA DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTIZ, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA_AF_06/2024	m²	109,61	118,24	145,29	15.925,23	0,13 %	109,61	VERDADEIRO	126,30	VERDADEIRO	186,23	20.412,67	21,9836%
12.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA_AF_03/2024	m²	80	173,49	213,18	17.054,40	0,13 %	80,00	VERDADEIRO	186,73	VERDADEIRO	275,34	22.027,20	22,5757%
12.9	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA_AF_05/2020	M	130	165,57	203,45	26.448,50	0,21 %	130,00	VERDADEIRO	180,25	VERDADEIRO	265,79	34.552,70	23,4546%
13			PINTURA		1		617.482,60	617.482,60	4,66 %							
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO_AF_04/2023	m²	7399,51	3,65	4,48	33.149,80	0,28 %	7.399,51	VERDADEIRO	3,85	VERDADEIRO	5,68	42.029,21	21,1268%
13.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL_AF_04/2023	m²	2925,57	18,41	22,62	66.176,39	0,52 %	2.925,57	VERDADEIRO	19,24	VERDADEIRO	28,37	82.998,42	20,2679%
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS_AF_04/2023	m²	3471,57	12,67	15,81	54.885,52	0,43 %	3.471,57	VERDADEIRO	13,69	VERDADEIRO	20,18	70.056,28	21,6551%
13.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS_AF_04/2024	m²	473,94	30,15	37,04	165.714,73	1,30 %	4.473,94	VERDADEIRO	31,57	VERDADEIRO	46,55	208.261,90	20,4296%
13.5	ORSE 4939	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA (2 -DEMAS)	m²	4473,94	29,53	36,28	162.314,54	1,28 %	4.473,94	VERDADEIRO	30,63	VERDADEIRO	45,16	202.043,13	19,6634%
13.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO_AF_04/2023	m²	2085,13	4,65	5,71	11.906,08	0,09 %	2.085,13	VERDADEIRO	4,87	VERDADEIRO	7,18	14.971,23	20,4735%
13.7	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL_AF_04/2023	m²	2085,13	32,86	40,37	84.176,69	0,66 %	2.085,13	VERDADEIRO	34,06	VERDADEIRO	50,22	104.715,22	19,6137%
13.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS_AF_04/2023	m²	2085,13	15,29	18,78	39.158,74	0,31 %	2.085,13	VERDADEIRO	16,18	VERDADEIRO	23,86	49.751,20	21,2909%
14			URBANIZAÇÃO		1		550.102,65	550.102,65	4,33 %							
14.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO_AF_08/2022	m²	72,28	909,86	1.118,03	80.811,20	0,64 %	72,28	VERDADEIRO	990,75	VERDADEIRO	1.460,92	105.595,29	23,4708%
14.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO_AF_08/2022	m²	1512,27	108,83	133,73	202.235,66	1,59 %	1.512,27	VERDADE					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador 0060895712 e o código CRC 3FF23531.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0060.003237/2024-33

SEI nº 0060895712