



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO						R\$ 338.066,70
1.1	BDI			PLACAS						R\$ 4.571,28
1.1.1	22,88%	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 465,02	R\$ 571,41	R\$ 3.720,16	R\$ 4.571,28
1.2				LICENÇAS, TAXAS E PROGRAMAS						R\$ 40.597,20
1.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 002	TAXAS E EMOLUMENTOS	UN	1,00	R\$ 19.457,10	R\$ 23.908,88	R\$ 19.457,10	R\$ 23.908,88
1.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 003	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	UN	1,00	R\$ 6.980,00	R\$ 8.577,02	R\$ 6.980,00	R\$ 8.577,02
1.2.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 004	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	UN	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.457,60	R\$ 2.000,00	R\$ 2.457,60
1.2.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 005	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	UN	1,00	R\$ 4.601,00	R\$ 5.653,70	R\$ 4.601,00	R\$ 5.653,70
1.3				INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS						R\$ 76.620,30
1.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 008	(REF. 89957-2/2024 SINAPI) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25	UND	4,00	R\$ 156,57	R\$ 192,39	R\$ 626,28	R\$ 769,56
1.3.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 006	(REF. SINAPI 104897) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	25,00	R\$ 1.091,28	R\$ 1.340,96	R\$ 27.282,00	R\$ 33.524,00
1.3.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 007	(REF SINAPI 104896) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	40,00	R\$ 791,26	R\$ 972,30	R\$ 31.650,40	R\$ 38.892,00
1.3.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 009	(REF. 41598/2020 SINAPI) ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 2.795,20	R\$ 3.434,74	R\$ 2.795,20	R\$ 3.434,74
1.4				ISOLAMENTO DA OBRA						R\$ 41.410,59
1.4.1	22,88%	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	278,89	R\$ 86,41	R\$ 106,18	R\$ 24.098,88	R\$ 29.612,54
1.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 010	(REF. 74238/2-11/2019 SINAPI) PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,36	R\$ 1.148,48	R\$ 1.411,25	R\$ 9.601,29	R\$ 11.798,05
1.5				ANDAIMES E PROTEÇÕES						R\$ 174.867,33
1.5.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 011	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	2.525,16	R\$ 56,36	R\$ 69,25	R\$ 142.318,01	R\$ 174.867,33
2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 700.559,40
2.1				ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA						R\$ 700.559,40
2.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ALMOXARIFE, ENCARREGADO E VIGILANTE)	MÊS	12,00	R\$ 47.509,73	R\$ 58.379,95	R\$ 570.116,76	R\$ 700.559,40
3				PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS						R\$ 181.218,83
3.1				TERRAPLENAGEM						R\$ 4.032,57



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25



TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
3.1.1				CORTE						4.032,57
3.1.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 404	(REF. 83338,10/2020 SINAPI) ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	125,29	R\$ 4,34	R\$ 5,33	R\$ 543,75	R\$ 667,79
3.1.1.2	22,88%	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	751,74	R\$ 3,34	R\$ 4,10	R\$ 2.510,81	R\$ 3.082,13
3.1.1.3	22,88%	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	150,35	R\$ 1,53	R\$ 1,88	R\$ 230,03	R\$ 282,65
3.2				PAVIMENTAÇÃO						R\$ 97.423,23
3.2.1				EXECUÇÃO DA BASE						7.693,00
3.2.1.1	22,88%	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	626,43	R\$ 2,24	R\$ 2,75	R\$ 1.403,20	R\$ 1.722,68
3.2.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 405	(REF. 74151/1,8/2020 SINAPI) ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	150,35	R\$ 5,10	R\$ 6,26	R\$ 766,78	R\$ 941,19
3.2.1.3	22,88%	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	751,74	R\$ 3,34	R\$ 4,10	R\$ 2.510,81	R\$ 3.082,13
3.2.1.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 406	(REF. 96387,11/2019 SINAPI) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	125,29	R\$ 12,65	R\$ 15,54	R\$ 1.584,91	R\$ 1.947,00
3.2.2				REVESTIMENTO DO ESTACIONAMENTO (CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS)						89.730,23
3.2.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 407	(ADAP. 72943 SINAPI) PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	626,43	R\$ 3,40	R\$ 4,17	R\$ 2.129,86	R\$ 2.612,21
3.2.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 408	(REF. ADAP. 96401, 4/2021 SINAPI) EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	626,43	R\$ 5,20	R\$ 6,38	R\$ 3.257,43	R\$ 3.996,62
3.2.2.3	22,88%	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	31,32	R\$ 2.159,79	R\$ 2.653,94	R\$ 67.644,62	R\$ 83.121,40
3.3				JARDINAGEM E PAISAGISMO						R\$ 6.123,68
3.3.1	22,88%	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	245,34	R\$ 20,32	R\$ 24,96	R\$ 4.985,30	R\$ 6.123,68
3.4				ESTACIONAMENTO						R\$ 8.579,85
3.4.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 266	BARRA DE ESTACIONAMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 621,37	R\$ 763,53	R\$ 6.213,70	R\$ 7.635,30
3.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 410	(REF. 72947,4/2021 SINAPI) SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24,01	R\$ 32,02	R\$ 39,34	R\$ 768,80	R\$ 944,55
3.5				GRADIL METÁLICO						R\$ 9.111,72
3.5.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 267	GRADIL METALON TIPO VERTICAL COM SEÇÃO 30X30# 1,50 MM, INCLUSIVE PORTÃO DE CORRER (4,50M X 2,20M) E PORTA DE ABIR PIVOTANTE DE (1,38M X 2,05M) - DIMENSÕES: 10,80M X 2,60M	UN	1,00	R\$ 7.415,14	R\$ 9.111,72	R\$ 7.415,14	R\$ 9.111,72
3.6				CALÇADAS LATERAIS						R\$ 55.947,78
3.6.1	22,88%	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,34	R\$ 1.077,82	R\$ 1.324,42	R\$ 19.767,21	R\$ 24.289,86
3.6.2	22,88%	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	41,70	R\$ 161,37	R\$ 198,29	R\$ 6.729,12	R\$ 8.268,69
3.6.3	22,88%	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	42,00	R\$ 74,08	R\$ 91,02	R\$ 3.111,36	R\$ 3.822,84
3.6.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 409	(REF. 105033,10/2024 SINAPI) PILARETE DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	31,50	R\$ 74,08	R\$ 91,02	R\$ 2.333,52	R\$ 2.867,13
3.6.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 411	ATERRO INTERNO COMPACTADO	M3	154,28	R\$ 88,09	R\$ 108,24	R\$ 13.590,52	R\$ 16.699,26
4				ESTRUTURAS						R\$ 1.300.334,49
4.1				FUNDAÇÕES						R\$ 14.001,75
4.1.1	22,88%	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	9,41	R\$ 43,80	R\$ 53,82	R\$ 412,15	R\$ 506,44
4.1.2	22,88%	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,89	R\$ 7,34	R\$ 9,01	R\$ 79,93	R\$ 98,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
4.1.3	22,88%	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10,89	R\$ 54,10	R\$ 66,47	R\$ 589,14	R\$ 723,85
4.1.4	22,88%	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	68,58	R\$ 20,32	R\$ 24,96	R\$ 1.393,54	R\$ 1.711,75
4.1.5	22,88%	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,36	R\$ 17,90	R\$ 21,99	R\$ 418,14	R\$ 513,68
4.1.6	22,88%	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	21,24	R\$ 179,79	R\$ 220,92	R\$ 3.818,73	R\$ 4.692,34
4.1.7	22,88%	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,76	R\$ 744,78	R\$ 915,18	R\$ 4.289,93	R\$ 5.271,43
4.1.8	22,88%	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,76	R\$ 48,54	R\$ 59,64	R\$ 279,59	R\$ 343,52
4.1.9	22,88%	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,65	R\$ 31,36	R\$ 38,53	R\$ 114,46	R\$ 140,63
4.2				ESTRUTURA DE CONCRETO						R\$ 76.663,32
4.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 130	LAJE COM PAINEL TIPO MASTERBOARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	199,92	R\$ 312,07	R\$ 383,47	R\$ 62.389,03	R\$ 76.663,32
4.3				ESTRUTURA METÁLICA (AÇO USI CIVIL 350 OU SIMILAR)						R\$ 1.209.669,42
4.3.1				TUBOS						300.333,73
4.3.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 131	TUBO DE METALON 30x30# 1,50 MM	KG	116,15	R\$ 14,74	R\$ 18,11	R\$ 1.712,05	R\$ 2.103,47
4.3.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 132	TUBO DE METALON 20x50# 1,50 MM	KG	367,65	R\$ 14,32	R\$ 17,59	R\$ 5.264,74	R\$ 6.466,96
4.3.1.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 133	TUBO DE METALON 20x50# 3,00 MM	KG	700,40	R\$ 15,47	R\$ 19,00	R\$ 10.835,18	R\$ 13.307,60
4.3.1.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 134	TUBO QUADRADO 323x323 # 6,35	KG	6.273,02	R\$ 22,33	R\$ 27,43	R\$ 140.076,53	R\$ 172.068,93
4.3.1.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 135	TUBO REDONDO D= 100 x 3,00 MM	KG	4.509,83	R\$ 14,83	R\$ 18,22	R\$ 66.880,77	R\$ 82.169,10
4.3.1.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 136	TUBULAR 100X300 # 3,04	KG	529,20	R\$ 16,08	R\$ 19,75	R\$ 8.509,53	R\$ 10.451,70
4.3.1.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 137	TUBULAR 2ue 15x40x75 # 2,65 MM	KG	649,38	R\$ 16,29	R\$ 20,01	R\$ 10.578,40	R\$ 12.994,09
4.3.1.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 138	TUBO Ø 1 1/4" X 2,25 MM	M	20,60	R\$ 30,50	R\$ 37,47	R\$ 628,30	R\$ 771,88
4.3.2				CHAPAS						21.939,77
4.3.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 139	CHAPA 150X200 # 6,35	KG	69,09	R\$ 19,76	R\$ 24,28	R\$ 1.365,21	R\$ 1.677,50
4.3.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 140	CHAPA - 723x723x10 MM	KG	135,12	R\$ 22,21	R\$ 27,29	R\$ 3.001,01	R\$ 3.687,42
4.3.2.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 141	CHAPA - 250x250x10 MM	KG	20,62	R\$ 22,21	R\$ 27,29	R\$ 457,97	R\$ 562,71
4.3.2.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 142	CHAPA - 200x300x10 MM	KG	9,89	R\$ 22,21	R\$ 27,29	R\$ 219,65	R\$ 269,89
4.3.2.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 143	CHAPA - 200x380x10 MM	KG	6,27	R\$ 22,21	R\$ 27,29	R\$ 139,25	R\$ 171,10
4.3.2.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 144	CHAPA - 200x500 # 6,35	KG	99,45	R\$ 19,76	R\$ 24,28	R\$ 1.965,13	R\$ 2.414,64
4.3.2.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 145	CHAPA - 200x600 # 6,35	KG	106,78	R\$ 19,76	R\$ 24,28	R\$ 2.109,97	R\$ 2.592,61
4.3.2.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 146	CHAPA - 300x300 # 6,35	KG	18,84	R\$ 19,76	R\$ 24,28	R\$ 372,27	R\$ 457,43
4.3.2.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 147	CHAPA - 300x500x6,35 MM	KG	78,54	R\$ 18,58	R\$ 22,83	R\$ 1.459,27	R\$ 1.793,06
4.3.2.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 148	CHAPA - 150x410 # 6,35	KG	238,21	R\$ 19,76	R\$ 24,28	R\$ 4.707,02	R\$ 5.783,73
4.3.2.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 149	CHAPA EXPANDIDA Ref EXP 38C #4,75 mm	M2	39,80	R\$ 51,73	R\$ 63,56	R\$ 2.058,85	R\$ 2.529,68
4.3.3				PERFIS						838.361,91
4.3.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 150	PERFIL UE 17x40x100 # 2,00	KG	1.298,80	R\$ 14,15	R\$ 17,38	R\$ 18.378,02	R\$ 22.573,14
4.3.3.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 151	PERFIL U 50x100x50 # 2,65	KG	4.082,52	R\$ 14,80	R\$ 18,18	R\$ 60.421,29	R\$ 74.220,21
4.3.3.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 152	PERFIL U 50x100x50 # 3,00	KG	2.828,07	R\$ 15,60	R\$ 19,16	R\$ 44.117,89	R\$ 54.185,82
4.3.3.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 153	PERFIL U 50x100x50 # 3,04	KG	559,70	R\$ 18,34	R\$ 22,53	R\$ 10.264,89	R\$ 12.610,04
4.3.3.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 154	PERFIL U 50x100x50 # 4,76	KG	609,12	R\$ 15,60	R\$ 19,16	R\$ 9.502,27	R\$ 11.670,73
4.3.3.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 155	PERFIL 2U 50x100x50 # 3,00	KG	616,84	R\$ 18,34	R\$ 22,53	R\$ 11.312,84	R\$ 13.897,40
4.3.3.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 156	PERFIL 2U 50x100x50 # 4,75	KG	1.756,90	R\$ 16,29	R\$ 20,01	R\$ 28.619,90	R\$ 35.155,56
4.3.3.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 157	PERFIL 2U 50x100x50 # 6,35	KG	761,04	R\$ 18,34	R\$ 22,53	R\$ 13.957,47	R\$ 17.146,23
4.3.3.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 158	PERFIL 2UE 15x25x50 # 3,04	KG	337,25	R\$ 16,29	R\$ 20,01	R\$ 5.493,80	R\$ 6.748,37
4.3.3.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 159	PERFIL 2UE 17x50x100 # 3,04	KG	574,34	R\$ 17,17	R\$ 21,09	R\$ 9.861,41	R\$ 12.112,83
4.3.3.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 160	PERFIL 2UE 17x50x100 # 4,76	KG	315,85	R\$ 16,29	R\$ 20,01	R\$ 5.145,19	R\$ 6.320,15
4.3.3.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 161	PERFIL 2UE 17x50x100 # 2,65	KG	191,10	R\$ 17,17	R\$ 21,09	R\$ 3.281,18	R\$ 4.030,29
4.3.3.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 162	PERFIL LAMINADO W 150x22,5 (AÇO A-36)	KG	1.551,98	R\$ 18,95	R\$ 23,28	R\$ 29.410,02	R\$ 36.130,09
4.3.3.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 163	PERFIL LAMINADO W 150x18,0 (AÇO A-36)	KG	1.454,04	R\$ 16,86	R\$ 20,71	R\$ 24.515,11	R\$ 30.113,16
4.3.3.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 164	PERFIL LAMINADO I-W 610x155 (AÇO A-36)	KG	14.794,95	R\$ 18,39	R\$ 22,59	R\$ 272.079,13	R\$ 334.217,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
4.3.3.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 165	PERFIL LAMINADO W 200x31,3 (AÇO A-36)	KG	7.052,83	R\$ 19,04	R\$ 23,39	R\$ 134.285,88	R\$ 164.965,69
4.3.3.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 166	PERFIL LAMINADO W 250x38,5 (AÇO A-36)	KG	105,12	R\$ 17,53	R\$ 21,54	R\$ 1.842,75	R\$ 2.264,28
4.3.4				BARRA DE FERRO MECÂNICO						6.407,53
4.3.4.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 167	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 12,5 MM	KG	49,14	R\$ 16,91	R\$ 20,77	R\$ 830,95	R\$ 1.020,63
4.3.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 168	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 3/8"	KG	171,43	R\$ 16,91	R\$ 20,77	R\$ 2.898,88	R\$ 3.560,60
4.3.4.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 169	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 16,0 MM	KG	87,93	R\$ 16,91	R\$ 20,77	R\$ 1.486,89	R\$ 1.826,30
4.3.5				CALHAS						22.470,40
4.3.5.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 170	CALHA DE ALUMÍNIO D= 605MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	148,77	R\$ 49,31	R\$ 60,59	R\$ 7.335,84	R\$ 9.013,97
4.3.5.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 171	CALHA DE ALUMÍNIO D= 770MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	222,09	R\$ 49,31	R\$ 60,59	R\$ 10.951,25	R\$ 13.456,43
4.3.6				OUTROS						20.156,08
4.3.6.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 172	CHUMBADOR DE EXPANSÃO 5/8"X100 MM COM PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 43,93	R\$ 53,98	R\$ 527,16	R\$ 647,76
4.3.6.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 173	PARABOLT Ø 1/2" x 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	194,00	R\$ 40,76	R\$ 50,08	R\$ 7.907,44	R\$ 9.715,52
4.3.6.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 174	PARABOLT D= 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	R\$ 70,19	R\$ 86,24	R\$ 2.807,60	R\$ 3.449,60
4.3.6.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 175	PARAFUSO INOX 4,8x60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	720,00	R\$ 7,17	R\$ 8,81	R\$ 5.162,40	R\$ 6.343,20
5				PAREDES E PAINÉIS						R\$ 638.589,47
5.1				ALVENARIA						R\$ 127.751,78
5.1.1	22,88%	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	763,22	R\$ 133,45	R\$ 163,98	R\$ 101.851,70	R\$ 125.152,81
5.1.2	22,88%	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	34,17	R\$ 61,90	R\$ 76,06	R\$ 2.115,12	R\$ 2.598,97
5.2				DIVISÓRIAS						R\$ 510.837,69
5.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 418	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM, INCLUSIVE PORTAS COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,94	R\$ 1.329,60	R\$ 1.633,81	R\$ 73.048,22	R\$ 89.761,52
5.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 419	DIVISÓRIA SANITÁRIA TAPA VISTA MICTÓRIOS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 502,47	R\$ 617,43	R\$ 4.522,23	R\$ 5.556,87
5.2.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 420	DIVISÓRIA SANITÁRIA TAPA VISTA COM APARADOR EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.276,38	R\$ 2.797,21	R\$ 2.276,38	R\$ 2.797,21
5.2.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 422	PAINEL DIVISÓRIO CORPORATIVO MODULAR INDUSTRIAL PISO-TETO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	212,21	R\$ 1.202,09	R\$ 1.477,12	R\$ 255.095,51	R\$ 313.459,63
5.2.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 421	PAINEL DIVISÓRIO CORPORATIVO MODULAR INDUSTRIAL PISO-TETO ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	67,20	R\$ 1.202,09	R\$ 1.477,12	R\$ 80.780,44	R\$ 99.262,46
6				ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS						R\$ 3.349.564,40
6.1				ESQUADRIA DE VIDRO E ALUMÍNIO						R\$ 294.865,31
6.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 447	P1 - PORTA AUTOMÁTICA COM 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 4,70X2,20M	UND	1,00	R\$ 34.162,80	R\$ 41.979,24	R\$ 34.162,80	R\$ 41.979,24
6.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 448	P2 - PORTA AUTOMÁTICA COM 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 3,00X2,10M	UND	3,00	R\$ 32.794,62	R\$ 40.298,02	R\$ 98.383,86	R\$ 120.894,06
6.1.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 449	P17 - PORTA AUTOMÁTICA COM 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 3,00X2,10M	UND	2,00	R\$ 32.794,62	R\$ 40.298,02	R\$ 65.589,24	R\$ 80.596,04
6.1.4	22,88%	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,20	R\$ 1.195,69	R\$ 1.469,26	R\$ 36.109,83	R\$ 44.371,65
6.1.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 012	J8 - 01 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO LISO DE 5MM FIXO COM ABERTURA INFERIOR E REQUADRO EM ALUMÍNIO - DIMENSÕES 0,80M x 0,40M	UND	1,00	R\$ 479,72	R\$ 589,47	R\$ 479,72	R\$ 589,47
6.1.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 013	J9 - 03 FOLHAS FIXAS EM VIDRO LAMINADO 8MM COM PVB ACÚSTICO COM REQUADROS EM ALUMÍNIO HERMETICMENTE VEDADOS - DIMENSÕES 3,00M x 0,90M	UND	1,00	R\$ 5.236,70	R\$ 6.434,85	R\$ 5.236,70	R\$ 6.434,85
6.2				ESQUADRIAS DE AÇO						R\$ 31.988,61



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
6.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 014	J10 - JANELA TIPO VENEZIANA EM AÇO COM TELA MOSQUETEIRO - DIMENSÕES 4,85M x 1,40M - 06 FOLHAS FIXAS	UND	1,00	R\$ 4.723,45	R\$ 5.804,17	R\$ 4.723,45	R\$ 5.804,17
6.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 015	J11 - JANELA TIPO VENIZIANA EM AÇO COM TELA MOSQUETEIRO - DIMENSÕES 2,44M x 1,40M - 04 FOLHAS FIXAS	UND	1,00	R\$ 3.157,98	R\$ 3.880,52	R\$ 3.157,98	R\$ 3.880,52
6.2.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 016	J12 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA	UND	2,00	R\$ 1.455,45	R\$ 1.788,45	R\$ 2.910,90	R\$ 3.576,90
6.2.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 017	J13 - JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS	UND	2,00	R\$ 3.374,36	R\$ 4.146,41	R\$ 6.748,72	R\$ 8.292,82
6.2.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 018	J14 - JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS	UND	2,00	R\$ 4.245,69	R\$ 5.217,10	R\$ 8.491,38	R\$ 10.434,20
6.3				PELE DE VIDRO					R\$	2.362.187,22
6.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 416	PAINEL DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM EM SISTEMA SPIDER GLASS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	622,10	R\$ 2.421,13	R\$ 2.975,08	R\$ 1.506.184,97	R\$ 1.850.797,26
6.3.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 417	PAINEL DE TIPO PELE DE VIDRO TEMPERADO DE 10M EM SISTEMA STICK GRID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	157,97	R\$ 2.634,49	R\$ 3.237,26	R\$ 416.170,38	R\$ 511.389,96
6.4				PORTAS DE MADEIRA					R\$	157.271,08
6.4.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 019	P3 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM CHAPAS COM REVESTIMENTO TÉRMICO TIPO CORTA-FOGO - DIMENSÕES 2,00M x 2,10M	UND	1,00	R\$ 8.265,58	R\$ 10.156,74	R\$ 8.265,58	R\$ 10.156,74
6.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 021	P5 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 1,60M x 2,10M	UND	2,00	R\$ 9.854,08	R\$ 12.108,69	R\$ 19.708,16	R\$ 24.217,38
6.4.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 022	P7 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	UND	2,00	R\$ 5.710,05	R\$ 7.016,50	R\$ 11.420,10	R\$ 14.033,00
6.4.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 023	P8 - PORTA DE MADEIRA - 01 FOLHA DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	UND	6,00	R\$ 2.008,92	R\$ 2.468,56	R\$ 12.053,52	R\$ 14.811,36
6.4.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 024	P09 - 01 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OCA - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	UND	2,00	R\$ 1.018,16	R\$ 1.251,11	R\$ 2.036,32	R\$ 2.502,22
6.4.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 427	P10 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO EM PAREDES DRYWALL DE 10CM - 0,90X2,10M	UND	4,00	R\$ 5.710,05	R\$ 7.016,50	R\$ 22.840,20	R\$ 28.066,00
6.4.7	22,88%	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 1.031,50	R\$ 1.267,50	R\$ 14.441,00	R\$ 17.745,00
6.4.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 025	P12 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA - DIMENSÕES 0,80M x 2,10M	UND	1,00	R\$ 1.090,58	R\$ 1.340,10	R\$ 1.090,58	R\$ 1.340,10
6.4.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 026	P16 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM PAINEL DE RÉGUAS ACÚSTICAS COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NÃO PERFURADO - DIMENSÕES 0,80M x 2,10M	UND	2,00	R\$ 8.212,04	R\$ 10.090,95	R\$ 16.424,08	R\$ 20.181,90
6.4.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 452	P4 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 1,80M x 2,10M	UND	2,00	R\$ 9.854,08	R\$ 12.108,69	R\$ 19.708,16	R\$ 24.217,38
6.5				PORTAS DE ALUMÍNIO, AÇO E METALON					R\$	50.232,53
6.5.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 020	(REF. 91341 SINAPI) P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - 3,30 X 2,60M	UND	2,00	R\$ 9.118,91	R\$ 11.205,31	R\$ 18.237,82	R\$ 22.410,62
6.5.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 454	P6 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM AÇO COM VENEZIANAS - 1,60X2,30 M	UND	3,00	R\$ 3.038,31	R\$ 3.733,47	R\$ 9.114,93	R\$ 11.200,41
6.5.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 426	P14 - 1 FOLHA DE ABRIR EM METALON REDONDO 3/4" TIPO GRADIL VERTICAL	UND	1,00	R\$ 2.338,31	R\$ 2.873,31	R\$ 2.338,31	R\$ 2.873,31
6.5.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 455	P15 - 01 FOLHA DE CORRER EM METALON SEÇÃO # 40x40mm TIPO GRADIL VERTICAL - 4,80X2,20M	UND	1,00	R\$ 11.188,31	R\$ 13.748,19	R\$ 11.188,31	R\$ 13.748,19
6.6				VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$	15.830,14
6.6.1	22,88%	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	92,64	R\$ 89,10	R\$ 109,48	R\$ 8.254,22	R\$ 10.142,22
6.6.2	22,88%	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	66,44	R\$ 69,67	R\$ 85,61	R\$ 4.628,87	R\$ 5.687,92
6.7				GUARDA CORPO					R\$	400.108,38
6.7.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 027	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO LAMINADO DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	215,59	R\$ 1.369,51	R\$ 1.682,85	R\$ 295.252,66	R\$ 362.805,63
6.7.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 028	GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DE 10MM COM BASE DE COLUNA TORREGUARDA 60CM E PERFIL EM "U" DE FECHAMENTO SUPERIOR	M	20,74	R\$ 1.463,70	R\$ 1.798,59	R\$ 30.357,13	R\$ 37.302,75
6.8				BANCADA					R\$	29.970,65
6.8.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 029	BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, FIXADA COM MASSA PLÁSTICA E CHUMBADA NA ALVENARIA	M2	21,93	R\$ 890,39	R\$ 1.094,11	R\$ 19.526,25	R\$ 23.993,83
6.8.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 030	TESTEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 10CM DE ALTURA, FIXADA COM MASSA PLÁSTICA NA ALVENARIA	M	38,94	R\$ 86,89	R\$ 106,77	R\$ 3.383,49	R\$ 4.157,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
6.8.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 031	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UND	24,00	R\$ 61,69	R\$ 75,80	R\$ 1.480,56	R\$ 1.819,20
6.9				DIVERSOS						R\$ 7.110,48
6.9.1	22,88%	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00	R\$ 148,38	R\$ 182,32	R\$ 2.522,46	R\$ 3.099,44
6.9.2	22,88%	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00	R\$ 148,38	R\$ 182,32	R\$ 3.264,36	R\$ 4.011,04
7				REVESTIMENTOS						R\$ 2.591.860,12
7.1				REVESTIMENTOS GERAIS						R\$ 2.591.860,12
7.1.1	22,88%	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.069,73	R\$ 5,44	R\$ 6,68	R\$ 11.259,33	R\$ 13.825,79
7.1.2	22,88%	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	303,36	R\$ 8,14	R\$ 10,00	R\$ 2.469,35	R\$ 3.033,60
7.1.3	22,88%	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.535,56	R\$ 10,04	R\$ 12,33	R\$ 15.417,02	R\$ 18.933,45
7.1.4	22,88%	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	113,01	R\$ 46,15	R\$ 56,70	R\$ 5.215,41	R\$ 6.407,66
7.1.5	22,88%	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	82,11	R\$ 41,35	R\$ 50,81	R\$ 3.395,24	R\$ 4.172,00
7.1.6	22,88%	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	317,65	R\$ 38,49	R\$ 47,29	R\$ 12.226,34	R\$ 15.021,66
7.1.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO CINZA 60x60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	84,48	R\$ 128,84	R\$ 158,31	R\$ 10.884,40	R\$ 13.374,02
7.1.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 033	REVESTIMENTO CERÂMICO EM AZULEJO 30 x 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	549,71	R\$ 78,06	R\$ 95,92	R\$ 42.910,36	R\$ 52.728,18
7.1.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 034	PAINEL DE MDF ACÚSTICO COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NÃO PERFURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	584,13	R\$ 879,58	R\$ 1.080,82	R\$ 513.789,06	R\$ 631.339,38
7.1.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 035	MANTA DE ESPUMA ACÚSTICA DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	56,07	R\$ 177,91	R\$ 218,61	R\$ 9.975,41	R\$ 12.257,46
7.1.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 036	REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	93,27	R\$ 239,18	R\$ 293,90	R\$ 22.308,31	R\$ 27.412,05
7.1.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 037	ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA EM MATALON #20X50MM DISPOSTOS HORIZONTALMENTE FIXADOS À PAREDE COM PERFIL U, PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR MADEIRA	M2	145,86	R\$ 440,00	R\$ 540,67	R\$ 64.178,40	R\$ 78.862,12
7.1.13	22,88%	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.254,25	R\$ 42,74	R\$ 52,51	R\$ 53.606,64	R\$ 65.860,66
7.1.14	22,88%	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	303,36	R\$ 48,00	R\$ 58,98	R\$ 14.561,28	R\$ 17.892,17
7.1.15	22,88%	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.535,56	R\$ 64,29	R\$ 78,99	R\$ 98.721,15	R\$ 121.293,88
7.1.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 039	REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA OCEANO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	654,40	R\$ 824,87	R\$ 1.013,60	R\$ 539.794,92	R\$ 663.299,84
7.1.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 040	REVESTIMENTO EM ACM MODULADO 4MM NA COR PRATA OCEANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	836,46	R\$ 823,23	R\$ 1.011,58	R\$ 688.598,96	R\$ 846.146,20
8				PISO						R\$ 2.025.402,62
8.1				PISO GERAL						R\$ 2.025.402,62
8.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 041	(REF. 83534-1/2020 SINAPI) LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,87	R\$ 984,97	R\$ 1.210,33	R\$ 8.736,68	R\$ 10.735,62
8.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 042	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 2215	M3	97,62	R\$ 902,89	R\$ 1.109,47	R\$ 88.140,12	R\$ 108.306,46
8.1.3	22,88%	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	768,43	R\$ 40,34	R\$ 49,56	R\$ 30.998,46	R\$ 38.083,39
8.1.4	22,88%	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	43,33	R\$ 53,96	R\$ 66,30	R\$ 2.338,08	R\$ 2.872,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
8.1.5	22,88%	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	7,10	R\$ 170,94	R\$ 210,05	R\$ 1.213,67	R\$ 1.491,35
8.1.6	22,88%	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	6,84	R\$ 155,91	R\$ 191,58	R\$ 1.066,42	R\$ 1.310,40
8.1.7	22,88%	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	55,94	R\$ 144,43	R\$ 177,47	R\$ 8.079,41	R\$ 9.927,67
8.1.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 043	PISO DE GRANITO CORUMBÁ POLIDO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.089,99	R\$ 571,71	R\$ 702,51	R\$ 623.158,18	R\$ 765.728,87
8.1.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 044	PISO DE GRANITO CORUMBÁ FLAMEADO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	131,63	R\$ 571,71	R\$ 702,51	R\$ 75.254,18	R\$ 92.471,39
8.1.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 045	PISO DE GRANITO BRANCO FORTALEZA - PLACAS DE 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	118,40	R\$ 721,71	R\$ 886,83	R\$ 85.450,46	R\$ 105.000,67
8.1.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 046	PISO DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO - PLACAS DE 55X55CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	387,09	R\$ 619,31	R\$ 761,00	R\$ 239.728,70	R\$ 294.575,49
8.1.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 047	PISO DE MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLASSICO POLIDO - PLACAS DE 90X90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	46,21	R\$ 2.171,71	R\$ 2.668,59	R\$ 100.354,71	R\$ 123.315,54
8.1.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 048	PISO EM TACO DE MADEIRA NOBRE 7CM x 21CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,04	R\$ 134,38	R\$ 165,12	R\$ 7.799,41	R\$ 9.583,56
8.1.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 049	MANTA ACÚSTICA PARA PISO, 8CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,04	R\$ 107,01	R\$ 131,49	R\$ 6.210,86	R\$ 7.631,67
8.1.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 050	(REF. 170173 SBC) PISO ELEVADO METÁLICO 600X600X30MM CONSTITUÍDA POR 2 CHAPAS DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	111,96	R\$ 568,05	R\$ 698,01	R\$ 63.598,87	R\$ 78.149,19
8.1.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 051	CARPETE DE NYLON DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	428,64	R\$ 198,32	R\$ 243,69	R\$ 85.007,88	R\$ 104.455,28
8.1.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 052	PISO EM PORCELANATO 20x120CM NA COR PAU BRASIL, COM REJUNTE MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	170,42	R\$ 219,67	R\$ 269,93	R\$ 37.436,16	R\$ 46.001,47
8.1.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 053	RODAPÉ ALTURA 10CM GRANITO CORUMBÁ POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	488,17	R\$ 68,29	R\$ 83,91	R\$ 33.337,12	R\$ 40.962,34
8.1.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 054	RODAPÉ ALTURA 10CM GRANITO CORUMBÁ FLAMEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,82	R\$ 68,29	R\$ 83,91	R\$ 397,44	R\$ 488,35
8.1.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 055	RODAPÉ ALTURA 10CM GRANITO BRANCO FORTALEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,89	R\$ 83,89	R\$ 103,08	R\$ 9.134,78	R\$ 11.224,38
8.1.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 056	RODAPÉ ALTURA 10CM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,92	R\$ 72,65	R\$ 89,27	R\$ 1.883,08	R\$ 2.313,87
8.1.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 057	RODAPÉ ALTURA 10CM MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLÁSSICO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,70	R\$ 234,69	R\$ 288,38	R\$ 11.664,09	R\$ 14.332,48
8.1.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 058	RODAPÉ ALTURA 10CM DE PORCELANATO 60X60CM NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,30	R\$ 25,81	R\$ 31,71	R\$ 1.762,82	R\$ 2.165,79
8.1.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 059	RODAPÉ ALTURA 10CM DE PORCELANATO 20X120CM NA COR PAU BRASIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,50	R\$ 36,32	R\$ 44,63	R\$ 308,72	R\$ 379,35
8.1.25	22,88%	Próprio	AUDCPA 060	SOLEIRA DE MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLÁSSICO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	55,38	R\$ 2.177,06	R\$ 2.675,17	R\$ 120.565,58	R\$ 148.150,91
8.1.26	22,88%	Próprio	AUDCPA 061	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,25	R\$ 142,13	R\$ 174,64	R\$ 319,79	R\$ 392,94
8.1.27	22,88%	Próprio	AUDCPA 062	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,95	R\$ 135,85	R\$ 166,93	R\$ 4.068,70	R\$ 4.999,55
8.1.28	22,88%	Próprio	AUDCPA 063	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,90	R\$ 90,56	R\$ 111,28	R\$ 172,06	R\$ 211,43
8.1.29	22,88%	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,96	R\$ 119,06	R\$ 146,30	R\$ 114,29	R\$ 140,44
9				COBERTURA						R\$ 1.613.376,36
9.1				FORROS						R\$ 1.300.504,26
9.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 064	FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA COM DETALHES EM PLACAS DE MADEIRA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	421,45	R\$ 327,29	R\$ 402,17	R\$ 137.936,37	R\$ 169.494,54
9.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 065	FORRO MODULAR ACÚSTICO EM FIBRA MINERAL DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	716,79	R\$ 333,84	R\$ 410,22	R\$ 239.293,17	R\$ 294.041,59
9.1.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 066	PAINEL COM SUPERFÍCIE FRISADA EM RÉGUAS DE 2430 x 160MM, BORDA MACHO/FEMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS	M2	640,62	R\$ 1.057,12	R\$ 1.298,98	R\$ 677.212,21	R\$ 832.152,56
9.1.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 067	FORRO MINERAL MODULAR ÚMIDO ANTIMOFO E ANTIBOLOR LAVÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,75	R\$ 220,79	R\$ 271,30	R\$ 3.919,02	R\$ 4.815,57
9.2				TELHAS						R\$ 252.067,00
9.2.1	22,88%	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	494,67	R\$ 184,64	R\$ 226,88	R\$ 91.335,86	R\$ 112.230,72
9.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 068	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	161,61	R\$ 704,16	R\$ 865,27	R\$ 113.799,29	R\$ 139.836,28
9.3				DIVERSOS						R\$ 60.805,10
9.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 069	(REF. 71623,1/2020 SINAPI) - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	114,10	R\$ 55,73	R\$ 68,48	R\$ 6.358,79	R\$ 7.813,56
9.3.2	22,88%	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,76	R\$ 59,87	R\$ 73,56	R\$ 5.134,45	R\$ 6.308,50
9.3.3	22,88%	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	492,76	R\$ 23,21	R\$ 28,52	R\$ 11.436,95	R\$ 14.053,51
9.3.4	22,88%	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	492,76	R\$ 16,32	R\$ 20,05	R\$ 8.041,84	R\$ 9.879,83
9.3.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 429	(REF. 100015 SBC) ESTRUTURA DE AÇO ESPACIAL TRELIÇADO COM COBERTURA DE VIDRO LAMINADO 10MM	M2	9,02	R\$ 2.052,53	R\$ 2.522,14	R\$ 18.513,82	R\$ 22.749,70



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
10				PINTURA						R\$ 212.492,57
10.1				PINTURAS GERAIS						R\$ 212.492,57
10.1.1	22,88%	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.820,48	R\$ 3,97	R\$ 4,87	R\$ 11.197,30	R\$ 13.735,73
10.1.2	22,88%	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.820,48	R\$ 19,64	R\$ 24,13	R\$ 55.394,22	R\$ 68.058,18
10.1.3	22,88%	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.820,48	R\$ 13,73	R\$ 16,87	R\$ 38.725,19	R\$ 47.581,49
10.1.4	22,88%	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	1.535,56	R\$ 4,19	R\$ 5,14	R\$ 6.433,99	R\$ 7.892,77
10.1.5	22,88%	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	288,13	R\$ 3,32	R\$ 4,07	R\$ 956,59	R\$ 1.172,68
10.1.6	22,88%	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	1.535,56	R\$ 19,07	R\$ 23,43	R\$ 29.283,12	R\$ 35.978,17
10.1.7	22,88%	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	288,13	R\$ 12,20	R\$ 14,99	R\$ 3.515,18	R\$ 4.319,06
10.1.8	22,88%	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.535,56	R\$ 15,82	R\$ 19,43	R\$ 24.292,55	R\$ 29.835,93
10.1.9	22,88%	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	288,13	R\$ 11,07	R\$ 13,60	R\$ 3.189,59	R\$ 3.918,56
11				IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 44.325,22
11.1				IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS						R\$ 44.325,22
11.1.1	22,88%	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 315,12	R\$ 387,21	R\$ 6.302,40	R\$ 7.744,20
11.1.2	22,88%	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	20,00	R\$ 40,34	R\$ 49,56	R\$ 806,80	R\$ 991,20
11.1.3	22,88%	SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 86,82	R\$ 106,68	R\$ 1.736,40	R\$ 2.133,60
11.1.4	22,88%	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	317,08	R\$ 58,66	R\$ 72,08	R\$ 18.599,91	R\$ 22.855,12
11.1.5	22,88%	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,60	R\$ 52,79	R\$ 64,86	R\$ 3.885,34	R\$ 4.773,69
11.1.6	22,88%	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	131,13	R\$ 36,17	R\$ 44,44	R\$ 4.742,97	R\$ 5.827,41
12				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 96.967,06
12.1				APARELHOS E ACESSÓRIOS						R\$ 68.423,33
12.1.1				INSTALAÇÕES DE VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS						24.040,95
12.1.1.1	22,88%	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	R\$ 348,43	R\$ 428,15	R\$ 9.407,61	R\$ 11.560,05
12.1.1.2	22,88%	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	27,00	R\$ 50,36	R\$ 61,88	R\$ 1.359,72	R\$ 1.670,76
12.1.1.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 070	PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00	R\$ 73,16	R\$ 89,89	R\$ 1.975,32	R\$ 2.427,03
12.1.1.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 074	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 153,92	R\$ 189,13	R\$ 1.385,28	R\$ 1.702,17
12.1.1.5	22,88%	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 388,36	R\$ 477,21	R\$ 5.437,04	R\$ 6.680,94
12.1.2				INSTALAÇÕES DE LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS						25.953,26
12.1.2.1	22,88%	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 169,08	R\$ 207,76	R\$ 169,08	R\$ 207,76
12.1.2.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 071	(REF. 86904 SINAPI) LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA SUSPENSA, COR BRANCA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 489,64	R\$ 601,66	R\$ 2.937,84	R\$ 3.609,96
12.1.2.3	22,88%	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 447,90	R\$ 550,37	R\$ 9.853,80	R\$ 12.108,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA											
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	
12.1.2.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 072	TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	R\$ 176,92	R\$ 217,39	R\$ 5.130,68	R\$ 6.304,31	
12.1.2.5	22,88%	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 56,13	R\$ 68,97	R\$ 1.627,77	R\$ 2.000,13	
12.1.2.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 073	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 99,63	R\$ 122,42	R\$ 797,04	R\$ 979,36	
12.1.2.7	22,88%	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 75,65	R\$ 92,95	R\$ 605,20	R\$ 743,60	
12.1.3				INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS						3.821,20	
12.1.3.1	22,88%	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 105,49	R\$ 129,62	R\$ 527,45	R\$ 648,10	
12.1.3.2	22,88%	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 44,69	R\$ 54,91	R\$ 223,45	R\$ 274,55	
12.1.3.3	22,88%	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.193,79	R\$ 1.466,92	R\$ 1.193,79	R\$ 1.466,92	
12.1.3.4	22,88%	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 388,36	R\$ 477,21	R\$ 1.165,08	R\$ 1.431,63	
12.1.4				INSTALAÇÕES DE MICTÓRIOS E ACESSÓRIOS						9.681,54	
12.1.4.1	22,88%	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 716,26	R\$ 880,14	R\$ 7.878,86	R\$ 9.681,54	
12.1.5				INSTALAÇÕES DE PIAS E ACESSÓRIOS						3.364,16	
12.1.5.1	22,88%	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 534,03	R\$ 656,21	R\$ 2.136,12	R\$ 2.624,84	
12.1.5.2	22,88%	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 150,42	R\$ 184,83	R\$ 601,68	R\$ 739,32	
12.1.6				DIVERSOS						1.562,22	
12.1.6.1	22,88%	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 115,58	R\$ 142,02	R\$ 1.271,38	R\$ 1.562,22	
12.2				RAMAIS E SUB-RAMAIS						R\$ 13.544,51	
12.2.1				METAIS						3.486,37	
12.2.1.1	22,88%	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27,00	R\$ 80,13	R\$ 98,46	R\$ 2.163,51	R\$ 2.658,42	
12.2.1.2	22,88%	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 97,46	R\$ 119,75	R\$ 292,38	R\$ 359,25	
12.2.1.3	22,88%	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 76,29	R\$ 93,74	R\$ 381,45	R\$ 468,70	
12.2.2				PVC MISTO SOLDÁVEL						49,20	
12.2.2.1	22,88%	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 8,01	R\$ 9,84	R\$ 40,05	R\$ 49,20	
12.2.3				PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO						1.975,08	
12.2.3.1	22,88%	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 17,83	R\$ 21,90	R\$ 213,96	R\$ 262,80	
12.2.3.2	22,88%	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R\$ 14,29	R\$ 17,55	R\$ 857,40	R\$ 1.053,00	
12.2.3.3	22,88%	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 22,36	R\$ 27,47	R\$ 536,64	R\$ 659,28	
12.2.4				PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						8.033,86	
12.2.4.1	22,88%	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59,00	R\$ 7,32	R\$ 8,99	R\$ 431,88	R\$ 530,41	
12.2.4.2	22,88%	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 9,63	R\$ 11,83	R\$ 57,78	R\$ 70,98	
12.2.4.3	22,88%	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	R\$ 10,58	R\$ 13,00	R\$ 603,06	R\$ 741,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
12.2.4.4	22,88%	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 14,51	R\$ 17,82	R\$ 29,02	R\$ 35,64
12.2.4.5	22,88%	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	171,38	R\$ 26,50	R\$ 32,56	R\$ 4.541,57	R\$ 5.580,13
12.2.4.6	22,88%	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,67	R\$ 36,19	R\$ 44,47	R\$ 277,57	R\$ 341,08
12.2.4.7	22,88%	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 22,00	R\$ 27,03	R\$ 88,00	R\$ 108,12
12.2.4.8	22,88%	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R\$ 14,57	R\$ 17,90	R\$ 509,95	R\$ 626,50
12.3				DISTRIBUIÇÃO						R\$ 12.887,33
12.3.1				PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						12.887,33
12.3.1.1	22,88%	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 5,33	R\$ 6,54	R\$ 21,32	R\$ 26,16
12.3.1.2	22,88%	SINAPI	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	R\$ 10,36	R\$ 12,73	R\$ 72,52	R\$ 89,11
12.3.1.3	22,88%	SINAPI	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 12,51	R\$ 15,37	R\$ 37,53	R\$ 46,11
12.3.1.4	22,88%	SINAPI	105141	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 32,84	R\$ 40,35	R\$ 32,84	R\$ 40,35
12.3.1.5	22,88%	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	R\$ 12,13	R\$ 14,90	R\$ 351,77	R\$ 432,10
12.3.1.6	22,88%	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 17,83	R\$ 21,90	R\$ 142,64	R\$ 175,20
12.3.1.7	22,88%	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	R\$ 25,08	R\$ 30,81	R\$ 200,64	R\$ 246,48
12.3.1.8	22,88%	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,54	R\$ 5,86	R\$ 7,20	R\$ 208,26	R\$ 255,88
12.3.1.9	22,88%	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	47,65	R\$ 13,71	R\$ 16,84	R\$ 653,28	R\$ 802,42
12.3.1.10	22,88%	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	81,68	R\$ 24,10	R\$ 29,61	R\$ 1.968,48	R\$ 2.418,54
12.3.1.11	22,88%	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	100,00	R\$ 60,96	R\$ 74,90	R\$ 6.096,00	R\$ 7.490,00
12.3.1.12	22,88%	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 7,33	R\$ 9,00	R\$ 21,99	R\$ 27,00
12.3.1.13	22,88%	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 12,07	R\$ 14,83	R\$ 36,21	R\$ 44,49
12.3.1.14	22,88%	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	R\$ 25,45	R\$ 31,27	R\$ 152,70	R\$ 187,62
12.3.1.15	22,88%	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 15,23	R\$ 18,71	R\$ 60,92	R\$ 74,84
12.3.1.16	22,88%	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 21,61	R\$ 26,55	R\$ 237,71	R\$ 292,05
12.3.1.17	22,88%	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 64,83	R\$ 79,66	R\$ 194,49	R\$ 238,98
12.4				SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE EXTERNA						R\$ 2.111,89
12.4.1	22,88%	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,75	R\$ 102,65	R\$ 126,13	R\$ 1.206,13	R\$ 1.482,02
12.4.2	22,88%	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,90	R\$ 3,62	R\$ 4,44	R\$ 144,43	R\$ 177,15
12.4.3	22,88%	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,75	R\$ 31,36	R\$ 38,53	R\$ 368,48	R\$ 452,72
13				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 64.513,71
13.1				CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E GORDURA						R\$ 2.417,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
13.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 075	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	7,00	R\$ 212,57	R\$ 261,20	R\$ 1.487,99	R\$ 1.828,40
13.1.2	22,88%	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UN	3,00	R\$ 159,90	R\$ 196,48	R\$ 479,70	R\$ 589,44
13.2				TUBOS PVC BRANCO						R\$ 22.051,35
13.2.1	22,88%	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	45,43	R\$ 23,96	R\$ 29,44	R\$ 1.088,50	R\$ 1.337,45
13.2.2	22,88%	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	111,24	R\$ 30,18	R\$ 37,08	R\$ 3.357,22	R\$ 4.124,77
13.2.3	22,88%	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	25,81	R\$ 37,54	R\$ 46,12	R\$ 968,90	R\$ 1.190,35
13.2.4	22,88%	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	254,91	R\$ 42,02	R\$ 51,63	R\$ 10.711,31	R\$ 13.161,00
13.2.5	22,88%	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	28,00	R\$ 14,53	R\$ 17,85	R\$ 406,84	R\$ 499,80
13.2.6	22,88%	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	31,88	R\$ 24,55	R\$ 30,16	R\$ 782,65	R\$ 961,50
13.2.7	22,88%	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	19,92	R\$ 31,73	R\$ 38,98	R\$ 632,06	R\$ 776,48
13.3				CONEXÕES E ACESSÓRIOS PVC						R\$ 17.052,47
13.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 079	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 x 150 x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	R\$ 73,63	R\$ 90,47	R\$ 1.767,12	R\$ 2.171,28
13.3.2	22,88%	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 22,35	R\$ 27,46	R\$ 44,70	R\$ 54,92
13.3.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 080	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA 50 x 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 14,82	R\$ 18,21	R\$ 163,02	R\$ 200,31
13.3.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 081	(REF. 72293 SINAPI) CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 9,10	R\$ 11,18	R\$ 18,20	R\$ 22,36
13.3.5	22,88%	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	R\$ 20,69	R\$ 25,42	R\$ 186,21	R\$ 228,78
13.3.6	22,88%	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	42,00	R\$ 14,41	R\$ 17,70	R\$ 605,22	R\$ 743,40
13.3.7	22,88%	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	R\$ 25,47	R\$ 31,29	R\$ 101,88	R\$ 125,16
13.3.8	22,88%	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	R\$ 42,96	R\$ 52,78	R\$ 128,88	R\$ 158,34
13.3.9	22,88%	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	R\$ 46,12	R\$ 56,67	R\$ 461,20	R\$ 566,70
13.3.10	22,88%	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	25,00	R\$ 11,54	R\$ 14,18	R\$ 288,50	R\$ 354,50
13.3.11	22,88%	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	18,00	R\$ 17,22	R\$ 21,15	R\$ 309,96	R\$ 380,70
13.3.12	22,88%	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	R\$ 25,78	R\$ 31,67	R\$ 77,34	R\$ 95,01
13.3.13	22,88%	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	R\$ 30,96	R\$ 38,04	R\$ 123,84	R\$ 152,16
13.3.14	22,88%	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	26,00	R\$ 30,07	R\$ 36,95	R\$ 781,82	R\$ 960,70
13.3.15	22,88%	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	42,00	R\$ 16,44	R\$ 20,20	R\$ 690,48	R\$ 848,40
13.3.16	22,88%	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	R\$ 24,74	R\$ 30,40	R\$ 247,40	R\$ 304,00
13.3.17	22,88%	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	11,00	R\$ 11,30	R\$ 13,88	R\$ 124,30	R\$ 152,68
13.3.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 082	JOELHO 90º, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 x 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	R\$ 15,48	R\$ 19,02	R\$ 448,92	R\$ 551,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
13.3.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 083	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100x50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	R\$ 36,64	R\$ 45,02	R\$ 549,60	R\$ 675,30
13.3.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 084	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75x50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 27,53	R\$ 33,82	R\$ 27,53	R\$ 33,82
13.3.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 085	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100x75 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 42,50	R\$ 52,22	R\$ 42,50	R\$ 52,22
13.3.22	22,88%	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R\$ 55,65	R\$ 68,38	R\$ 1.947,75	R\$ 2.393,30
13.3.23	22,88%	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 29,02	R\$ 35,65	R\$ 145,10	R\$ 178,25
13.3.24	22,88%	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 214,20	R\$ 263,13
13.3.25	22,88%	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 16,71	R\$ 20,53	R\$ 100,26	R\$ 123,18
13.3.26	22,88%	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	89,00	R\$ 19,10	R\$ 23,47	R\$ 1.699,90	R\$ 2.088,83
13.3.27	22,88%	Próprio	AUDCPA 086	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100MM -50MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 20,92	R\$ 25,70	R\$ 146,44	R\$ 179,90
13.3.28	22,88%	Próprio	AUDCPA 087	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75MM -50MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 19,64	R\$ 24,13	R\$ 157,12	R\$ 193,04
13.3.29	22,88%	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,77	R\$ 14,46	R\$ 23,54	R\$ 28,92
13.3.30	22,88%	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 24,38	R\$ 29,95	R\$ 97,52	R\$ 119,80
13.3.31	22,88%	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 44,33	R\$ 54,47	R\$ 354,64	R\$ 435,76
13.3.32	22,88%	SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 48,98	R\$ 60,18	R\$ 244,90	R\$ 300,90
13.3.33	22,88%	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	R\$ 26,52	R\$ 32,58	R\$ 848,64	R\$ 1.042,56
13.3.34	22,88%	SINAPI	89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 42,17	R\$ 51,81	R\$ 337,36	R\$ 414,48
13.3.35	22,88%	Próprio	AUDCPA 088	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 41,43	R\$ 50,90	R\$ 372,87	R\$ 458,10
13.4				IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - ATUALIZAÇÃO DE PROJETO						R\$ 22.992,05
13.4.1	22,88%	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	20,67	R\$ 102,65	R\$ 126,13	R\$ 2.121,77	R\$ 2.607,10
13.4.2	22,88%	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	58,50	R\$ 3,62	R\$ 4,44	R\$ 211,77	R\$ 259,74
13.4.3	22,88%	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,27	R\$ 31,36	R\$ 38,53	R\$ 635,66	R\$ 781,00
13.4.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 076	(REF. 22747 SBC) RETIRADA CUIDADOSA DE PISOS DE GRANITO PARA REUTILIZAÇÃO	M2	3,71	R\$ 63,68	R\$ 78,24	R\$ 236,25	R\$ 290,27
13.4.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 078	RECOLOCAÇÃO DE PISO DE GRANITO	M2	3,71	R\$ 166,37	R\$ 204,43	R\$ 617,23	R\$ 758,43
13.4.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 432	(REF. 13334 ORSE) RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO	M2	43,56	R\$ 5,19	R\$ 6,37	R\$ 226,07	R\$ 277,47
13.4.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 433	(REF. 18070007 SIURB) RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	43,56	R\$ 45,44	R\$ 55,83	R\$ 1.979,36	R\$ 2.431,95
13.4.8	22,88%	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	107,27	R\$ 30,18	R\$ 37,08	R\$ 3.237,40	R\$ 3.977,57
13.4.9	22,88%	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,25	R\$ 42,02	R\$ 51,63	R\$ 220,60	R\$ 271,05
13.4.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 434	(REF. 102111,12/24 SINAPI) BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.996,96	R\$ 2.453,86	R\$ 3.993,92	R\$ 4.907,72
13.4.11	22,88%	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	0,13	R\$ 288,26	R\$ 354,21	R\$ 37,47	R\$ 46,04
13.4.12	22,88%	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 124,18	R\$ 152,59	R\$ 248,36	R\$ 305,18
13.4.13	22,88%	SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 249,25	R\$ 306,27	R\$ 498,50	R\$ 612,54
13.4.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 435	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	R\$ 4,96	R\$ 6,09	R\$ 228,16	R\$ 280,14
13.4.15	22,88%	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 19,61	R\$ 24,09	R\$ 254,93	R\$ 313,17



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n., Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
13.4.16	22,88%	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 265,20	R\$ 325,78
13.4.17	22,88%	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 26,52	R\$ 32,58	R\$ 26,52	R\$ 32,58
13.4.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 436	(REF. 94664,12/24 SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	R\$ 21,37	R\$ 26,25	R\$ 170,96	R\$ 210,00
13.4.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 437	(REF. 52481 SBC) UNIAO PVC SOLDÁVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 46,06	R\$ 56,59	R\$ 276,36	R\$ 339,54
13.4.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 438	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 9,85	R\$ 12,10	R\$ 118,20	R\$ 145,20
13.4.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 439	CAIXA RETENTORA DE SÓLIDOS COM GRADE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.370,14	R\$ 1.683,62	R\$ 1.370,14	R\$ 1.683,62
13.4.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 440	CAIXA COLETORA - POÇO DE SUÇÃO DE DN 800MM, COM ALÇA DE FERRO, FUNDO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.738,25	R\$ 2.135,96	R\$ 1.738,25	R\$ 2.135,96
14				DRENAGEM						R\$ 74.325,47
14.1				CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO						R\$ 783,60
14.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 075	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	3,00	R\$ 212,57	R\$ 261,20	R\$ 637,71	R\$ 783,60
14.2				TUBOS PVC BRANCO						R\$ 27.637,31
14.2.1	22,88%	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,50	R\$ 42,02	R\$ 51,63	R\$ 861,41	R\$ 1.058,41
14.2.2	22,88%	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	155,47	R\$ 61,60	R\$ 75,69	R\$ 9.576,95	R\$ 11.767,52
14.2.3	22,88%	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	77,64	R\$ 155,25	R\$ 190,77	R\$ 12.053,61	R\$ 14.811,38
14.3				CONEXÕES E ACESSÓRIOS						R\$ 7.711,59
14.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 092	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 29,42	R\$ 36,15	R\$ 58,84	R\$ 72,30
14.3.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 093	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 56,91	R\$ 69,93	R\$ 455,28	R\$ 559,44
14.3.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 094	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 115,62	R\$ 142,07	R\$ 231,24	R\$ 284,14
14.3.4	22,88%	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 46,12	R\$ 56,67	R\$ 92,24	R\$ 113,34
14.3.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 095	CURVA 90°, PVC, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 176,75	R\$ 217,19	R\$ 1.237,25	R\$ 1.520,33
14.3.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 096	CURVA 90°, PVC, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 792,77	R\$ 974,15	R\$ 1.585,54	R\$ 1.948,30
14.3.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 097	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 38,74	R\$ 47,60	R\$ 193,70	R\$ 238,00
14.3.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 098	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 176,03	R\$ 216,30	R\$ 704,12	R\$ 865,20
14.3.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 099	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 172,25	R\$ 211,66	R\$ 689,00	R\$ 846,64
14.3.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 100	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 182,14	R\$ 223,81	R\$ 364,28	R\$ 447,62
14.3.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC SERIE NORMAL 150x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 57,75	R\$ 70,96	R\$ 115,50	R\$ 141,92
14.3.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 102	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC SERIE NORMAL 200x150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 274,40	R\$ 337,18	R\$ 548,80	R\$ 674,36
14.4				SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE EXTERNA						R\$ 38.192,97
14.4.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 103	CANAleta EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM - ESCAVAÇÃO, ALVENARIA, REATERRO E ETC (REF. 83623,1/2020 SINAPI) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	68,45	R\$ 134,55	R\$ 165,33	R\$ 9.209,94	R\$ 11.316,83
14.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 105	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M	68,45	R\$ 294,14	R\$ 361,43	R\$ 20.133,88	R\$ 24.739,88
14.4.3	22,88%	SINAPI	93358	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M3	11,77	R\$ 102,65	R\$ 126,13	R\$ 1.208,19	R\$ 1.484,55
14.4.4	22,88%	SINAPI	101616	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M2	27,56	R\$ 7,34	R\$ 9,01	R\$ 202,29	R\$ 248,31
14.4.5	22,88%	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,47	R\$ 31,36	R\$ 38,53	R\$ 328,33	R\$ 403,40
15				INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						R\$ 101.560,44
15.1				RESUMO DE EQUIPAMENTOS GERAIS						R\$ 89.718,05



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
15.1.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 108	(REF. 101909,10/2024 SINAPI) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, TIPO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA DE 2A:20BC, COM CARGA DE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R\$ 227,00	R\$ 278,93	R\$ 2.724,00	R\$ 3.347,16
15.1.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 106	LUMINARIA DE EMERGENCIA 36 LEDS BIVOLT 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 189,45	R\$ 232,79	R\$ 2.083,95	R\$ 2.560,69
15.1.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 107	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$ 189,45	R\$ 232,79	R\$ 2.462,85	R\$ 3.026,27
15.1.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 116	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 215,83	R\$ 265,21	R\$ 1.294,98	R\$ 1.591,26
15.1.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 117	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 242,10	R\$ 297,49	R\$ 1.452,60	R\$ 1.784,94
15.1.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 115	SIRENE AUDIVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 276,28	R\$ 339,49	R\$ 1.657,68	R\$ 2.036,94
15.1.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 112	HIDRANTE COMPLETO (ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90x60x17CM COM 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM, COMPRIMENTO DE 15 METROS, ESGUICHO REGULÁVEL, CHAVE STORZ, TAMPÃO STORZ E REGISTRO ANGULAR)	UND	6,00	R\$ 1.747,68	R\$ 2.147,54	R\$ 10.486,08	R\$ 12.885,24
15.1.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 113	REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUMNA (01 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR DE 45° 2 1/2" + 01 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 745,88	R\$ 916,53	R\$ 745,88	R\$ 916,53
15.1.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 129	BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 8.158,51	R\$ 10.025,17	R\$ 8.158,51	R\$ 10.025,17
15.1.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 120	CENTRAL DE ALARME DE 16 LAÇOS, TIPO ENDEREÇÁVEL, COM 02 BATERIAS 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.935,47	R\$ 3.607,10	R\$ 2.935,47	R\$ 3.607,10
15.1.11	22,88%	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	215,54	R\$ 130,89	R\$ 160,83	R\$ 28.212,03	R\$ 34.665,29
15.1.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 125	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 20MM (1/2") ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	259,97	R\$ 14,61	R\$ 17,95	R\$ 3.798,16	R\$ 4.666,46
15.1.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 123	CABO BLINDADO COM FITA DE POLIÉSTER ALUMIZADA PARA ALARME DE INCÊNDIO 105°C 2x1,5 MM², COM PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC ST1 70º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	519,94	R\$ 13,47	R\$ 16,55	R\$ 7.003,59	R\$ 8.605,00
15.2				COMPONENTES DO SISTEMA DE BOMBAS						R\$ 8.124,04
15.2.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 128	QUADRO DE COMANDO BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.164,94	R\$ 1.431,47	R\$ 1.164,94	R\$ 1.431,47
15.2.2	22,88%	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 243,15	R\$ 298,78	R\$ 486,30	R\$ 597,56
15.2.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 127	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 414,30	R\$ 509,09	R\$ 414,30	R\$ 509,09
15.2.4	22,88%	SINAPI	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 426,23	R\$ 523,75	R\$ 426,23	R\$ 523,75
15.2.5	22,88%	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	R\$ 132,16	R\$ 162,39	R\$ 3.039,68	R\$ 3.734,97
15.2.6	22,88%	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 180,02	R\$ 221,20	R\$ 1.080,12	R\$ 1.327,20
15.3				PLACAS DE SINALIZAÇÃO						R\$ 3.718,35
15.3.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 109	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME DIMENSÕES DE 20x20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R\$ 40,45	R\$ 49,70	R\$ 1.456,20	R\$ 1.789,20
15.3.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 110	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 58,15	R\$ 71,45	R\$ 1.570,05	R\$ 1.929,15
16				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 2.736.536,83

16.1				SEGUNDO PAVIMENTO						R\$ 161.719,31
16.1.1	22,88%	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	197,00	R\$ 17,21	R\$ 21,14	R\$ 3.390,37	R\$ 4.164,58
16.1.2	22,88%	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 35,97	R\$ 44,19	R\$ 287,76	R\$ 353,52
16.1.3	22,88%	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	R\$ 20,44	R\$ 25,11	R\$ 674,52	R\$ 828,63
16.1.4	22,88%	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	R\$ 12,83	R\$ 15,76	R\$ 1.436,96	R\$ 1.765,12
16.1.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 200	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" NO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 38,73	R\$ 47,59	R\$ 1.239,36	R\$ 1.522,88
16.1.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 201	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 81,37	R\$ 99,98	R\$ 325,48	R\$ 399,92
16.1.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 178	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9x25MM (S4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	731,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 2.193,00	R\$ 2.690,08
16.1.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 179	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2x32MM (S6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	171,00	R\$ 2,02	R\$ 2,48	R\$ 345,42	R\$ 424,08
16.1.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 180	PARAFUSO ROSCA TOTAL, CABEÇA SEXTAVADA, GALVANIZADO, 3/8"x2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	97,00	R\$ 3,17	R\$ 3,89	R\$ 307,49	R\$ 377,33



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
16.1.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 181	PARAFUSO MÁQUINA ROSCA TOTAL, CABEÇA LENTILHA, GALVANIZADO, 1 /4"x5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	264,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 792,00	R\$ 971,52
16.1.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 182	SUORTE PARA CABO DE AÇO 38x90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	97,00	R\$ 4,83	R\$ 5,93	R\$ 468,51	R\$ 575,21
16.1.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 183	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"x 3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	97,00	R\$ 25,44	R\$ 31,26	R\$ 2.467,68	R\$ 3.032,22
16.1.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 202	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$ 57,65	R\$ 70,84	R\$ 3.459,00	R\$ 4.250,40
16.1.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 203	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$ 46,20	R\$ 56,77	R\$ 2.772,00	R\$ 3.406,20
16.1.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 204	SUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 334,17	R\$ 410,31
16.1.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 205	T VERTICAL COM DESCIDA LATERAL COM TAMPA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 64,23	R\$ 78,92	R\$ 64,23	R\$ 78,92
16.1.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 206	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,00	R\$ 27,98	R\$ 34,38	R\$ 1.734,76	R\$ 2.131,56
16.1.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 207	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,00	R\$ 27,22	R\$ 33,44	R\$ 1.687,64	R\$ 2.073,28
16.1.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 208	SUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 355,50	R\$ 436,50
16.1.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 209	T HORIZONTAL 90°, 100X50 COM TAMPA - FONRCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 34,54	R\$ 42,44	R\$ 34,54	R\$ 42,44
16.1.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 210	CURVA HORIZONTAL 90°, 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 29,13	R\$ 35,79	R\$ 58,26	R\$ 71,58
16.1.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 211	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 200X100MM PARA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 44,15	R\$ 54,25	R\$ 88,30	R\$ 108,50
16.1.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 212	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 254,10	R\$ 312,20
16.1.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 213	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 152,46	R\$ 187,32
16.1.25	22,88%	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 50,74	R\$ 62,34	R\$ 304,44	R\$ 374,04
16.1.26	22,88%	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 39,11	R\$ 48,05	R\$ 234,66	R\$ 288,30
16.1.27	22,88%	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 50,20	R\$ 61,68	R\$ 50,20	R\$ 61,68
16.1.28	22,88%	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,00	R\$ 34,61	R\$ 42,52	R\$ 2.388,09	R\$ 2.933,88
16.1.29	22,88%	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 54,66	R\$ 67,16	R\$ 382,62	R\$ 470,12
16.1.30	22,88%	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	R\$ 53,30	R\$ 65,49	R\$ 1.918,80	R\$ 2.357,64
16.1.31	22,88%	Próprio	AUDCPA 214	TOMADA DE PISO 10A COM 1 MÓDULO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 61,11	R\$ 75,09	R\$ 1.955,52	R\$ 2.402,88
16.1.32	22,88%	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 33,06	R\$ 40,62	R\$ 562,02	R\$ 690,54
16.1.33	22,88%	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 50,25	R\$ 61,74	R\$ 100,50	R\$ 123,48
16.1.34	22,88%	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 67,44	R\$ 82,87	R\$ 337,20	R\$ 414,35
16.1.35	22,88%	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 64,68	R\$ 79,47	R\$ 129,36	R\$ 158,94
16.1.36	22,88%	Próprio	AUDCPA 215	INTERRUPTOR DE PRESENÇA 127V 1000VA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 87,31	R\$ 107,28	R\$ 174,62	R\$ 214,56
16.1.37	22,88%	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	433,29	R\$ 11,26	R\$ 13,83	R\$ 4.878,84	R\$ 5.992,40
16.1.38	22,88%	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	233,31	R\$ 10,96	R\$ 13,46	R\$ 2.557,07	R\$ 3.140,35
16.1.39	22,88%	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,96	R\$ 15,64	R\$ 19,21	R\$ 1.610,29	R\$ 1.977,86
16.1.40	22,88%	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,44	R\$ 13,96	R\$ 17,15	R\$ 773,94	R\$ 950,79
16.1.41	22,88%	Próprio	AUDCPA 216	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	21,00	R\$ 10,34	R\$ 12,70	R\$ 217,14	R\$ 266,70
16.1.42	22,88%	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 12,97	R\$ 15,93	R\$ 155,64	R\$ 191,16
16.1.43	22,88%	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	R\$ 12,97	R\$ 15,93	R\$ 246,43	R\$ 302,67
16.1.44	22,88%	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 109,48	R\$ 134,52
16.1.45	22,88%	Próprio	AUDCPA 217	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 154,33	R\$ 189,64	R\$ 308,66	R\$ 379,28
16.1.46	22,88%	Próprio	AUDCPA 218	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 278,96	R\$ 342,78	R\$ 557,92	R\$ 685,56
16.1.47	22,88%	Próprio	AUDCPA 219	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 165,46	R\$ 203,31	R\$ 330,92	R\$ 406,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
16.1.48	22,88%	Próprio	AUDCPA 184	(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 1.000,26	R\$ 1.229,11	R\$ 1.000,26	R\$ 1.229,11
16.1.49	22,88%	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.215,32	R\$ 1.493,38	R\$ 1.215,32	R\$ 1.493,38
16.1.50	22,88%	Próprio	AUDCPA 220	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	R\$ 6,98	R\$ 8,57	R\$ 335,04	R\$ 411,36
16.1.51	22,88%	Próprio	AUDCPA 221	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	R\$ 7,28	R\$ 8,94	R\$ 414,96	R\$ 509,58
16.1.52	22,88%	Próprio	AUDCPA 185	(REF. 72261,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 24,80	R\$ 30,47	R\$ 49,60	R\$ 60,94
16.1.53	22,88%	Próprio	AUDCPA 186	(REF. 72263,1/2020 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 33,48	R\$ 41,14	R\$ 334,80	R\$ 411,40
16.1.54	22,88%	Próprio	AUDCPA 187	(REF. 72265,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 41,26	R\$ 50,70	R\$ 330,08	R\$ 405,60
16.1.55	22,88%	Próprio	AUDCPA 222	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 111,44	R\$ 136,93	R\$ 891,52	R\$ 1.095,44
16.1.56	22,88%	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3.273,60	R\$ 5,01	R\$ 6,15	R\$ 16.400,73	R\$ 20.132,64
16.1.57	22,88%	Próprio	AUDCPA 223	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP3X 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	415,00	R\$ 15,69	R\$ 19,27	R\$ 6.511,35	R\$ 7.997,05
16.1.58	22,88%	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4.115,10	R\$ 7,75	R\$ 9,52	R\$ 31.892,02	R\$ 39.175,75
16.1.59	22,88%	Próprio	AUDCPA 225	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 26° 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 6.338,37	R\$ 7.788,00
16.1.60	22,88%	Próprio	AUDCPA 224	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 43° SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 6.123,51	R\$ 7.524,00
16.1.61	22,88%	Próprio	AUDCPA 226	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 17W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 189,84	R\$ 233,27	R\$ 1.328,88	R\$ 1.632,89
16.1.62	22,88%	Próprio	AUDCPA 227	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 26W DIFUSO, SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 256,13	R\$ 314,73	R\$ 2.561,30	R\$ 3.147,30
16.1.63	22,88%	Próprio	AUDCPA 228	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 21W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	R\$ 164,92	R\$ 202,65	R\$ 10.719,80	R\$ 13.172,25
16.2				PRIMEIRO PAVIMENTO						R\$ 416.389,94
16.2.1	22,88%	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	388,00	R\$ 17,21	R\$ 21,14	R\$ 6.677,48	R\$ 8.202,32
16.2.2	22,88%	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	23,00	R\$ 35,97	R\$ 44,19	R\$ 827,31	R\$ 1.016,37
16.2.3	22,88%	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	94,00	R\$ 20,44	R\$ 25,11	R\$ 1.921,36	R\$ 2.360,34
16.2.4	22,88%	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	83,00	R\$ 12,83	R\$ 15,76	R\$ 1.064,89	R\$ 1.308,08
16.2.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 200	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" NO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 38,73	R\$ 47,59	R\$ 77,46	R\$ 95,18
16.2.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 201	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 81,37	R\$ 99,98	R\$ 325,48	R\$ 399,92
16.2.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 178	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9x25MM (S4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.349,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 4.047,00	R\$ 4.964,32
16.2.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 179	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2x32MM (S6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	138,00	R\$ 2,02	R\$ 2,48	R\$ 278,76	R\$ 342,24
16.2.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 188	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 6,3x50MM (S8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	321,00	R\$ 2,49	R\$ 3,05	R\$ 799,29	R\$ 979,05
16.2.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 180	PARAFUSO ROSCA TOTAL, CABEÇA SEXTAVADA, GALVANIZADO, 3/8"x2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.349,00	R\$ 3,17	R\$ 3,89	R\$ 4.276,33	R\$ 5.247,61
16.2.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 181	PARAFUSO MÁQUINA ROSCA TOTAL, CABEÇA LENTILHA, GALVANIZADO, 1/4"x5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	891,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 2.673,00	R\$ 3.278,88
16.2.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 182	SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	158,00	R\$ 4,83	R\$ 5,93	R\$ 763,14	R\$ 936,94
16.2.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 183	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"x 3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.049,00	R\$ 25,44	R\$ 31,26	R\$ 26.686,56	R\$ 32.791,74
16.2.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 202	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 10,85	R\$ 13,45	R\$ 80,70	R\$ 99,90
16.2.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 203	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 46,20	R\$ 56,77	R\$ 277,20	R\$ 340,62
16.2.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 204	SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 21,33	R\$ 26,19
16.2.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 229	CURVA VERTICAL 90°, 200X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 54,87	R\$ 67,42	R\$ 219,48	R\$ 269,68
16.2.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 206	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	183,00	R\$ 27,98	R\$ 34,38	R\$ 5.120,34	R\$ 6.291,54
16.2.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 207	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	183,00	R\$ 27,22	R\$ 33,44	R\$ 4.981,26	R\$ 6.119,52
16.2.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 208	SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	157,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 1.116,27	R\$ 1.370,61
16.2.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 209	T HORIZONTAL 90°, 100X50 COM TAMPA - FONRCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 34,54	R\$ 42,44	R\$ 932,58	R\$ 1.145,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA												
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total		
16.2.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 230	CURVA VERTICAL 90°, 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 29,13	R\$ 35,79	R\$ 116,52	R\$ 143,16		
16.2.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 210	CURVA HORIZONTAL 90°, 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 29,13	R\$ 35,79	R\$ 378,69	R\$ 465,27		
16.2.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 231	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 100X50MM PARA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 28,36	R\$ 34,84	R\$ 709,00	R\$ 871,00		
16.2.25	22,88%	Próprio	AUDCPA 212	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 326,70	R\$ 401,40		
16.2.26	22,88%	Próprio	AUDCPA 213	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 254,10	R\$ 312,20		
16.2.27	22,88%	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	R\$ 50,74	R\$ 62,34	R\$ 1.065,54	R\$ 1.309,14		
16.2.28	22,88%	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R\$ 39,11	R\$ 48,05	R\$ 1.016,86	R\$ 1.249,30		
16.2.29	22,88%	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 50,20	R\$ 61,68	R\$ 451,80	R\$ 555,12		
16.2.30	22,88%	SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 24,68	R\$ 30,32	R\$ 222,12	R\$ 272,88		
16.2.31	22,88%	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,00	R\$ 34,61	R\$ 42,52	R\$ 2.215,04	R\$ 2.721,28		
16.2.32	22,88%	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 54,66	R\$ 67,16	R\$ 655,92	R\$ 805,92		
16.2.33	22,88%	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 53,30	R\$ 65,49	R\$ 373,10	R\$ 458,43		
16.2.34	22,88%	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 33,06	R\$ 40,62	R\$ 528,96	R\$ 649,92		
16.2.35	22,88%	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	R\$ 50,25	R\$ 61,74	R\$ 653,25	R\$ 802,62		
16.2.36	22,88%	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 67,44	R\$ 82,87	R\$ 134,88	R\$ 165,74		
16.2.37	22,88%	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 40,27	R\$ 49,48	R\$ 724,86	R\$ 890,64		
16.2.38	22,88%	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 64,68	R\$ 79,47	R\$ 646,80	R\$ 794,70		
16.2.39	22,88%	Próprio	AUDCPA 215	INTERRUPTOR DE PRESENÇA 127V 1000VA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 87,31	R\$ 107,28	R\$ 174,62	R\$ 214,56		
16.2.40	22,88%	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	645,34	R\$ 11,26	R\$ 13,83	R\$ 7.266,52	R\$ 8.925,05		
16.2.41	22,88%	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	442,56	R\$ 10,96	R\$ 13,46	R\$ 4.850,45	R\$ 5.956,85		
16.2.42	22,88%	Próprio	AUDCPA 232	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	121,00	R\$ 8,28	R\$ 10,17	R\$ 1.001,88	R\$ 1.230,57		
16.2.43	22,88%	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,94	R\$ 15,64	R\$ 19,21	R\$ 1.125,14	R\$ 1.381,96		
16.2.44	22,88%	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47,96	R\$ 13,96	R\$ 17,15	R\$ 669,52	R\$ 822,51		
16.2.45	22,88%	Próprio	AUDCPA 216	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	31,00	R\$ 10,34	R\$ 12,70	R\$ 320,54	R\$ 393,70		
16.2.46	22,88%	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	R\$ 30,39	R\$ 37,34	R\$ 364,68	R\$ 448,08		
16.2.47	22,88%	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R\$ 12,97	R\$ 15,93	R\$ 259,40	R\$ 318,60		
16.2.48	22,88%	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 12,97	R\$ 15,93	R\$ 103,76	R\$ 127,44		
16.2.49	22,88%	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 14,71	R\$ 18,07	R\$ 73,55	R\$ 90,35		
16.2.50	22,88%	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 54,74	R\$ 67,26		
16.2.51	22,88%	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 54,74	R\$ 67,26		
16.2.52	22,88%	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 58,23	R\$ 71,55	R\$ 232,92	R\$ 286,20		
16.2.53	22,88%	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 94,16	R\$ 115,70	R\$ 188,32	R\$ 231,40		
16.2.54	22,88%	Próprio	AUDCPA 217	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 154,33	R\$ 189,64	R\$ 617,32	R\$ 758,56		
16.2.55	22,88%	Próprio	AUDCPA 218	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 278,96	R\$ 342,78	R\$ 557,92	R\$ 685,56		
16.2.56	22,88%	Próprio	AUDCPA 233	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 165,46	R\$ 203,31	R\$ 330,92	R\$ 406,62		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE:12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA											
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	
16.2.57	22,88%	Próprio	AUDCPA 219	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 165,46	R\$ 203,31	R\$ 496,38	R\$ 609,93	
16.2.58	22,88%	Próprio	AUDCPA 239	DISJUNTOR DDR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 170,25	R\$ 209,20	R\$ 170,25	R\$ 209,20	
16.2.59	22,88%	Próprio	AUDCPA 240	DISJUNTOR DDR BIPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 170,25	R\$ 209,20	R\$ 340,50	R\$ 418,40	
16.2.60	22,88%	Próprio	AUDCPA 189	(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 1.000,26	R\$ 1.229,11	R\$ 2.000,52	R\$ 2.458,22	
16.2.61	22,88%	Próprio	AUDCPA 190	(REF. 74131/7,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 1.399,66	R\$ 1.719,90	R\$ 2.799,32	R\$ 3.439,80	
16.2.62	22,88%	Próprio	AUDCPA 220	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	R\$ 6,98	R\$ 8,57	R\$ 481,62	R\$ 591,33	
16.2.63	22,88%	Próprio	AUDCPA 221	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	R\$ 7,28	R\$ 8,94	R\$ 502,32	R\$ 616,86	
16.2.64	22,88%	Próprio	AUDCPA 234	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 11,47	R\$ 14,09	R\$ 68,82	R\$ 84,54	
16.2.65	22,88%	Próprio	AUDCPA 191	(REF. 72260,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 23,37	R\$ 28,71	R\$ 46,74	R\$ 57,42	
16.2.66	22,88%	Próprio	AUDCPA 185	(REF. 72261,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 24,80	R\$ 30,47	R\$ 49,60	R\$ 60,94	
16.2.67	22,88%	Próprio	AUDCPA 192	(REF. 72262,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 24,92	R\$ 30,62	R\$ 199,36	R\$ 244,96	
16.2.68	22,88%	Próprio	AUDCPA 186	(REF. 72263,1/2020 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 33,48	R\$ 41,14	R\$ 334,80	R\$ 411,40	
16.2.69	22,88%	Próprio	AUDCPA 187	(REF. 72265,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 41,26	R\$ 50,70	R\$ 330,08	R\$ 405,60	
16.2.70	22,88%	Próprio	AUDCPA 222	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 111,44	R\$ 136,93	R\$ 1.783,04	R\$ 2.190,88	
16.2.71	22,88%	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.757,95	R\$ 5,01	R\$ 6,15	R\$ 53.897,32	R\$ 66.161,39	
16.2.72	22,88%	Próprio	AUDCPA 223	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP3X 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$ 15,69	R\$ 19,27	R\$ 941,40	R\$ 1.156,20	
16.2.73	22,88%	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.493,60	R\$ 7,75	R\$ 9,52	R\$ 27.075,40	R\$ 33.259,07	
16.2.74	22,88%	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,90	R\$ 11,72	R\$ 14,40	R\$ 1.920,90	R\$ 2.360,16	
16.2.75	22,88%	Próprio	AUDCPA 235	PERFILADO USO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.430,00	R\$ 17,76	R\$ 21,82	R\$ 25.396,80	R\$ 31.202,60	
16.2.76	22,88%	Próprio	AUDCPA 236	TAMPA PERFILADO LISO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.430,00	R\$ 4,23	R\$ 5,19	R\$ 6.048,90	R\$ 7.421,70	
16.2.77	22,88%	Próprio	AUDCPA 237	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	861,00	R\$ 6,23	R\$ 7,65	R\$ 5.364,03	R\$ 6.586,65	
16.2.78	22,88%	Próprio	AUDCPA 225	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 26" 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 1.504,02	R\$ 1.848,00	
16.2.79	22,88%	Próprio	AUDCPA 224	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 43" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 4.297,20	R\$ 5.280,00	
16.2.80	22,88%	Próprio	AUDCPA 226	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 17W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	R\$ 189,84	R\$ 233,27	R\$ 4.935,84	R\$ 6.065,02	
16.2.81	22,88%	Próprio	AUDCPA 227	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 26W DIFUSO, SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	R\$ 256,13	R\$ 314,73	R\$ 9.732,94	R\$ 11.959,74	
16.2.82	22,88%	Próprio	AUDCPA 366	Luminária tipo JOTA, 1 x 2W 2700K, tensão 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 164,89	R\$ 202,61	R\$ 824,45	R\$ 1.013,05	
16.2.83	22,88%	Próprio	AUDCPA 367	Link LED no teto, 42 x 2W 2700K, tensão 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	R\$ 519,84	R\$ 638,77	R\$ 2.599,20	R\$ 3.193,85	
16.2.84	22,88%	Próprio	AUDCPA 368	Luminária tipo DISCOCÓ GRANDE PRETO, 6 x 42W, modelo classic Eco E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 904,88	R\$ 1.111,91	R\$ 904,88	R\$ 1.111,91	
16.2.85	22,88%	Próprio	AUDCPA 369	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 x 7W 15" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 90,26	R\$ 110,91	R\$ 1.263,64	R\$ 1.552,74	
16.2.86	22,88%	Próprio	AUDCPA 370	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA BOX G, 1 x 20W, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 528,84	R\$ 649,83	R\$ 8.461,44	R\$ 10.397,28	
16.2.87	22,88%	Próprio	AUDCPA 371	LUMINÁRIA TIPO PISO MINI, 1 x 4W 45", TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 165,71	R\$ 203,62	R\$ 4.639,88	R\$ 5.701,36	
16.2.88	22,88%	Próprio	AUDCPA 372	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 x 32W 18" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 260,94	R\$ 320,64	R\$ 3.914,10	R\$ 4.809,60	
16.2.89	22,88%	Próprio	AUDCPA 402	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO DEST., 1 x 32W 18" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	R\$ 160,68	R\$ 197,44	R\$ 4.659,72	R\$ 5.725,76	
16.2.90	22,88%	Próprio	AUDCPA 403	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO DEST., 1 x 21W DIFUSO, SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	248,00	R\$ 189,80	R\$ 233,22	R\$ 47.070,40	R\$ 57.838,56	
16.2.91	22,88%	Próprio	AUDCPA 374	LUMINÁRIA TIPO PISO MINI, 1 x 8,5W 12", TESÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 178,28	R\$ 219,07	R\$ 3.565,60	R\$ 4.381,40	
16.2.92	22,88%	Próprio	AUDCPA 375	LUMINÁRIA TIPO SAMBA BOX, 1 x 17W 4000K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 121,70	R\$ 149,54	R\$ 243,40	R\$ 299,08	
16.2.93	22,88%	Próprio	AUDCPA 376	LEDEX BALIZADOR, 1 x 0,5W 10º 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00	R\$ 147,65	R\$ 181,43	R\$ 13.879,10	R\$ 17.054,42	
16.2.94	22,88%	Próprio	AUDCPA 377	LEDEX, 1 x 2W 11º 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 120,99	R\$ 148,67	R\$ 1.330,89	R\$ 1.635,37	
16.2.95	22,88%	Próprio	AUDCPA 378	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 x 3W 18" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 117,64	R\$ 144,55	R\$ 705,84	R\$ 867,30	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA											
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	
16.2.96	22,88%	Próprio	AUDCPA 379	LUMINÁRIA CONECTA DARK LIGHT, 2 x 4W 28", DIFUSA INDIRETA 3 x 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 186,06	R\$ 228,63	R\$ 1.860,60	R\$	2.286,30
16.2.97	22,88%	Próprio	AUDCPA 380	LUMINÁRIA CONECTA DARK LIGHT, 9 x 4W 28", DIFUSA INDIRETA 8 x 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 186,06	R\$ 228,63	R\$ 186,06	R\$	228,63
16.3				PAVIMENTO TERREO E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS						R\$	1.337.697,65
16.3.1	22,88%	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117,00	R\$ 17,21	R\$ 21,14	R\$ 2.013,57	R\$	2.473,38
16.3.2	22,88%	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R\$ 35,97	R\$ 44,19	R\$ 719,40	R\$	883,80
16.3.3	22,88%	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 20,44	R\$ 25,11	R\$ 756,28	R\$	929,07
16.3.4	22,88%	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 12,83	R\$ 15,76	R\$ 628,67	R\$	772,24
16.3.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 200	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" NO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 38,73	R\$ 47,59	R\$ 77,46	R\$	95,18
16.3.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 201	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 81,37	R\$ 99,98	R\$ 244,11	R\$	299,94
16.3.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 178	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9x25MM (S4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	565,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 1.695,00	R\$	2.079,20
16.3.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 179	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2x32MM (S6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	288,00	R\$ 2,02	R\$ 2,48	R\$ 581,76	R\$	714,24
16.3.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 188	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 6,3x50MM (S8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	62,00	R\$ 2,49	R\$ 3,05	R\$ 154,38	R\$	189,10
16.3.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 180	PARAFUSO ROSCA TOTAL, CABEÇA SEXTAVADA, GALVANIZADO, 3/8"x2. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	130,00	R\$ 3,17	R\$ 3,89	R\$ 412,10	R\$	505,70
16.3.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 181	PARAFUSO MÁQUINA ROSCA TOTAL, CABEÇA LENTILHA, GALVANIZADO, 1/4"x5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	312,00	R\$ 3,00	R\$ 3,68	R\$ 936,00	R\$	1.148,16
16.3.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 182	SUORTE PARA CABO DE AÇO 38x90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	130,00	R\$ 4,83	R\$ 5,93	R\$ 627,90	R\$	770,90
16.3.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 183	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"x 3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	332,00	R\$ 25,44	R\$ 31,26	R\$ 8.446,08	R\$	10.378,32
16.3.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 193	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	R\$ 96,67	R\$ 118,78	R\$ 6.960,24	R\$	8.552,16
16.3.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 194	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	R\$ 109,16	R\$ 134,13	R\$ 7.859,52	R\$	9.657,36
16.3.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 195	SUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	R\$ 17,65	R\$ 21,68	R\$ 1.217,85	R\$	1.495,92
16.3.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 196	CURVA VERTICAL 90°, 400X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 121,97	R\$ 149,87	R\$ 121,97	R\$	149,87
16.3.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 197	CURVA HORIZONTAL 90°, 400X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 70,52	R\$ 86,65	R\$ 70,52	R\$	86,65
16.3.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 198	TE VERTICAL COM DESCIDA LATERAL COM TAMPA 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 136,77	R\$ 168,06	R\$ 547,08	R\$	672,24
16.3.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 199	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 400X100MM PARA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 72,71	R\$ 89,34	R\$ 581,68	R\$	714,72
16.3.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 202	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	92,00	R\$ 57,65	R\$ 70,84	R\$ 5.303,80	R\$	6.517,28
16.3.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 203	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	92,00	R\$ 46,20	R\$ 56,77	R\$ 4.250,40	R\$	5.222,84
16.3.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 204	SUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 490,59	R\$	602,37
16.3.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 229	CURVA VERTICAL 90°, 200X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 54,87	R\$ 67,42	R\$ 164,61	R\$	202,26
16.3.25	22,88%	Próprio	AUDCPA 206	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R\$ 27,98	R\$ 34,38	R\$ 419,70	R\$	515,70
16.3.26	22,88%	Próprio	AUDCPA 207	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R\$ 27,22	R\$ 33,44	R\$ 408,30	R\$	501,60
16.3.27	22,88%	Próprio	AUDCPA 208	SUORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 85,32	R\$	104,76
16.3.28	22,88%	Próprio	AUDCPA 212	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 254,10	R\$	312,20
16.3.29	22,88%	Próprio	AUDCPA 213	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 7,26	R\$ 8,92	R\$ 145,20	R\$	178,40
16.3.30	22,88%	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R\$ 50,74	R\$ 62,34	R\$ 761,10	R\$	935,10
16.3.31	22,88%	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 39,11	R\$ 48,05	R\$ 469,32	R\$	576,60
16.3.32	22,88%	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,00	R\$ 34,61	R\$ 42,52	R\$ 1.488,23	R\$	1.828,36
16.3.33	22,88%	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 54,66	R\$ 67,16	R\$ 109,32	R\$	134,32
16.3.34	22,88%	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 53,30	R\$ 65,49	R\$ 213,20	R\$	261,96
16.3.35	22,88%	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 33,06	R\$ 40,62	R\$ 264,48	R\$	324,96
16.3.36	22,88%	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 50,25	R\$ 61,74	R\$ 301,50	R\$	370,44
16.3.37	22,88%	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 67,44	R\$ 82,87	R\$ 67,44	R\$	82,87



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
16.3.38	22,88%	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 40,27	R\$ 49,48	R\$ 161,08	R\$ 197,92
16.3.39	22,88%	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 64,68	R\$ 79,47	R\$ 388,08	R\$ 476,82
16.3.40	22,88%	Próprio	AUDCPA 215	INTERRUPTOR DE PRESENÇA 127V 1000VA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 87,31	R\$ 107,28	R\$ 261,93	R\$ 321,84
16.3.41	22,88%	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	283,80	R\$ 11,26	R\$ 13,83	R\$ 3.195,58	R\$ 3.924,95
16.3.42	22,88%	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	189,20	R\$ 10,96	R\$ 13,46	R\$ 2.073,63	R\$ 2.546,63
16.3.43	22,88%	Próprio	AUDCPA 232	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	141,90	R\$ 8,28	R\$ 10,17	R\$ 1.174,93	R\$ 1.443,12
16.3.44	22,88%	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,90	R\$ 15,64	R\$ 19,21	R\$ 1.515,51	R\$ 1.861,44
16.3.45	22,88%	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,30	R\$ 13,96	R\$ 17,15	R\$ 674,26	R\$ 828,34
16.3.46	22,88%	Próprio	AUDCPA 216	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	42,00	R\$ 10,34	R\$ 12,70	R\$ 434,28	R\$ 533,40
16.3.47	22,88%	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,00	R\$ 20,59	R\$ 25,30	R\$ 658,88	R\$ 809,60
16.3.48	22,88%	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	69,00	R\$ 30,39	R\$ 37,34	R\$ 2.096,91	R\$ 2.576,46
16.3.49	22,88%	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R\$ 51,72	R\$ 63,55	R\$ 1.551,60	R\$ 1.906,50
16.3.50	22,88%	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 51,91	R\$ 63,78	R\$ 103,82	R\$ 127,56
16.3.51	22,88%	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 656,88	R\$ 807,12
16.3.52	22,88%	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 109,48	R\$ 134,52
16.3.53	22,88%	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 69,98	R\$ 85,99	R\$ 69,98	R\$ 85,99
16.3.54	22,88%	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 75,20	R\$ 92,40	R\$ 150,40	R\$ 184,80
16.3.55	22,88%	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 83,51	R\$ 102,61	R\$ 501,06	R\$ 615,66
16.3.56	22,88%	Próprio	AUDCPA 217	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 154,33	R\$ 189,64	R\$ 308,66	R\$ 379,28
16.3.57	22,88%	SINAPI	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 3.924,45	R\$ 4.822,36	R\$ 15.697,80	R\$ 19.289,44
16.3.58	22,88%	Próprio	AUDCPA 238	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 8.814,98	R\$ 10.831,84	R\$ 35.259,92	R\$ 43.327,36
16.3.59	22,88%	Próprio	AUDCPA 233	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 165,46	R\$ 203,31	R\$ 827,30	R\$ 1.016,55
16.3.60	22,88%	Próprio	AUDCPA 241	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 165,46	R\$ 203,31	R\$ 165,46	R\$ 203,31
16.3.61	22,88%	Próprio	AUDCPA 240	DISJUNTOR DDR BIPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 170,25	R\$ 209,20	R\$ 510,75	R\$ 627,60
16.3.62	22,88%	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 507,49	R\$ 623,60	R\$ 1.522,47	R\$ 1.870,80
16.3.63	22,88%	Próprio	AUDCPA 190	(REF. 74131/7,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 1.399,66	R\$ 1.719,90	R\$ 1.399,66	R\$ 1.719,90
16.3.64	22,88%	Próprio	AUDCPA 260	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	R\$ 1.737,62	R\$ 2.135,18	R\$ 29.539,54	R\$ 36.298,06
16.3.65	22,88%	Próprio	AUDCPA 261	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 553,77	R\$ 680,47	R\$ 3.322,62	R\$ 4.082,82
16.3.66	22,88%	Próprio	AUDCPA 262	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R\$ 253,30	R\$ 311,25	R\$ 3.039,60	R\$ 3.735,00
16.3.67	22,88%	Próprio	AUDCPA 242	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MEDINDO 1800 X 1100 X 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 3.983,31	R\$ 4.894,69	R\$ 19.916,55	R\$ 24.473,45
16.3.68	22,88%	Próprio	AUDCPA 245	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, 800x600x250MM, COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.535,58	R\$ 1.886,92	R\$ 1.535,58	R\$ 1.886,92
16.3.69	22,88%	Próprio	AUDCPA 246	ISOLADOR EPOX 40X40X3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	80,00	R\$ 34,96	R\$ 42,95	R\$ 2.796,80	R\$ 3.436,00
16.3.70	22,88%	Próprio	AUDCPA 247	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE BARRAMENTO MEDINDO 160X80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 482,88	R\$ 593,36	R\$ 2.897,28	R\$ 3.560,16
16.3.71	22,88%	Próprio	AUDCPA 220	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 6,98	R\$ 8,57	R\$ 314,10	R\$ 385,65
16.3.72	22,88%	Próprio	AUDCPA 221	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 7,28	R\$ 8,94	R\$ 174,72	R\$ 214,56
16.3.73	22,88%	Próprio	AUDCPA 234	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 11,47	R\$ 14,09	R\$ 68,82	R\$ 84,54
16.3.74	22,88%	Próprio	AUDCPA 248	(REF. 72259,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 23,47	R\$ 28,83	R\$ 234,70	R\$ 288,30
16.3.75	22,88%	Próprio	AUDCPA 191	(REF. 72260,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	R\$ 23,37	R\$ 28,71	R\$ 701,10	R\$ 861,30
16.3.76	22,88%	Próprio	AUDCPA 185	(REF. 72261,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 24,80	R\$ 30,47	R\$ 49,60	R\$ 60,94



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
16.3.77	22,88%	Próprio	AUDCPA 186	(REF. 72263,1/2020 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 33,48	R\$ 41,14	R\$ 267,84	R\$ 329,12
16.3.78	22,88%	Próprio	AUDCPA 249	(REF. 72266,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 55,61	R\$ 68,33	R\$ 333,66	R\$ 409,98
16.3.79	22,88%	Próprio	AUDCPA 250	(REF. 72269,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	R\$ 67,71	R\$ 83,20	R\$ 1.625,04	R\$ 1.996,80
16.3.80	22,88%	Próprio	AUDCPA 243	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 500MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00	R\$ 87,92	R\$ 108,03	R\$ 6.330,24	R\$ 7.778,16
16.3.81	22,88%	Próprio	AUDCPA 222	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 111,44	R\$ 136,93	R\$ 891,52	R\$ 1.095,44
16.3.82	22,88%	Próprio	AUDCPA 251	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 80KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 152,11	R\$ 186,91	R\$ 3.042,20	R\$ 3.738,20
16.3.83	22,88%	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4.369,20	R\$ 5,01	R\$ 6,15	R\$ 21.889,69	R\$ 26.870,58
16.3.84	22,88%	Próprio	AUDCPA 223	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP3X 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$ 15,69	R\$ 19,27	R\$ 941,40	R\$ 1.156,20
16.3.85	22,88%	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	577,00	R\$ 7,75	R\$ 9,52	R\$ 4.471,75	R\$ 5.493,04
16.3.86	22,88%	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	202,00	R\$ 11,72	R\$ 14,40	R\$ 2.367,44	R\$ 2.908,80
16.3.87	22,88%	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	954,00	R\$ 29,41	R\$ 36,13	R\$ 28.057,14	R\$ 34.468,02
16.3.88	22,88%	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	120,00	R\$ 32,23	R\$ 39,60	R\$ 3.867,60	R\$ 4.752,00
16.3.89	22,88%	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	150,00	R\$ 44,55	R\$ 54,74	R\$ 6.682,50	R\$ 8.211,00
16.3.90	22,88%	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	582,00	R\$ 64,66	R\$ 79,45	R\$ 37.632,12	R\$ 46.239,90
16.3.91	22,88%	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	21,00	R\$ 89,53	R\$ 110,01	R\$ 1.880,13	R\$ 2.310,21
16.3.92	22,88%	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	544,00	R\$ 115,77	R\$ 142,25	R\$ 62.978,88	R\$ 77.384,00
16.3.93	22,88%	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	160,00	R\$ 150,45	R\$ 184,87	R\$ 24.072,00	R\$ 29.579,20
16.3.94	22,88%	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	74,80	R\$ 295,38	R\$ 362,96	R\$ 22.094,42	R\$ 27.149,40
16.3.95	22,88%	Próprio	AUDCPA 244	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	991,00	R\$ 606,26	R\$ 744,97	R\$ 600.803,66	R\$ 738.265,27
16.3.96	22,88%	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	3,00	R\$ 36,40	R\$ 44,72	R\$ 109,20	R\$ 134,16
16.3.97	22,88%	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF. 12/2020	UN	4,00	R\$ 660,95	R\$ 812,17	R\$ 2.643,80	R\$ 3.248,68
16.3.98	22,88%	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UN	4,00	R\$ 254,20	R\$ 312,36	R\$ 1.016,80	R\$ 1.249,44
16.3.99	22,88%	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	UN	2,00	R\$ 477,30	R\$ 586,50	R\$ 954,60	R\$ 1.173,00
16.3.100	22,88%	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	25,00	R\$ 200,04	R\$ 245,80	R\$ 5.001,00	R\$ 6.145,00
16.3.101	22,88%	Próprio	AUDCPA 235	PERFILADO LISO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	354,00	R\$ 17,76	R\$ 21,82	R\$ 6.287,04	R\$ 7.724,28
16.3.102	22,88%	Próprio	AUDCPA 236	TAMPA PERFILADO LISO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	354,00	R\$ 4,23	R\$ 5,19	R\$ 1.497,42	R\$ 1.837,26
16.3.103	22,88%	Próprio	AUDCPA 237	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	172,00	R\$ 6,23	R\$ 7,65	R\$ 1.071,56	R\$ 1.315,80
16.3.104	22,88%	Próprio	AUDCPA 225	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 26° 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 1.289,16	R\$ 1.584,00
16.3.105	22,88%	Próprio	AUDCPA 224	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 43° SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00	R\$ 107,43	R\$ 132,00	R\$ 3.545,19	R\$ 4.356,00
16.3.106	22,88%	Próprio	AUDCPA 226	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 17W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 189,84	R\$ 233,27	R\$ 1.139,04	R\$ 1.399,62
16.3.107	22,88%	Próprio	AUDCPA 373	LUMINÁRIA BONFIM MESA, 1 x 26W DIFUSO 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 391,27	R\$ 480,79	R\$ 391,27	R\$ 480,79
16.3.108	22,88%	Próprio	AUDCPA 383	LINK LED NO TETO, 1 x 16W 4000K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R\$ 520,03	R\$ 639,01	R\$ 18.201,05	R\$ 22.365,35
16.3.109	22,88%	Próprio	AUDCPA 384	LINK LED NO TETO, 1 x 24W 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 545,39	R\$ 670,17	R\$ 1.636,17	R\$ 2.010,51
16.3.110	22,88%	Próprio	AUDCPA 367	Link LED no teto, 42 x 2W 2700K, tensão 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 519,84	R\$ 638,77	R\$ 3.119,04	R\$ 3.832,62



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
16.3.111	22,88%	Próprio	AUDCPA 385	PROJETOR LED NO PISO, 1 x 15W 2700K, DRIVE EMBUTIDO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 1.026,79	R\$ 1.261,71	R\$ 24.642,96	R\$ 30.281,04
16.4				SUBESTAÇÃO						R\$ 791.220,68
16.4.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 263	BARRAMENTO DE COBRE REDONDO 9,35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,40	R\$ 136,98	R\$ 168,32	R\$ 7.725,67	R\$ 9.493,24
16.4.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 264	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO ANTI-PÂNICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 304,15	R\$ 373,73	R\$ 912,45	R\$ 1.121,19
16.4.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 265	CABO XLPE DE 25 MM2 ISOLAÇÃO DE 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	196,00	R\$ 20,38	R\$ 25,04	R\$ 3.994,48	R\$ 4.907,84
16.4.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 269	(REF. 72253,10/2018 SINAPI) CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	202,00	R\$ 56,83	R\$ 69,83	R\$ 11.479,66	R\$ 14.105,66
16.4.5	22,88%	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 254,20	R\$ 312,36	R\$ 254,20	R\$ 312,36
16.4.6	22,88%	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 660,95	R\$ 812,17	R\$ 1.982,85	R\$ 2.436,51
16.4.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 270	CHAVE SECCIONADORA DE AT TRIPOLAR CLASSE 15KV E 400A NO MÍNIMO COM DISPOSITIVO DE MANOBRA AUTOMÁTICO À DISTÂNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 1.289,55	R\$ 1.584,59	R\$ 3.868,65	R\$ 4.753,77
16.4.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 271	CONECTOR DE ATERRAMENTO GKD 635 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	40,00	R\$ 30,88	R\$ 37,94	R\$ 1.235,20	R\$ 1.517,60
16.4.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 272	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R\$ 462,95	R\$ 568,87	R\$ 925,90	R\$ 1.137,74
16.4.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 273	EXAUSTOR AXIAL LINHA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 419,78	R\$ 515,82	R\$ 419,78	R\$ 515,82
16.4.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 274	(REF. 78054 SBC) HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	40,00	R\$ 231,50	R\$ 284,46	R\$ 9.260,00	R\$ 11.378,40
16.4.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 275	ISOLADOR TIPO PEDESTAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00	R\$ 203,97	R\$ 250,63	R\$ 1.835,73	R\$ 2.255,67
16.4.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 276	TERMINAL (MUFLA) PARA CABO DE 25 MM2 ISOLAÇÃO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	R\$ 272,67	R\$ 335,05	R\$ 2.181,36	R\$ 2.680,40
16.4.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 277	TERMINAL COMPRESSÃO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 8,73	R\$ 10,72	R\$ 26,19	R\$ 32,16
16.4.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 278	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, A SECO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500KVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 90.779,64	R\$ 111.550,02	R\$ 90.779,64	R\$ 111.550,02
16.4.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 279	ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 15KV, DIMENSÕES 1,00X1,00M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 629,29	R\$ 773,27	R\$ 629,29	R\$ 773,27
16.4.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 413	GRUPO MOTOR-GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA INSTALADA DE 500KVA, TENSÃO 220/127V, COM PARTIDA AUTOMÁTICA, ATRAVÉS DE USCA COM TEMPO INFERIORES DE 0,15"	UND	1,00	R\$ 506.387,56	R\$ 622.249,03	R\$ 506.387,56	R\$ 622.249,03
16.5				QDEL-T3						R\$ 2.598,52
16.5.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 280	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 400X300X250MM COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 483,32	R\$ 593,90	R\$ 483,32	R\$ 593,90
16.5.2	22,88%	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 83,51	R\$ 102,61	R\$ 167,02	R\$ 205,22
16.5.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 281	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, DPS, CLASSE II, NA TENSÃO 380V, ENTRE FASE E NEUTRO, 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R\$ 132,53	R\$ 162,85	R\$ 530,12	R\$ 651,40
16.5.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 191	(REF. 72260,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 23,37	R\$ 28,71	R\$ 233,70	R\$ 287,10
16.5.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 282	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R\$ 106,78	R\$ 131,21	R\$ 427,12	R\$ 524,84
16.5.6	22,88%	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00	R\$ 30,39	R\$ 37,34	R\$ 273,51	R\$ 336,06
16.6				QDEL-T4						R\$ 18.031,02
16.6.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 280	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 400X300X250MM COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 483,32	R\$ 593,90	R\$ 483,32	R\$ 593,90
16.6.2	22,88%	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 83,51	R\$ 102,61	R\$ 167,02	R\$ 205,22
16.6.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 281	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, DPS, CLASSE II, NA TENSÃO 380V, ENTRE FASE E NEUTRO, 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R\$ 132,53	R\$ 162,85	R\$ 530,12	R\$ 651,40
16.6.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 191	(REF. 72260,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R\$ 23,37	R\$ 28,71	R\$ 233,70	R\$ 287,10
16.6.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 282	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	R\$ 106,78	R\$ 131,21	R\$ 427,12	R\$ 524,84
16.6.6	22,88%	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00	R\$ 30,39	R\$ 37,34	R\$ 273,51	R\$ 336,06
16.6.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 283	MURETA EM ALVENARIA COM LAJE SUPERIOR 1X0,60X0,25M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 319,53	R\$ 392,63	R\$ 319,53	R\$ 392,63
16.6.8	22,88%	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	R\$ 28,08	R\$ 34,50	R\$ 926,64	R\$ 1.138,50
16.6.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 285	CABO PP 4x10MM² ISOLAÇÃO EPR 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$ 22,48	R\$ 27,62	R\$ 449,60	R\$ 552,40
16.6.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 245	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, 800x600x250MM, COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.535,58	R\$ 1.886,92	R\$ 1.535,58	R\$ 1.886,92
16.6.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 286	CONJUNTO DE ALICATE VOLTÍMETRO / AMPÉRÍMETRO DIGITAL CATEGORIA III 600V 302	UND	1,00	R\$ 407,97	R\$ 501,31	R\$ 407,97	R\$ 501,31
16.6.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 287	CHAVE SELETORA DE FASES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 44,88	R\$ 55,14	R\$ 44,88	R\$ 55,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA												
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI		Total	
16.6.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 288	CONTACTORA TRIPOLAR CWM 16A	UND	2,00	R\$ 142,98	R\$ 175,69	R\$ 285,96	R\$	351,38	
16.6.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 289	CONTACTORA TRIPOLAR CWM 9A	UND	1,00	R\$ 180,49	R\$ 221,78	R\$ 180,49	R\$	221,78	
16.6.15	22,88%	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R\$ 3,46	R\$ 4,25	R\$ 173,00	R\$	212,50	
16.6.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 290	RELE TERMICO, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	UND	1,00	R\$ 161,88	R\$ 198,91	R\$ 161,88	R\$	198,91	
16.6.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 291	RELE FALTA DE FASE, MÁXIMO DE 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 125,88	R\$ 154,68	R\$ 377,64	R\$	464,04	
16.6.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 292	TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO SECO, RELAÇÃO 50/5A	UND	3,00	R\$ 1.951,97	R\$ 2.398,58	R\$ 5.855,91	R\$	7.195,74	
16.6.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 293	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 221,21	R\$ 271,82	R\$ 221,21	R\$	271,82	
16.6.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 294	BOTOEIRA DUPLA ELETROMAGNETICA LIGA/DESLIGA CK21A 1NA+1NF 16A/250V IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 88,97	R\$ 109,32	R\$ 88,97	R\$	109,32	
16.6.21	22,88%	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 54,74	R\$ 67,26	R\$ 109,48	R\$	134,52	
16.6.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 295	DISJUNTOR MOTOR MPW25I-35A TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 540,24	R\$ 663,84	R\$ 540,24	R\$	663,84	
16.6.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 296	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 111,85	R\$ 137,44	R\$ 447,40	R\$	549,76	
16.6.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 271	CONECTOR DE ATERRAMENTO GKD 635 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 30,88	R\$ 37,94	R\$ 92,64	R\$	113,82	
16.6.25	22,88%	Próprio	AUDCPA 297	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COBREADA AÇO COM REVESTIMENTO DE COBRE 1/2" x 2,40m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 113,44	R\$ 139,39	R\$ 340,32	R\$	418,17	
16.7				ELÉTRICO DA BOMBA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA						R\$	8.879,71	
16.7.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 441	(REF. 91877,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 14,80	R\$ 18,18	R\$ 59,20	R\$	72,72	
16.7.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 442	(REF. 93015,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 29,28	R\$ 35,97	R\$ 87,84	R\$	107,91	
16.7.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 443	BUCHA DE NYLON S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 32 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	R\$ 1,60	R\$ 1,96	R\$ 72,00	R\$	88,20	
16.7.4	22,88%	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,09	R\$ 8,29	R\$ 10,18	R\$ 1.410,04	R\$	1.731,51	
16.7.5	22,88%	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 200,04	R\$ 245,80	R\$ 600,12	R\$	737,40	
16.7.6	22,88%	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 63,49	R\$ 78,01	R\$ 190,47	R\$	234,03	
16.7.7	22,88%	SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 76,53	R\$ 94,04	R\$ 382,65	R\$	470,20	
16.7.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 444	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$ 4,70	R\$ 5,77	R\$ 61,10	R\$	75,01	
16.7.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 445	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	32,00	R\$ 6,87	R\$ 8,44	R\$ 219,84	R\$	270,08	
16.7.10	22,88%	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,10	R\$ 20,55	R\$ 25,25	R\$ 228,10	R\$	280,27	
16.7.11	22,88%	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,50	R\$ 24,78	R\$ 30,44	R\$ 731,01	R\$	897,98	
16.7.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 446	QUADRO DE COMANDO BOX PARA BOMBA SUBMERSIVEL 1/2CV E 1/2CV PDT 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.608,13	R\$ 1.976,07	R\$ 1.608,13	R\$	1.976,07	
16.7.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 456	CAIXA METÁLICA 40x30x20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 144,43	R\$ 177,47	R\$ 144,43	R\$	177,47	
16.7.14	22,88%	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 69,98	R\$ 85,99	R\$ 69,98	R\$	85,99	
16.7.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 457	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 167,73	R\$ 206,10	R\$ 335,46	R\$	412,20	
16.7.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 458	CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES (MANUAL, NEUTRO E AUTOMÁTICO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 50,73	R\$ 62,33	R\$ 101,46	R\$	124,66	
16.7.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 459	RELÉ DE FALTA DE FASE TRIFÁSICO (220/380V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 131,73	R\$ 161,86	R\$ 263,46	R\$	323,72	
16.7.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 460	SINALEIRO SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA / COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 24,48	R\$ 30,08	R\$ 122,40	R\$	150,40	
16.7.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 461	CONTADOR AUXILIAR 3NA+1NF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 160,30	R\$ 196,97	R\$ 320,60	R\$	393,94	
16.7.20	22,88%	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 50,42	R\$ 61,95	R\$ 50,42	R\$	61,95	
16.7.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 462	CONTADOR TRIFÁSICO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 84,64	R\$ 104,00	R\$ 169,28	R\$	208,00	
17				SPDA						R\$	95.532,74	
17.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 269	(REF. 72253,10/2018 SINAPI) CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	651,40	R\$ 56,83	R\$ 69,83	R\$ 37.019,06	R\$	45.487,26	
17.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 298	(REF. 72254,10/2018 SINAPI) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	245,00	R\$ 81,62	R\$ 100,29	R\$ 19.996,90	R\$	24.571,05	
17.3	22,88%	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R\$ 28,08	R\$ 34,50	R\$ 2.808,00	R\$	3.450,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
17.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 299	(REF. 68069,11/2017 SINAPI) HASTE COPPERWELD 5/8X 3,0M COM CONECTOR	UN	17,00	R\$ 90,58	R\$ 111,30	R\$ 1.539,86	R\$ 1.892,10
17.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 300	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM "T" ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	17,00	R\$ 156,26	R\$ 192,01	R\$ 2.656,42	R\$ 3.264,17
17.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 301	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) ENTRE CABOS DE 50 MM² (RETO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	2,00	R\$ 158,68	R\$ 194,98	R\$ 317,36	R\$ 389,96
17.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 302	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) ENTRE CABOS DE 50 MM² E HASTE DE ATERRAMENTO - FOR. E APLICAÇÃO	UN	2,00	R\$ 158,68	R\$ 194,98	R\$ 317,36	R\$ 389,96
17.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 303	PRESILHA DE LATÃO, FURO Ø5MM, PARA CABO DE COBRE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	651,00	R\$ 7,02	R\$ 8,62	R\$ 4.570,02	R\$ 5.611,62
17.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 304	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA COM FENDA SIMPLES, Ø4,2 X 32MM EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	651,00	R\$ 6,59	R\$ 8,09	R\$ 4.290,09	R\$ 5.266,59
17.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 305	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	3,00	R\$ 65,38	R\$ 80,33	R\$ 196,14	R\$ 240,99
17.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 306	FIXADOR UNIVERSAL DE LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70MM² - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 33,90	R\$ 41,65	R\$ 1.525,50	R\$ 1.874,25
17.12	22,88%	Próprio	AUDCPA 307	TERMINAL AÉREO (CAPTOR AÉREO) Ø3/8" X 250MM, ROSCA MECÂNICA 2 PORCAS, PARA ATERINSERT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	R\$ 11,34	R\$ 13,93	R\$ 408,24	R\$ 501,48
17.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 308	PARAFUSO AUTOPERFORANTE SEXTAVADO COM VEDAÇÃO Ø1/4"x7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 6,15	R\$ 7,55	R\$ 276,75	R\$ 339,75
17.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 309	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 230X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 80,46	R\$ 98,86	R\$ 321,84	R\$ 395,44
17.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 310	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM AÇO Ø250MM - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 69,63	R\$ 85,56	R\$ 278,52	R\$ 342,24
17.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 311	CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, DIMENSÕES 380X320X175MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 563,98	R\$ 693,01	R\$ 563,98	R\$ 693,01
17.17	22,88%	Próprio	AUDCPA 312	CONDULETE DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 22,19	R\$ 27,26	R\$ 377,23	R\$ 463,42
17.18	22,88%	Próprio	AUDCPA 313	FITA PERFURADA PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 20X1,2MM², FURO DE 7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 12,14	R\$ 14,91	R\$ 24,28	R\$ 29,82
17.19	22,88%	Próprio	AUDCPA 314	CONECTOR DE MEDIÇÃO BIMETÁLICO EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS 16-70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 15,78	R\$ 19,39	R\$ 268,26	R\$ 329,63
18				INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 245.731,99	
18.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 315	TOMADA LÓGICA COM 1 CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT. 6 EM CAIXA 10X10X5CM NA PAREDE , MOBILIARIO OU CONDULETE CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	134,00	R\$ 72,96	R\$ 89,65	R\$ 9.776,64	R\$ 12.013,10
18.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 316	ELETRODUTO F.G 1" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	R\$ 52,12	R\$ 64,04	R\$ 18.242,00	R\$ 22.414,00
18.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 317	ELETRODUTO F.G 1.1/2" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 43,21	R\$ 53,09	R\$ 2.160,50	R\$ 2.654,50
18.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 318	ELETRODUTO F.G 2" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 71,15	R\$ 87,42	R\$ 426,90	R\$ 524,52
18.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 319	ELETRODUTO F.G 4" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 416,62	R\$ 511,94	R\$ 2.499,72	R\$ 3.071,64
18.6	22,88%	Próprio	AUDCPA 321	ELETRODUTO PVC 1" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 19,81	R\$ 24,34	R\$ 990,50	R\$ 1.217,00
18.7	22,88%	Próprio	AUDCPA 323	Eletroduto PVC 3" c/ luvras nas EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 47,57	R\$ 58,45	R\$ 2.378,50	R\$ 2.922,50
18.8	22,88%	Próprio	AUDCPA 324	CABECOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 79,62	R\$ 97,83	R\$ 79,62	R\$ 97,83
18.9	22,88%	Próprio	AUDCPA 325	CABO UTP 4 PARES #24 AWG CAT. 6 TIPO LSZH NÃO PROPAGANTE A CHAMA E SEM HALOGÊNIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.900,00	R\$ 11,98	R\$ 14,72	R\$ 94.642,00	R\$ 116.288,00
18.10	22,88%	Próprio	AUDCPA 326	CABO #6.0MM² - COBRE NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 14,38	R\$ 17,67	R\$ 719,00	R\$ 883,50
18.11	22,88%	Próprio	AUDCPA 327	CABO CTP APL 30P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 20,41	R\$ 25,07	R\$ 1.020,50	R\$ 1.253,50
18.12	22,88%	SINAPI	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	30,00	R\$ 29,85	R\$ 36,67	R\$ 895,50	R\$ 1.100,10
18.13	22,88%	Próprio	AUDCPA 328	CAIXA DE PASSAGEM 10X5X5CM NA PAREDE TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	R\$ 11,16	R\$ 13,71	R\$ 636,12	R\$ 781,47
18.14	22,88%	Próprio	AUDCPA 329	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 88,25	R\$ 108,44	R\$ 264,75	R\$ 325,32
18.15	22,88%	Próprio	AUDCPA 330	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 193,71	R\$ 238,03	R\$ 774,84	R\$ 952,12
18.16	22,88%	Próprio	AUDCPA 331	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 165,89	R\$ 203,84	R\$ 331,78	R\$ 407,68
18.17	22,88%	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	3,00	R\$ 34,73	R\$ 42,67	R\$ 104,19	R\$ 128,01
18.18	22,88%	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	3,00	R\$ 42,20	R\$ 51,85	R\$ 126,60	R\$ 155,55
18.19	22,88%	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	8,00	R\$ 49,59	R\$ 60,93	R\$ 396,72	R\$ 487,44
18.20	22,88%	Próprio	AUDCPA 332	CAIXA TIPO CONDULETE 1.1/2" TIPOS T OU TB EM ALUMINIO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 72,55	R\$ 89,14	R\$ 72,55	R\$ 89,14
18.21	22,88%	Próprio	AUDCPA 333	CX. COMPLETA INOX 430 CINZA COM TRÊS SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 701,44	R\$ 861,92	R\$ 2.104,32	R\$ 2.585,76
18.22	22,88%	Próprio	AUDCPA 334	CANAleta STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 50,09	R\$ 61,55	R\$ 150,27	R\$ 184,65
18.23	22,88%	Próprio	AUDCPA 386	(REF. 83369, 10/2019 SINAPI) CAIXA PARA TELEFONE N. 4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 445,24	R\$ 547,11	R\$ 445,24	R\$ 547,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Exedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PVH 02/2025

SICRO:RO: 10/2024

ORSE:SE: 12/2024

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA											
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI		Total
18.24	22,88%	Próprio	AUDCPA 336	BLOCO BER 10 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 33,54	R\$ 41,21	R\$ 100,62	R\$	123,63
18.25	22,88%	Próprio	AUDCPA 337	BLOCO COOK 10 PARES C/ 10 MP-M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 23,00	R\$ 28,26	R\$ 23,00	R\$	28,26
18.26	22,88%	Próprio	AUDCPA 387	BLOCO COOK 20 PARES C/ 10 MP-M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 37,80	R\$ 46,44	R\$ 75,60	R\$	92,88
18.27	22,88%	Próprio	AUDCPA 338	ANEIS GUIA, ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 30,83	R\$ 37,88	R\$ 184,98	R\$	227,28
18.28	22,88%	Próprio	AUDCPA 339	PATH CORD DE 1,5 M COM CONECTOR MACHO RÍGIDO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO, P/ TELEFÔNIA NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	R\$ 12,55	R\$ 15,42	R\$ 602,40	R\$	740,16
18.29	22,88%	Próprio	AUDCPA 340	PATH CORD DE 1,5 M COM CONECTOR MACHO RÍGIDO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO, P/ DADOS NA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00	R\$ 12,55	R\$ 15,42	R\$ 1.129,50	R\$	1.387,80
18.30	22,88%	Próprio	AUDCPA 341	JUMPER CORD DE 2,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	134,00	R\$ 16,93	R\$ 20,80	R\$ 2.268,62	R\$	2.787,20
18.31	22,88%	Próprio	AUDCPA 342	RACK DE 44 U'S-570MM, COM DOIS MICRO-VENTILADORES, PARAFUSOS EM TODOS OS U'S E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.375,70	R\$ 1.690,46	R\$ 1.375,70	R\$	1.690,46
18.32	22,88%	Próprio	AUDCPA 343	ORGANIZADORES DE CABOS HORIZONTAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 37,48	R\$ 46,05	R\$ 1.011,96	R\$	1.243,35
18.33	22,88%	Próprio	AUDCPA 344	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 85,18	R\$ 104,66	R\$ 170,36	R\$	209,32
18.34	22,88%	Próprio	AUDCPA 345	BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS, COM PARAFUSO NOS QUATRO CANTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 59,94	R\$ 73,65	R\$ 119,88	R\$	147,30
18.35	22,88%	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	R\$ 1.252,75	R\$ 1.539,37	R\$ 10.022,00	R\$	12.314,96
18.36	22,88%	Próprio	AUDCPA 346	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS	UN	138,00	R\$ 56,98	R\$ 70,01	R\$ 7.863,24	R\$	9.661,38
18.37	22,88%	Próprio	AUDCPA 347	ELETROCALHA METÁLICA LISA 300X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R\$ 70,89	R\$ 87,10	R\$ 1.063,35	R\$	1.306,50
18.38	22,88%	Próprio	AUDCPA 348	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 300X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R\$ 25,41	R\$ 31,22	R\$ 381,15	R\$	468,30
18.39	22,88%	Próprio	AUDCPA 349	CURVA VERTICAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 46,98	R\$ 57,72	R\$ 46,98	R\$	57,72
18.40	22,88%	Próprio	AUDCPA 350	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 16,53	R\$ 20,31	R\$ 16,53	R\$	20,31
18.41	22,88%	Próprio	AUDCPA 351	T HORIZONTAL 90º COM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 29,28	R\$ 35,97	R\$ 58,56	R\$	71,94
18.42	22,88%	Próprio	AUDCPA 353	SUORTE VERTICAL PARA CALHA DE 200X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 11,48	R\$ 14,10	R\$ 172,20	R\$	211,50
18.43	22,88%	Próprio	AUDCPA 354	ELETROCALHA METÁLICA LISA150X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00	R\$ 35,51	R\$ 43,63	R\$ 1.526,93	R\$	1.876,09
18.44	22,88%	Próprio	AUDCPA 355	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 150X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00	R\$ 13,53	R\$ 16,62	R\$ 581,79	R\$	714,66
18.45	22,88%	Próprio	AUDCPA 357	TAMPA PARA "T" HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 24,37	R\$ 29,94	R\$ 73,11	R\$	89,82
18.46	22,88%	Próprio	AUDCPA 356	T HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 21,98	R\$ 27,00	R\$ 65,94	R\$	81,00
18.47	22,88%	Próprio	AUDCPA 358	SUORTE VERTICAL PARA CALHA DE 150X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	R\$ 8,50	R\$ 10,44	R\$ 365,50	R\$	448,92
18.48	22,88%	Próprio	AUDCPA 359	ELETROCALHA METÁLICA LISA 100X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	R\$ 45,77	R\$ 56,24	R\$ 3.203,90	R\$	3.936,80
18.49	22,88%	Próprio	AUDCPA 360	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 100X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	R\$ 10,25	R\$ 12,59	R\$ 717,50	R\$	881,30
18.50	22,88%	Próprio	AUDCPA 361	CURVA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 17,58	R\$ 21,60	R\$ 35,16	R\$	43,20
18.51	22,88%	Próprio	AUDCPA 362	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 11,79	R\$ 14,48	R\$ 23,58	R\$	28,96
18.52	22,88%	Próprio	AUDCPA 363	CRUZETA HORIZONTAL 90º COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 33,33	R\$ 40,95	R\$ 99,99	R\$	122,85
18.53	22,88%	Próprio	AUDCPA 364	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 24,62	R\$ 30,25	R\$ 73,86	R\$	90,75
18.54	22,88%	Próprio	AUDCPA 365	SUORTE VERTICAL PARA CALHA DE 100X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	R\$ 7,11	R\$ 8,73	R\$ 497,70	R\$	611,10
18.55	22,88%	Próprio	AUDCPA 388	ELETROCALHA METÁLICA LISA 50X50X3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00	R\$ 35,48	R\$ 43,59	R\$ 3.370,60	R\$	4.141,05
18.56	22,88%	Próprio	AUDCPA 389	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA 50X3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00	R\$ 19,00	R\$ 23,34	R\$ 1.805,00	R\$	2.217,30
18.57	22,88%	Próprio	AUDCPA 390	CURVA 90 VERTICAL 50x50mm COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 19,84	R\$ 24,37	R\$ 99,20	R\$	121,85
18.58	22,88%	Próprio	AUDCPA 391	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50x50x3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	95,00	R\$ 6,13	R\$ 7,53	R\$ 582,35	R\$	715,35
18.59	22,88%	Próprio	AUDCPA 392	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	R\$ 32,96	R\$ 40,50	R\$ 1.779,84	R\$	2.187,00
18.60	22,88%	Próprio	AUDCPA 393	SAIDA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R\$ 5,78	R\$ 7,10	R\$ 213,86	R\$	262,70
18.61	22,88%	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 415,92	R\$ 511,08	R\$ 831,84	R\$	1.022,16
18.62	22,88%	Próprio	AUDCPA 394	TAMPO F" F" PARA CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 250,97	R\$ 308,39	R\$ 501,94	R\$	616,78
18.63	22,88%	Próprio	AUDCPA 395	SWITCH MICROPROCESSADO 24 PORTAS-CAT6, COM 4 PORTA GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4.114,17	R\$ 5.055,49	R\$ 8.228,34	R\$	10.110,98
18.64	22,88%	Próprio	AUDCPA 396	LINKSYS X2000 WIRELESS-N ROUTER COM MODEM ADSL2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 509,69	R\$ 626,30	R\$ 509,69	R\$	626,30
18.65	22,88%	Próprio	AUDCPA 397	ROTEADOR LINKSYS EA6200 AC900 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.233,13	R\$ 1.515,27	R\$ 6.165,65	R\$	7.576,35
18.66	22,88%	Próprio	AUDCPA 398	DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO PARA 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 384,94	R\$ 473,01	R\$ 384,94	R\$	473,01
18.67	22,88%	Próprio	AUDCPA 399	MODULO MINI GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 286,35	R\$ 351,86	R\$ 572,70	R\$	703,72
18.68	22,88%	Próprio	AUDCPA 400	LINE DE FO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 97,17	R\$ 119,40	R\$ 583,02	R\$	716,40
18.69	22,88%	Próprio	AUDCPA 401	FUSÃO ÓTICA E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 195,44	R\$ 240,15	R\$ 1.172,64	R\$	1.440,90
19				ELEVADOR						R\$	362.975,47
19.1	15,28%	Próprio	AUDCPA 414	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO	UND	1,00	R\$ 314.864,22	R\$ 362.975,47	R\$ 314.864,22	R\$	362.975,47
20				INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						R\$	2.377.051,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR – ESPLANADAS DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO -RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



TABELAS REFERÊNCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan -CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n., Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item		Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
20.1	15,28%	Próprio	AUDCPA 451	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF COMPLETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ASBIULT, MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TERMOS DE GARANTIA	UND	1,00	R\$ 2.061.981,11	R\$ 2.377.051,82	R\$ 2.061.981,11	R\$ 2.377.051,82
21				PROJETOS E ORÇAMENTO EXECUTIVOS						R\$ 271.439,88
21.1	22,88%	Próprio	AUDCPA 423	(REF. SBC) ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)	UN	1,00	R\$ 188.948,42	R\$ 232.179,81	R\$ 188.948,42	R\$ 232.179,81
21.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 424	(REF G4.20) ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO E PLANEJAMENTO DA OBRA	M2	3.562,62	R\$ 8,97	R\$ 11,02	R\$ 31.956,70	R\$ 39.260,07
22				ACESSIBILIDADE						R\$ 73.610,47
22.1	22,88%	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,06	R\$ 196,31	R\$ 241,22	R\$ 2.171,18	R\$ 2.667,89
22.2	22,88%	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	301,75	R\$ 188,16	R\$ 231,21	R\$ 56.777,28	R\$ 69.767,61
22.3	22,88%	Próprio	AUDCPA 428	(REF. 202121 SBC) ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 22,72	R\$ 27,91	R\$ 45,44	R\$ 55,82
22.4	22,88%	Próprio	AUDCPA 430	(REF. 202108 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x9cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 119,08	R\$ 146,32	R\$ 357,24	R\$ 438,96
22.5	22,88%	Próprio	AUDCPA 431	(REF. 202108 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SIMBOLOS ACRILICO 20x8cm (1 PALAVRA OU SIMBOLO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 79,08	R\$ 97,17	R\$ 553,56	R\$ 680,19
23				DIVERSOS						R\$ 1.142.869,28
23.1	15,28%	Próprio	AUDCPA 425	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS PARA PLATÉIA - 348 POLTRONAS PADRÃO, 04 POLTRONAS PMR, 04 POLTRONAS OBESO	UND	1,00	R\$ 974.212,00	R\$ 1.123.071,59	R\$ 974.212,00	R\$ 1.123.071,59
23.2	22,88%	Próprio	AUDCPA 415	CARGA MANUAL, COLETA COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DE OBRA, CLASSE C, COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTACIONÁRIO	M3	36,52	R\$ 206,18	R\$ 253,35	R\$ 7.529,69	R\$ 9.252,34
23.3	22,88%	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.562,62	R\$ 2,41	R\$ 2,96	R\$ 8.585,91	R\$ 10.545,35
Total sem BDI									17.004.031,20	
Total do BDI									3.634.874,14	
Total									20.638.905,34	