


<div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div><div><div>TABELAS REFERENCIAIS</div><div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div><div>SBC: PIH 02/2025</div><div>SICRO-RO: 10/2024</div><div>ORSE-SE: 12/2024</div></div></div>											
<div><div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div><div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div><div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div><div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div><div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div><div>DADOS CADASTRAIS</div><div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div><div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div><div>DATA BASE: fev/25</div></div>											
CURVA ABC DE SERVIÇOS											
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação	
1	Próprio	AUDCPA 451	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF COMPLETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ASBIULT, MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TERMOS DE GARANTIA	INSTALACOES ESPECIAIS	UND	1,00	R\$ 2.061.981,11	11,66%	11,66%	A	
2	Próprio	AUDCPA 416	PAINEL DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM EM SISTEMA SPIDER GLASS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M2	622,10	R\$ 1.506.184,97	8,52%	20,18%	A	
3	Próprio	AUDCPA 425	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS PARA PLATEIA - 348 POLTRONAS PADRÃO, 04 POLTRONAS PMR, 04 POLTRONAS OBESO	SERVICOS DIVERSOS	UND	1,00	R\$ 974.212,00	5,51%	25,69%	A	
4	Próprio	AUDCPA 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRA, ALMOXARIFE, ENCARREGADO E VIGILANTE)	SERVICOS TECNICOS	MES	12,00	R\$ 727.090,56	4,11%	29,80%	A	
5	Próprio	AUDCPA 040	REVESTIMENTO EM ACM MODULADO 4MM NA COR PRATA OCEANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	M2	836,46	R\$ 688.598,97	3,89%	33,70%	A	
6	Próprio	AUDCPA 066	PAINEL COM SUPERFÍCIE FRISADA EM RÉGUAS DE 2430 x 160MM, BORDA MACHO/FEMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	640,62	R\$ 677.212,21	3,83%	37,53%	A	
7	Próprio	AUDCPA 043	PISO DE GRANITO CORUMBÁ POLIDO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	1.089,99	R\$ 623.158,18	3,52%	41,05%	A	
8	Próprio	AUDCPA 244	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	991,00	R\$ 600.803,66	3,40%	44,45%	A	
9	Próprio	AUDCPA 039	REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA OCEANO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	M2	654,40	R\$ 539.794,93	3,05%	47,50%	A	
10	Próprio	AUDCPA 034	PAINEL DE MDF ACÚSTICO COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NÃO PERFORADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	584,13	R\$ 513.789,07	2,91%	50,41%	A	
11	Próprio	AUDCPA 413	GRUPO MOTOR-GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA INSTALADA DE 500KVA, TENSÃO 220/127V, COM PARTIDA AUTOMÁTICA, ATRAVÉS DE USCA COM TEMPO INFERIOR DE 0,15"	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 506.387,56	2,86%	53,27%	A	
12	Próprio	AUDCPA 164	PERFIL LAMINADO I-W 610x155 (AÇO A-36)	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	14.794,95	R\$ 434.527,68	2,46%	55,73%	A	
13	Próprio	AUDCPA 417	PAINEL DE TIPO PELE DE VIDRO TEMPERADO DE 10M EM SISTEMA STICK GRID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M2	157,97	R\$ 416.170,39	2,35%	58,08%	A	
14	Próprio	AUDCPA 414	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO	SERVICOS DIVERSOS	UND	1,00	R\$ 314.864,22	1,78%	59,86%	A	
15	Próprio	AUDCPA 027	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM VIDRO LAMINADO DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M	215,59	R\$ 295.252,66	1,67%	61,53%	A	
16	Próprio	AUDCPA 422	PAINEL DIVISÓRIO CORPORATIVO MODULAR INDUSTRIAL PISO-TETO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARADES/PAINES	M2	212,21	R\$ 255.095,52	1,44%	62,97%	A	
17	Próprio	AUDCPA 046	PISO DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO - PLACAS DE 35X55CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	387,09	R\$ 239.728,71	1,36%	64,33%	A	
18	Próprio	AUDCPA 065	FORRO MODULAR ACÚSTICO EM FIBRA MINERAL DE 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	716,79	R\$ 239.293,17	1,35%	65,68%	A	
19	Próprio	AUDCPA 165	PERFIL LAMINADO W 200x31,3 (AÇO A-36)	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	7.052,83	R\$ 211.867,01	1,20%	66,88%	A	
20	Próprio	AUDCPA 134	TUBO QUADRADO 323x323 # 6,35	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	6.273,02	R\$ 190.637,08	1,08%	67,96%	A	
21	Próprio	AUDCPA 423	(REF. SBC) ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES)	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 188.948,42	1,07%	69,03%	A	
22	Próprio	AUDCPA 011	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SERVICOS DIVERSOS	M2	2.525,16	R\$ 142.318,02	0,80%	69,83%	A	
23	Próprio	AUDCPA 064	FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA COM DETALHES EM PLACAS DE MADEIRA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	421,45	R\$ 137.936,37	0,78%	70,61%	A	
24	Próprio	AUDCPA 060	SOLEIRA DE MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLÁSSICO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	55,38	R\$ 120.565,58	0,68%	71,30%	A	
25	Próprio	AUDCPA 068	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBERTURA	M2	161,61	R\$ 113.799,30	0,64%	71,94%	A	
26	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	PARADES/PAINES	M2	763,22	R\$ 101.851,71	0,58%	72,52%	A	
27	Próprio	AUDCPA 135	TUBO REDONDO D= 100 x 3,00 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	4.509,83	R\$ 100.884,90	0,57%	73,09%	A	
28	Próprio	AUDCPA 047	PISO DE MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLÁSSICO POLIDO - PLACAS DE 90X90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	46,21	R\$ 100.354,72	0,57%	73,65%	A	
29	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	1.535,56	R\$ 98.721,15	0,56%	74,21%	A	
30	Próprio	AUDCPA 448	P2 - PORTA AUTOMÁTICA COM 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 3,00X2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	3,00	R\$ 98.383,86	0,56%	74,77%	A	
31	Próprio	AUDCPA 325	CABO UTP 4 PARES #24 AWG CAT. 6 TIPO LSZH NÃO PROPAGANTE A CHAMA E SEM HALOGENÍOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	7.900,00	R\$ 94.642,00	0,54%	75,30%	A	
32	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	18.400,75	R\$ 92.187,76	0,52%	75,82%	A	
33	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 07/2019	COBERTURA	M2	494,67	R\$ 91.335,87	0,52%	76,34%	A	
34	Próprio	AUDCPA 278	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, A SECO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500KVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 90.779,64	0,51%	76,85%	A	
35	Próprio	AUDCPA 151	PERFIL U 50x100x50 # 2,65	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	4.082,52	R\$ 88.304,91	0,50%	77,35%	A	
36	Próprio	AUDCPA 042	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 2215	PISOS	M3	97,62	R\$ 88.140,12	0,50%	77,85%	A	
37	Próprio	AUDCPA 045	PISO DE GRANITO BRANCO PORTALEZA - PLACAS DE 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	119,40	R\$ 85.450,46	0,48%	78,34%	A	
38	Próprio	AUDCPA 051	CARPETE DE NYLON DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	428,64	R\$ 85.007,88	0,48%	78,82%	A	
39	Próprio	AUDCPA 421	PAINEL DIVISÓRIO CORPORATIVO MODULAR INDUSTRIAL PISO-TETO ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARADES/PAINES	M2	67,20	R\$ 80.780,45	0,46%	79,27%	A	
40	Próprio	AUDCPA 044	PISO DE GRANITO CORUMBÁ FLAMADO - PLACAS DE 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	131,63	R\$ 75.254,19	0,43%	79,70%	A	
41	Próprio	AUDCPA 418	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM, INCLUSIVE PORTAS COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARADES/PAINES	M2	54,94	R\$ 73.048,22	0,41%	80,11%	B	
42	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	PAVIMENTACAO	M3	31,32	R\$ 67.644,62	0,38%	80,49%	B	
43	Próprio	AUDCPA 449	P17 - PORTA AUTOMÁTICA COM 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 3,00X2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 65.589,24	0,37%	80,87%	B	
44	Próprio	AUDCPA 037	ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA EM MATA-LON #20X50MM DISPOSTOS HORIZONTALMENTE FIXADOS À PAREDE COM PERFIL U, PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR MADEIRA	SERVICOS DIVERSOS	M2	145,86	R\$ 64.178,40	0,36%	81,23%	B	
45	Próprio	AUDCPA 050	(REF. 1701373 SBC) PISO ELEVADO METÁLICO 600X600X30MM CONSTITUÍDA POR 2 CHAPAS DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	M2	111,96	R\$ 63.598,88	0,36%	81,59%	B	
46	Próprio	AUDCPA 152	PERFIL U 50x100x50 # 3,00	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	2.828,07	R\$ 63.490,17	0,36%	81,95%	B	
47	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	8.185,70	R\$ 63.439,18	0,36%	82,31%	B	
48	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	544,00	R\$ 62.978,88	0,36%	82,66%	B	
49	Próprio	AUDCPA 130	LAJE COM PAINEL TIPO MASTERBOARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	199,92	R\$ 62.389,03	0,35%	83,02%	B	
50	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	PISOS	M	301,75	R\$ 56.777,28	0,32%	83,34%	B	
51	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	PINTURAS	M2	2.820,48	R\$ 55.394,23	0,31%	83,65%	B	
52	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	1.254,25	R\$ 53.606,65	0,30%	83,95%	B	
53	Próprio	AUDCPA 269	(REF. 72253,10/2018 SINAPI) CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	853,40	R\$ 48.498,72	0,27%	84,23%	B	
54	Próprio	AUDCPA 403	LUMINÁRIA TIPO IOBI REDONDO DEST., 1 x 21W DIFUSO, SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	248,00	R\$ 47.070,40	0,27%	84,49%	B	
55	Próprio	AUDCPA 162	PERFIL LAMINADO W 150x22,5 (AÇO A-36)	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1.551,98	R\$ 43.595,12	0,25%	84,74%	B	
56	Próprio	AUDCPA 033	REVESTIMENTO CERÂMICO EM AZULEJO 30 x 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	549,71	R\$ 42.910,36	0,24%	84,98%	B	
57	Próprio	AUDCPA 156	PERFIL 2U 50x100x50 # 4,75	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1.756,90	R\$ 40.689,80	0,23%	85,21%	B	
58	Próprio	AUDCPA 163	PERFIL LAMINADO W 150x18,0 (AÇO A-36)	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1.454,04	R\$ 40.422,31	0,23%	85,44%	B	
59	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	PINTURAS	M2	2.820,48	R\$ 38.725,19	0,22%	85,66%	B	
60	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	582,00	R\$ 37.632,12	0,21%	85,87%	B	
61	Próprio	AUDCPA 183	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4" x 3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1.478,00	R\$ 37.600,32	0,21%	86,09%	B	
62	Próprio	AUDCPA 052	PISO EM PORCELANATO 20x120CM NA COR PAU BRASIL, COM REJUNTE MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	170,42	R\$ 37.436,16	0,21%	86,30%	B	
63	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M2	30,20	R\$ 36.109,84	0,20%	86,50%	B	
64	Próprio	AUDCPA 238	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,00	R\$ 35.259,92	0,20%	86,70%	B	

<div><div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEPHONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div>										<div><div>SEOSP</div><div>Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos</div></div>			
RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO										TABELAS REFERÊNCIAS			
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO										SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)			
Jayme Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO										SBC: PVH 02/2025			
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG										SICRO-RO: 10/2024			
João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC										ORSE-SE: 12/2024			
DADOS CADASTRAIS													
OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo										BDI GERAL: 22,88%			
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.°, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470										BDI DIFERENCIADO: 15,28%			
DATA BASE: fev/25													
CURVA ABC DE SERVIÇOS													
Item	Banco	Código	Descrição				Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
65	Próprio	AUDCPA 447	P1 - PORTA AUTOMÁTICA COM 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - DIMENSÕES 4,70X2,20M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 34.162,80	0,19%	86,89%	B
66	Próprio	AUDCPA 053	RODAPE ALTURA 10CM GRANITO COLUMBÁ POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				PISOS	M	488,17	R\$ 33.337,13	0,19%	87,08%	B
67	Próprio	AUDCPA 424	(REF GA 20) ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO E PLANEJAMENTO DA OBRA				SERVICOS DIVERSOS	M2	3.562,62	R\$ 31.956,70	0,18%	87,26%	B
68	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021				PISOS	M2	788,43	R\$ 31.805,27	0,18%	87,44%	B
69	Próprio	AUDCPA 235	PERFILADO LISO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1.784,00	R\$ 31.683,84	0,18%	87,62%	B
70	Próprio	AUDCPA 007	(REF SINAPI 104896) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 01/2024 PE				CANTEIRO DE OBRAS	M2	40,00	R\$ 31.650,40	0,18%	87,80%	B
71	Próprio	AUDCPA 028	GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DE 10MM COM BASE DE COLUNA TORREGUARDA 60CM E PERFIL EM "U" DE FECHAMENTO SUPERIOR				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M	20,74	R\$ 30.357,14	0,17%	87,97%	B
72	Próprio	AUDCPA 260	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	17,00	R\$ 29.539,54	0,17%	88,14%	B
73	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_ 03/2024				PINTURAS	M2	1.535,56	R\$ 29.283,13	0,17%	88,31%	B
74	Próprio	AUDCPA 171	CALHA DE ALUMÍNIO D= 770MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	222,09	R\$ 28.380,88	0,16%	88,47%	B
75	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	215,54	R\$ 28.212,03	0,16%	88,63%	B
76	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	954,00	R\$ 28.057,14	0,16%	88,78%	B
77	Próprio	AUDCPA 006	(REF. SINAPI 104897) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 01/2024 PE				CANTEIRO DE OBRAS	M2	25,00	R\$ 27.282,00	0,15%	88,94%	B
78	Próprio	AUDCPA 150	PERFIL UE 17x40x100 # 2,00				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1.298,80	R\$ 27.222,85	0,15%	89,09%	B
79	Próprio	AUDCPA 385	PROJETOR LED NO PISO, 1 x 15W 2700K, DRIVE EMBUTIDO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	24,00	R\$ 24.642,96	0,14%	89,23%	B
80	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024				PINTURAS	M2	1.535,56	R\$ 24.292,56	0,14%	89,37%	B
81	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024				CANTEIRO DE OBRAS	M2	278,89	R\$ 24.098,88	0,14%	89,51%	B
82	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	160,00	R\$ 24.072,00	0,14%	89,64%	B
83	Próprio	AUDCPA 427	P10 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO EM PAREDES DRYWALL DE 10CM - 0,90X2,10M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	4,00	R\$ 22.840,20	0,13%	89,77%	B
84	Próprio	AUDCPA 036	REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA COLUMBÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	93,27	R\$ 22.308,32	0,13%	89,90%	B
85	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	74,80	R\$ 22.094,42	0,12%	90,02%	B
86	Próprio	AUDCPA 170	CALHA DE ALUMÍNIO D= 605MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	148,77	R\$ 21.458,58	0,12%	90,14%	B
87	Próprio	AUDCPA 463	(REF. 014300 SBC) CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS				CANTEIRO DE OBRAS	MES	12,00	R\$ 21.312,00	0,12%	90,26%	B
88	Próprio	AUDCPA 105	(REF. 83623,1/2020 SINAPI) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	68,45	R\$ 20.133,88	0,11%	90,38%	B
89	Próprio	AUDCPA 298	(REF. 72254,10/2018 SINAPI) - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	245,00	R\$ 19.996,90	0,11%	90,49%	B
90	Próprio	AUDCPA 242	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MEDINDO 1800 X 1100 X 600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,00	R\$ 19.916,55	0,11%	90,60%	B
91	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022				PISOS	M3	18,34	R\$ 19.767,22	0,11%	90,72%	B
92	Próprio	AUDCPA 452	P4 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 1,80M x 2,10M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 19.708,16	0,11%	90,83%	B
93	Próprio	AUDCPA 021	P5 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MIOLO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 1,60M x 2,10M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 19.708,16	0,11%	90,94%	B
94	Próprio	AUDCPA 029	BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, FIXADA COM MASSA PLÁSTICA E CHUMBADA NA ALVENARIA				INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M2	21,93	R\$ 19.526,25	0,11%	91,05%	B
95	Próprio	AUDCPA 002	TAXAS E EMOLUMENTOS				SERVICOS TECNICOS	UN	1,00	R\$ 19.457,10	0,11%	91,16%	B
96	Próprio	AUDCPA 157	PERFIL 2U 50x100x50 # 6,35				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	761,04	R\$ 19.231,48	0,11%	91,27%	B
97	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_ 09/2023				IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	317,08	R\$ 18.599,91	0,11%	91,37%	B
98	Próprio	AUDCPA 429	(REF. 100015 SBC) ESTRUTURA DE AÇO ESPACIAL TRELIÇADO COM COBERTURA DE VIDRO LAMINADO 10MM				FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	9,02	R\$ 18.513,82	0,10%	91,48%	B
99	Próprio	AUDCPA 316	ELETRODUTO F.G 1" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	350,00	R\$ 18.242,00	0,10%	91,58%	B
100	Próprio	AUDCPA 020	(REF. 91341 SINAPI) P18 - 1 FOLHA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - 3,30 x 2,60M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 18.237,82	0,10%	91,68%	B
101	Próprio	AUDCPA 383	LINK LED NO TETO, 1 x 16W 4000K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	35,00	R\$ 18.201,05	0,10%	91,79%	B
102	Próprio	AUDCPA 026	P16 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM PAINEL DE RÉGUAS ACÚSTICAS COM ACABAMENTO EM MELANINA AMADEIRADA FRISADO NÃO PERFURADO - DIMENSÕES 0,80M x 2,10M				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 16.424,08	0,09%	91,88%	B
103	SINAPI	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 15.697,80	0,09%	91,97%	B
104	Próprio	AUDCPA 155	PERFIL 2U 50x100x50 # 3,00				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	616,84	R\$ 15.587,55	0,09%	92,06%	B
105	Próprio	AUDCPA 137	TUBULAR 2ue 15x40x75 # 2,65 MM				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	649,38	R\$ 15.461,74	0,09%	92,14%	B
106	Próprio	AUDCPA 133	TUBO DE METALON 20x50# 3,00 MM				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	700,40	R\$ 15.429,81	0,09%	92,23%	B
107	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022				REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	1.535,56	R\$ 15.417,02	0,09%	92,32%	B
108	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1.362,43	R\$ 15.340,96	0,09%	92,41%	B
109	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022				REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	303,36	R\$ 14.561,28	0,08%	92,49%	B
110	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019				ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UN	14,00	R\$ 14.441,00	0,08%	92,57%	B
111	Próprio	AUDCPA 153	PERFIL U 50x100x50 # 3,04				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	559,70	R\$ 14.143,62	0,08%	92,65%	B
112	Próprio	AUDCPA 224	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 43" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	130,00	R\$ 13.965,90	0,08%	92,73%	B
113	Próprio	AUDCPA 376	LEDEX BALIZADOR, 1 x 0,5W 10º 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	94,00	R\$ 13.879,10	0,08%	92,81%	B
114	Próprio	AUDCPA 159	PERFIL ZUE 17x50x100 # 3,04				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	574,34	R\$ 13.824,36	0,08%	92,89%	B
115	Próprio	AUDCPA 154	PERFIL U 50x100x50 # 4,76				FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	609,12	R\$ 13.674,74	0,08%	92,96%	B
116	Próprio	AUDCPA 411	ATERRO INTERNO COMPACTADO				SERVICOS PRELIMINARES	M3	154,28	R\$ 13.590,53	0,08%	93,04%	B
117	Próprio	AUDCPA 227	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 26W DIFUSO, SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	48,00	R\$ 12.294,24	0,07%	93,11%	B
118	SINAPI	87535	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024				REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	317,65	R\$ 12.226,35	0,07%	93,18%	B
119	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" x 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023				INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	702,00	R\$ 12.081,42	0,07%	93,25%	B

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEPHONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div>			<div><div>TABELAS REFERÊNCIAS</div><div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div><div>SBC: PVH 02/2025</div><div>SICRO-RO: 10/2024</div><div>ORSE-SE: 12/2024</div></div>									
<div><div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div><div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div><div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div><div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div><div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div><div>DADOS CADASTRAIS</div></div>												
<div><div>OBJETO:</div><div>Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div><div>ENDERÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div><div>DATA BASE: fev/25</div></div>												
CURVA ABC DE SERVIÇOS												
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação		
120	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	77,64	R\$ 12.053,61	0,07%	93,31%	B		
121	Próprio	AUDCPA 023	P8 - PORTA DE MADEIRA - 01 FOLHA DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	6,00	R\$ 12.053,52	0,07%	93,38%	B		
122	Próprio	AUDCPA 136	TUBULAR 100X300 # 3,04	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	529,20	R\$ 11.981,09	0,07%	93,45%	B		
123	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	280,66	R\$ 11.793,33	0,07%	93,52%	B		
124	Próprio	AUDCPA 057	RODAPE ALTURA 10CM MÁRMORE TRAVERTINO ROMANO CLÁSSICO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	49,70	R\$ 11.664,09	0,07%	93,58%	B		
125	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	PINTURAS	M2	492,76	R\$ 11.436,96	0,06%	93,65%	B		
126	Próprio	AUDCPA 022	P7 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA COM MILO MINERAL ACÚSTICO - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 11.420,10	0,06%	93,71%	B		
127	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	2.069,73	R\$ 11.259,33	0,06%	93,78%	B		
128	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	PINTURAS	M2	2.820,48	R\$ 11.197,31	0,06%	93,84%	B		
129	Próprio	AUDCPA 455	P15 - 01 FOLHA DE CORRER EM METALON SEÇÃO # 40x40mm TIPO GRADIL VERTICAL - 4,80X2,20M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 11.188,31	0,06%	93,90%	B		
130	Próprio	AUDCPA 032	REVESTIMENTO EM PORCELANATO CINZA 60x60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	84,48	R\$ 10.884,40	0,06%	93,96%	B		
131	Próprio	AUDCPA 228	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 21W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	65,00	R\$ 10.719,80	0,06%	94,02%	B		
132	Próprio	AUDCPA 112	HIDRANTE COMPLETO (ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90x60x17CM COM 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM, COMPRIMENTO DE 15 METROS, ESGUICHO REGULÁVEL, CHAVE STORZ, TAMPAO STORZ E REGISTRO ANGULAR)	INSTALACOES ESPECIAIS	UND	6,00	R\$ 10.486,08	0,06%	94,08%	B		
133	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	8,00	R\$ 10.022,00	0,06%	94,14%	B		
134	Próprio	AUDCPA 035	MANTA DE ESPUMA ACÚSTICA DE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	56,07	R\$ 9.975,41	0,06%	94,20%	B		
135	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	22,00	R\$ 9.853,80	0,06%	94,25%	B		
136	Próprio	AUDCPA 315	TOMADA LÓGICA COM 1 CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT. 6 EM CAIXA 10X10X5CM NA PAREDE, MOBILIÁRIO OU CONDULETE CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	134,00	R\$ 9.776,64	0,06%	94,31%	B		
137	Próprio	AUDCPA 010	(REF. 74238/2-11/2019 SINAPI) PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	M2	8,36	R\$ 9.601,29	0,05%	94,36%	B		
138	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	155,47	R\$ 9.576,95	0,05%	94,42%	B		
139	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	865,07	R\$ 9.481,17	0,05%	94,47%	B		
140	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	27,00	R\$ 9.407,61	0,05%	94,52%	B		
141	Próprio	AUDCPA 274	(REF. 78054 SBC) HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	40,00	R\$ 9.260,00	0,05%	94,58%	B		
142	Próprio	AUDCPA 103	CAJALETA EM ALVENARIA COM TUBO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM - ESCAVAÇÃO, ALVENARIA, REATERRO E ETC	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	68,45	R\$ 9.209,95	0,05%	94,63%	B		
143	Próprio	AUDCPA 055	RODAPE ALTURA 10CM GRANITO BRANCO FORTALEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	108,89	R\$ 9.134,78	0,05%	94,68%	B		
144	Próprio	AUDCPA 225	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 7W 26" 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	85,00	R\$ 9.131,55	0,05%	94,73%	B		
145	Próprio	AUDCPA 454	P6 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM AÇO COM VENEZIANAS - 1,60X2,30 M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	3,00	R\$ 9.114,93	0,05%	94,78%	B		
146	Próprio	AUDCPA 202	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	158,00	R\$ 9.108,70	0,05%	94,83%	B		
147	Próprio	AUDCPA 041	(REF. 83534-1/2020 SINAPI) LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	PISOS	M3	8,87	R\$ 8.736,68	0,05%	94,88%	B		
148	SINAPI	99814	IMPENZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	SERVICOS DIVERSOS	M2	3.562,62	R\$ 8.585,91	0,05%	94,93%	B		
149	Próprio	AUDCPA 018	J14 - JANELA 4,30X1,31M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 5 FOLHAS FIXAS	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 8.491,38	0,05%	94,98%	B		
150	Próprio	AUDCPA 370	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA BOX G, 1 x 20W, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	16,00	R\$ 8.461,44	0,05%	95,03%	C		
151	Próprio	AUDCPA 223	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP3X 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	535,00	R\$ 8.394,15	0,05%	95,08%	C		
152	Próprio	AUDCPA 019	P3 - 02 FOLHAS DE ABRIR EM CHAPAS COM REVESTIMENTO TÉRMICO TIPO CORTA-FOGO - DIMENSÕES 2,00M x 2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 8.265,58	0,05%	95,12%	C		
153	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_ 03/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	92,64	R\$ 8.254,22	0,05%	95,17%	C		
154	Próprio	AUDCPA 395	SWITCH MICROPROCESSADO 24 PORTAS-CAT6, COM 4 PORTA GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 8.228,34	0,05%	95,22%	C		
155	Próprio	AUDCPA 129	BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 HP PARA RECALQUE D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UND	1,00	R\$ 8.158,51	0,05%	95,26%	C		
156	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023 PE	PISOS	M2	55,94	R\$ 8.079,41	0,05%	95,31%	C		
157	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	PINTURAS	M2	492,76	R\$ 8.041,84	0,05%	95,35%	C		
158	Próprio	AUDCPA 132	TUBO DE METALON 20x50# 1,50 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	367,65	R\$ 7.992,71	0,05%	95,40%	C		
159	Próprio	AUDCPA 178	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 2,9x25MM (S4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2.645,00	R\$ 7.935,00	0,04%	95,44%	C		
160	Próprio	AUDCPA 173	PARABOLT ø 1/2" x 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUNDACOES E ESTRUTURAS	UND	194,00	R\$ 7.907,44	0,04%	95,49%	C		
161	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	11,00	R\$ 7.878,86	0,04%	95,53%	C		
162	Próprio	AUDCPA 346	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS	SERVICOS DIVERSOS	UN	138,00	R\$ 7.863,24	0,04%	95,58%	C		
163	Próprio	AUDCPA 194	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	72,00	R\$ 7.859,52	0,04%	95,62%	C		
164	Próprio	AUDCPA 158	PERFIL ZUE 15x25x50 # 3,04	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	337,25	R\$ 7.810,71	0,04%	95,67%	C		
165	Próprio	AUDCPA 048	PISO EM TACO DE MADEIRA NOBRE 7CM x 21CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M2	58,04	R\$ 7.799,42	0,04%	95,71%	C		
166	Próprio	AUDCPA 263	BARRAMENTO DE COBRE REDONDO 9,35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	56,40	R\$ 7.725,67	0,04%	95,75%	C		
167	Próprio	AUDCPA 236	TAMPA PERFILADO LISO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1.784,00	R\$ 7.546,32	0,04%	95,80%	C		
168	Próprio	AUDCPA 415	CARGA MANUAL, COLETA COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DE OBRA, CLASSE C, COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTACIONÁRIO	TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3	36,52	R\$ 7.529,69	0,04%	95,84%	C		
169	Próprio	AUDCPA 267	GRADIL METALON TIPO VERTICAL COM SEÇÃO 30X30# 1,50 MM, INCLUSIVE PORTÃO DE CORRER (4,50M X 2,20M) E PORTA DE ABIR PIVOTANTE DE (1,38M X 2,05M) - DIMENSÕES: 10,80M X 2,60M	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 7.415,14	0,04%	95,88%	C		
170	Próprio	AUDCPA 226	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 X 17W DIFUSO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	39,00	R\$ 7.403,76	0,04%	95,92%	C		
171	Próprio	AUDCPA 160	PERFIL ZUE 17x50x100 # 4,76	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	315,85	R\$ 7.315,09	0,04%	95,96%	C		
172	Próprio	AUDCPA 203	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	158,00	R\$ 7.299,60	0,04%	96,00%	C		
173	Próprio	AUDCPA 206	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	260,00	R\$ 7.274,80	0,04%	96,05%	C		
174	Próprio	AUDCPA 207	TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA, TIPO "U", 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	260,00	R\$ 7.077,20	0,04%	96,09%	C		
175	Próprio	AUDCPA 123	CABO BLINDADO COM FITA DE POLIESTER ALUMIZADA PARA ALARME DE INCÊNDIO 105°C 2x1,5 MM², COM PROTEÇÃO EXTERNA EM PVC ST1 70P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	M	519,94	R\$ 7.003,59	0,04%	96,13%	C		
176	Próprio	AUDCPA 003	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 6.980,00	0,04%	96,17%	C		
177	Próprio	AUDCPA 193	ELETROCALHA PERFURADA, AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	72,00	R\$ 6.960,24	0,04%	96,20%	C		
178	Próprio	AUDCPA 017	J13 - JANELA 3,44X1,31M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 4 FOLHAS FIXAS	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 6.748,72	0,04%	96,24%	C		
179	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	PAREDES/PAINES	M2	41,70	R\$ 6.729,13	0,04%	96,28%	C		
180	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	150,00	R\$ 6.682,50	0,04%	96,32%	C		
181	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	17,00	R\$ 6.602,12	0,04%	96,36%	C		
182	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	218,51	R\$ 6.594,63	0,04%	96,39%	C		

<div><div><div><div>Governo do Estado de</div><div>RONDÔNIA</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div> <div><div>SEOSP</div><div>Secretaria de Estado de</div><div>Obras e Serviços Públicos</div></div>		<div>TABELAS REFERÊNCIAS</div> <div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div> <div>SBC: PVH 02/2025</div> <div>SICRO-RO: 10/2024</div> <div>ORSE-SE: 12/2024</div>								
<div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div> <div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div> <div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div> <div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div> <div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div> <div>DADOS CADASTRAIS</div>		<div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div> <div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div> <div>DATA BASE: fev/25</div>		<table><tr><td></td><td>BDI GERAL: 22,88%</td></tr><tr><td></td><td>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</td></tr></table>			BDI GERAL: 22,88%		BDI DIFERENCIADO: 15,28%	
	BDI GERAL: 22,88%									
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%									
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
234	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVIMENTACAO	M2	8,00	R\$ 3.720,16	0,02%	97,82%	C
235	Próprio	AUDCPA 222	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	32,00	R\$ 3.566,08	0,02%	97,84%	C
236	Próprio	AUDCPA 374	LUMINÁRIA TIPO PISO MINI, 1 x 8,5W 127, TESNÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	20,00	R\$ 3.565,60	0,02%	97,86%	C
237	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	PINTURAS	M2	288,13	R\$ 3.515,19	0,02%	97,88%	C
238	Próprio	AUDCPA 168	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 3/8"	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	171,43	R\$ 3.471,46	0,02%	97,90%	C
239	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALUSCAS. AF_03/2024	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	82,11	R\$ 3.395,25	0,02%	97,92%	C
240	Próprio	AUDCPA 030	TESTEIRA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO, 10CM DE ALTURA, FIXADA COM MASSA PLÁSTICA NA ALVENARIA	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	38,94	R\$ 3.383,50	0,02%	97,94%	C
241	Próprio	AUDCPA 388	ELETROCALHA METÁLICA LISA 50X50X3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	95,00	R\$ 3.370,60	0,02%	97,96%	C
242	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	164,00	R\$ 3.352,16	0,02%	97,98%	C
243	Próprio	AUDCPA 261	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	6,00	R\$ 3.322,62	0,02%	98,00%	C
244	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UN	22,00	R\$ 3.264,36	0,02%	98,02%	C
245	Próprio	AUDCPA 408	(REF. ADAP. 96401, 4/2021 SINAPI) EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	PAVIMENTACAO	M2	626,43	R\$ 3.257,44	0,02%	98,04%	C
246	Próprio	AUDCPA 359	ELETROCALHA METÁLICA LISA 100X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	70,00	R\$ 3.203,90	0,02%	98,05%	C
247	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINTURAS	M2	288,13	R\$ 3.189,60	0,02%	98,07%	C
248	Próprio	AUDCPA 015	J11 - JANELA TIPO VENIZIANA EM AÇO COM TELA MOSQUETEIRO - DIMENSÕES 2,44M X 1,40M - 04 FOLHAS FIXAS	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 3.157,98	0,02%	98,09%	C
249	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	244,00	R\$ 3.130,52	0,02%	98,11%	C
250	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	42,00	R\$ 3.111,36	0,02%	98,13%	C
251	Próprio	AUDCPA 245	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, 800x600x250MM, COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 3.071,16	0,02%	98,14%	C
252	Próprio	AUDCPA 251	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 80KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	20,00	R\$ 3.042,20	0,02%	98,16%	C
253	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	23,00	R\$ 3.039,68	0,02%	98,18%	C
254	Próprio	AUDCPA 262	BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	12,00	R\$ 3.039,60	0,02%	98,19%	C
255	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	99,00	R\$ 3.008,61	0,02%	98,21%	C
256	Próprio	AUDCPA 140	CHAPA - 723x723x10 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	135,12	R\$ 3.001,02	0,02%	98,23%	C
257	Próprio	AUDCPA 166	PERFIL LAMINADO W 250x38,5 (AÇO A-36)	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	105,12	R\$ 2.994,87	0,02%	98,25%	C
258	Próprio	AUDCPA 071	(REF. 86904 SINAPI) LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA SUSPensa, COR BRANCA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	6,00	R\$ 2.937,84	0,02%	98,26%	C
259	Próprio	AUDCPA 120	CENTRAL DE ALARME DE 16 LAÇOS, TIPO ENDECRÁVEL, COM 02 BATERIAS 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	1,00	R\$ 2.935,47	0,02%	98,28%	C
260	Próprio	AUDCPA 016	J12 - JANELA 1,55X1,20M EM TELA DE AÇO BWG QUADRICULADO GALVANIZADO EMOLDURADO EM METALON 30X30MM - 1 FOLHA FIXA	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 2.910,90	0,02%	98,30%	C
261	Próprio	AUDCPA 247	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE BARRAMENTO MEDINDO 160X80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	6,00	R\$ 2.897,28	0,02%	98,31%	C
262	Próprio	AUDCPA 174	PARABOLT D= 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUNDACOES E ESTRUTURAS	UND	40,00	R\$ 2.807,60	0,02%	98,33%	C
263	Próprio	AUDCPA 246	ISOLADOR EPOX 40X40X3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	80,00	R\$ 2.796,80	0,02%	98,34%	C
264	Próprio	AUDCPA 009	(REF. 41598/2020 SINAPI) ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 2.795,20	0,02%	98,36%	C
265	Próprio	AUDCPA 108	(REF. 101909,10/2024 SINAPI) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, TIPO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA DE 2A:20BC, COM CARGA DE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	12,00	R\$ 2.724,00	0,02%	98,37%	C
266	Próprio	AUDCPA 300	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM "T" ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	17,00	R\$ 2.656,42	0,02%	98,39%	C
267	Próprio	AUDCPA 131	TUBO DE METALON 30x30# 150 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	116,15	R\$ 2.578,53	0,01%	98,40%	C
268	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UN	17,00	R\$ 2.522,46	0,01%	98,42%	C
269	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	47,00	R\$ 2.505,10	0,01%	98,43%	C
270	Próprio	AUDCPA 319	ELETRODUTO F.G. 4" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	6,00	R\$ 2.499,72	0,01%	98,45%	C
271	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	303,36	R\$ 2.469,35	0,01%	98,46%	C
272	Próprio	AUDCPA 107	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	13,00	R\$ 2.462,85	0,01%	98,47%	C
273	Próprio	AUDCPA 323	Eletroduto PVC 3" c/ luvras nas EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50,00	R\$ 2.378,50	0,01%	98,49%	C
274	Próprio	AUDCPA 426	P14 - 1 FOLHA DE ABRIR EM METALON REDONDO 3/4" TIPO GRADIL VERTICAL	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 2.338,31	0,01%	98,50%	C
275	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISOS	M2	43,33	R\$ 2.338,09	0,01%	98,51%	C
276	Próprio	AUDCPA 409	(REF. 105033,10/2024 SINAPI) PILARETE DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	31,50	R\$ 2.333,52	0,01%	98,53%	C
277	Próprio	AUDCPA 420	DIVISÓRIA SANITÁRIA TAPA VISTA COM APARADOR EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10 MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAREDES/PAINES	UND	1,00	R\$ 2.276,38	0,01%	98,54%	C
278	Próprio	AUDCPA 341	JUMPER CORD DE 2,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	134,00	R\$ 2.268,62	0,01%	98,55%	C
279	Próprio	AUDCPA 276	TERMINAL (MUFLA) PARA CABO DE 25 MM2 ISOLAÇÃO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	8,00	R\$ 2.181,36	0,01%	98,57%	C
280	Próprio	AUDCPA 232	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	262,90	R\$ 2.176,81	0,01%	98,58%	C
281	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISOS	M2	11,06	R\$ 2.171,19	0,01%	98,59%	C
282	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	27,00	R\$ 2.163,51	0,01%	98,60%	C
283	Próprio	AUDCPA 317	ELETRODUTO F.G. 1.1/2" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50,00	R\$ 2.160,50	0,01%	98,61%	C
284	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 2.136,12	0,01%	98,63%	C

<div><div><div>Governo do Estado de</div><div>RONDÔNIA</div></div></div>			<div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div> <div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div> <div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div> <div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div> <div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div>			<div><div>SEOSP</div><div>Secretaria de Estado de</div><div>Obras e Serviços Públicos</div></div>				
<div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div> <div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div> <div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div> <div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div> <div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div>			<div>DADOS CADASTRAIS</div>			<div>TABELAS REFERÊNCIAS</div> <div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div> <div>SBC: PVH 02/2025</div> <div>SICRO-RO: 10/2024</div> <div>ORSE-SE: 12/2024</div>				
<div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div> <div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n., Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div> <div>DATA BASE: fev/25</div>			<div></div>			<div>BDI GERAL: 22,88%</div> <div>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</div>				
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
285	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	42,00	R\$ 2.131,08	0,01%	98,64%	C
286	Próprio	AUDCPA 407	[ADAP. 72943 SINAPI] PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO	M2	626,43	R\$ 2.129,86	0,01%	98,65%	C
287	Próprio	AUDCPA 075	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	10,00	R\$ 2.125,70	0,01%	98,66%	C
288	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	151,70	R\$ 2.117,73	0,01%	98,68%	C
289	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	M3	34,17	R\$ 2.115,12	0,01%	98,69%	C
290	Próprio	AUDCPA 145	CHAPA - 200x600 # 6,35	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	106,78	R\$ 2.109,97	0,01%	98,70%	C
291	Próprio	AUDCPA 333	CX. COMPLETA INOX 430 CINZA COM TRÊS SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 2.104,32	0,01%	98,71%	C
292	Próprio	AUDCPA 106	LUMINARIA DE EMERGENCIA 36 LEDS BIVOLT 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	11,00	R\$ 2.083,95	0,01%	98,72%	C
293	Próprio	AUDCPA 024	P09 - 01 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OCA - DIMENSÕES 0,90M x 2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	2,00	R\$ 2.036,32	0,01%	98,73%	C
294	Próprio	AUDCPA 189	(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 2.000,52	0,01%	98,75%	C
295	Próprio	AUDCPA 004	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 2.000,00	0,01%	98,76%	C
296	Próprio	AUDCPA 433	(REF. 18070007 SIURB) RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	URBANIZACAO	M2	43,56	R\$ 1.979,37	0,01%	98,77%	C
297	Próprio	AUDCPA 070	PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	27,00	R\$ 1.975,32	0,01%	98,78%	C
298	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	81,68	R\$ 1.968,49	0,01%	98,79%	C
299	Próprio	AUDCPA 144	CHAPA - 200x500 # 6,35	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	99,45	R\$ 1.965,13	0,01%	98,80%	C
300	Próprio	AUDCPA 214	TOMADA DE PISO 10A COM 1 MÓDULO 4x4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	32,00	R\$ 1.955,52	0,01%	98,81%	C
301	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	35,00	R\$ 1.947,75	0,01%	98,82%	C
302	Próprio	AUDCPA 056	RODAPÉ ALTURA 10CM GRANITO VERMELHO BRÁSLIA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	25,92	R\$ 1.883,09	0,01%	98,83%	C
303	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	21,00	R\$ 1.880,13	0,01%	98,84%	C
304	Próprio	AUDCPA 379	LUMINÁRIA CONECTA DARK LIGHT, 2 x 4W 28", DIFUSA INDIRETA 3 x 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	R\$ 1.860,60	0,01%	98,86%	C
305	Próprio	AUDCPA 182	SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	385,00	R\$ 1.859,55	0,01%	98,87%	C
306	Próprio	AUDCPA 275	ISOLADOR TIPO PEDESTAL 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	9,00	R\$ 1.835,73	0,01%	98,88%	C
307	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	51,00	R\$ 1.834,47	0,01%	98,89%	C
308	Próprio	AUDCPA 389	TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA 50X3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	95,00	R\$ 1.805,00	0,01%	98,90%	C
309	Próprio	AUDCPA 392	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	54,00	R\$ 1.779,84	0,01%	98,91%	C
310	Próprio	AUDCPA 079	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 x 150 x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	24,00	R\$ 1.767,12	0,01%	98,92%	C
311	Próprio	AUDCPA 058	RODAPÉ ALTURA 10CM DE PORCELANATO 60X60CM NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	68,30	R\$ 1.762,82	0,01%	98,93%	C
312	Próprio	AUDCPA 440	CAIXA COLETOIRA - POÇO DE SUÇÃO DE DN 800MM, COM ALÇA DE FERRO, FUNDO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIGACOES PREDIAS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/ TELEFONE	UND	1,00	R\$ 1.738,25	0,01%	98,94%	C
313	SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	20,00	R\$ 1.736,40	0,01%	98,95%	C
314	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	44,00	R\$ 1.720,84	0,01%	98,96%	C
315	Próprio	AUDCPA 169	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 16,0 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	87,93	R\$ 1.715,51	0,01%	98,97%	C
316	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	89,00	R\$ 1.699,90	0,01%	98,98%	C
317	Próprio	AUDCPA 115	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	6,00	R\$ 1.657,68	0,01%	98,98%	C
318	Próprio	AUDCPA 384	LINK LED NO TETO, 1 x 24W 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 1.636,17	0,01%	98,99%	C
319	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	29,00	R\$ 1.627,77	0,01%	99,00%	C
320	Próprio	AUDCPA 250	(REF. 72269,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	24,00	R\$ 1.625,04	0,01%	99,01%	C
321	Próprio	AUDCPA 446	QUADRO DE COMANDO BOX PARA BOMBA SUBMERSIVEL 1/2CV E 1/2CV PDT 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 1.608,13	0,01%	99,02%	C
322	Próprio	AUDCPA 096	CURVA 90°, PVC, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 1.585,54	0,01%	99,03%	C
323	Próprio	AUDCPA 406	(REF. 96387,11/2019 SINAPI) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017	PAVIMENTACAO	M3	125,29	R\$ 1.584,92	0,01%	99,04%	C
324	Próprio	AUDCPA 110	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	27,00	R\$ 1.570,05	0,01%	99,05%	C
325	Próprio	AUDCPA 208	SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	219,00	R\$ 1.557,09	0,01%	99,06%	C
326	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	30,00	R\$ 1.551,60	0,01%	99,07%	C
327	Próprio	AUDCPA 299	(REF. 68069,11/2017 SINAPI) HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	17,00	R\$ 1.539,86	0,01%	99,07%	C
328	Próprio	AUDCPA 354	ELETROCALHA METÁLICA LISA150X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	43,00	R\$ 1.526,93	0,01%	99,08%	C
329	Próprio	AUDCPA 306	FIXADOR UNIVERSAL DE LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70MM² - FORN. E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	45,00	R\$ 1.525,50	0,01%	99,09%	C
330	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 1.522,47	0,01%	99,10%	C
331	Próprio	AUDCPA 031	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	24,00	R\$ 1.480,56	0,01%	99,11%	C
332	Próprio	AUDCPA 147	CHAPA - 300x500x6,35 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	78,54	R\$ 1.459,27	0,01%	99,12%	C

<div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div><div><div>TABELAS REFERENCIAIS</div><div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div><div>SBC: PVH 02/2025</div><div>SICRO-RO: 10/2024</div><div>ORSE-SE: 12/2024</div></div></div>										
<div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div> <div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div> <div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div> <div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div> <div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div> <div>DADOS CADASTRAIS</div> <div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div> <div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n., Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div> <div>DATA BASE: fev/25</div>										
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
333	Próprio	AUDCPA 109	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME DIMENSÕES DE 20x20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	36,00	R\$ 1.456,20	0,01%	99,13%	C
334	Próprio	AUDCPA 117	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	6,00	R\$ 1.452,60	0,01%	99,13%	C
335	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVIMENTO DE TERRA	M3	46,14	R\$ 1.446,95	0,01%	99,14%	C
336	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	170,09	R\$ 1.410,05	0,01%	99,15%	C
337	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PAVIMENTACAO	M2	626,43	R\$ 1.403,20	0,01%	99,16%	C
338	Próprio	AUDCPA 200	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" NO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	36,00	R\$ 1.394,28	0,01%	99,17%	C
339	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	68,58	R\$ 1.393,55	0,01%	99,17%	C
340	Próprio	AUDCPA 074	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	9,00	R\$ 1.385,28	0,01%	99,18%	C
341	Próprio	AUDCPA 342	RACK DE 44 U'S 570MM, COM DOIS MICRO-VENTILADORES, PARAFUSOS EM TODOS OS U'S E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	1,00	R\$ 1.375,70	0,01%	99,19%	C
342	Próprio	AUDCPA 439	CAIXA RETENTORA DE SÓLIDOS COM GRADE 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIGACOES PREDIAS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/ TELEFONE	UND	1,00	R\$ 1.370,14	0,01%	99,20%	C
343	Próprio	AUDCPA 139	CHAPA 150X200 # 6,35	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	69,09	R\$ 1.365,22	0,01%	99,20%	C
344	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	27,00	R\$ 1.359,72	0,01%	99,21%	C
345	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	41,00	R\$ 1.355,46	0,01%	99,22%	C
346	Próprio	AUDCPA 377	LEDEX, 1 x 2W 11º 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	11,00	R\$ 1.330,89	0,01%	99,23%	C
347	Próprio	AUDCPA 271	CONECTOR DE ATERRAMENTO GKD 635 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	43,00	R\$ 1.327,84	0,01%	99,23%	C
348	Próprio	AUDCPA 116	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	6,00	R\$ 1.294,98	0,01%	99,24%	C
349	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	11,00	R\$ 1.271,38	0,01%	99,25%	C
350	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	5,00	R\$ 1.271,00	0,01%	99,26%	C
351	Próprio	AUDCPA 369	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 x 7W 15" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	14,00	R\$ 1.263,64	0,01%	99,26%	C
352	Próprio	AUDCPA 095	CURVA 90°, PVC, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	7,00	R\$ 1.237,25	0,01%	99,27%	C
353	Próprio	AUDCPA 217	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	8,00	R\$ 1.234,64	0,01%	99,28%	C
354	Próprio	AUDCPA 195	SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	69,00	R\$ 1.217,85	0,01%	99,28%	C
355	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 1.215,32	0,01%	99,29%	C
356	Próprio	AUDCPA 191	(REF. 72260,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	52,00	R\$ 1.215,24	0,01%	99,30%	C
357	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	PISOS	M2	7,10	R\$ 1.213,67	0,01%	99,31%	C
358	Próprio	AUDCPA 179	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 4,2x32MM (S6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	597,00	R\$ 1.205,94	0,01%	99,31%	C
359	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	R\$ 1.193,79	0,01%	99,32%	C
360	Próprio	AUDCPA 401	FUSÃO ÓTICA E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 1.172,64	0,01%	99,33%	C
361	Próprio	AUDCPA 128	QUADRO DE COMANDO BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 1.164,94	0,01%	99,33%	C
362	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	18,00	R\$ 1.164,24	0,01%	99,34%	C
363	Próprio	AUDCPA 233	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	7,00	R\$ 1.158,22	0,01%	99,35%	C
364	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	21,00	R\$ 1.147,86	0,01%	99,35%	C
365	Próprio	AUDCPA 220	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	162,00	R\$ 1.130,76	0,01%	99,36%	C
366	Próprio	AUDCPA 340	PATII CORD DE 1,5 M COM CONECTOR MACHO RÍGIDO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO, P/ DADOS NA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	90,00	R\$ 1.129,50	0,01%	99,36%	C
367	Próprio	AUDCPA 218	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,00	R\$ 1.115,84	0,01%	99,37%	C
368	Próprio	AUDCPA 221	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	150,00	R\$ 1.092,00	0,01%	99,38%	C
369	Próprio	AUDCPA 025	P12 - 01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA - DIMENSÕES 0,80M x 2,10M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 1.090,58	0,01%	99,38%	C
370	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	45,43	R\$ 1.088,50	0,01%	99,39%	C
371	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	6,00	R\$ 1.080,12	0,01%	99,40%	C
372	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	PISOS	M2	6,84	R\$ 1.066,42	0,01%	99,40%	C
373	Próprio	AUDCPA 149	CHAPA EXPANDIDA Ref EXP 38C #4,75 mm	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	39,80	R\$ 1.065,05	0,01%	99,41%	C
374	Próprio	AUDCPA 347	ELETROCALHA METÁLICA LISA 300X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	15,00	R\$ 1.063,35	0,01%	99,41%	C
375	Próprio	AUDCPA 281	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, DPS, CLASSE II, NA TENSÃO 380V, ENTRE FASE E NEUTRO, 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	8,00	R\$ 1.060,24	0,01%	99,42%	C
376	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	21,00	R\$ 1.055,25	0,01%	99,43%	C
377	Próprio	AUDCPA 327	CABO CTP APL 30P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	M	50,00	R\$ 1.020,50	0,01%	99,43%	C
378	Próprio	AUDCPA 343	ORGANIZADORES DE CABOS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	27,00	R\$ 1.011,96	0,01%	99,44%	C
379	Próprio	AUDCPA 184	(REF. 74131/6,9/2020 SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 1.000,26	0,01%	99,44%	C
380	Próprio	AUDCPA 321	ELETRODUTO PVC 1" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50,00	R\$ 990,50	0,01%	99,45%	C
381	Próprio	AUDCPA 216	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	94,00	R\$ 971,96	0,01%	99,45%	C

<div><div><div>Governo do Estado de</div><div>RONDÔNIA</div></div></div>			<div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div> <div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div> <div>END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div> <div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div> <div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div>			<div>SEOSP</div> <div>Secretaria de Estado de</div> <div>Obras e Serviços Públicos</div>				
<div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div> <div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div> <div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div> <div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div> <div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div>			<div>DADOS CADASTRAIS</div>			<div>TABELAS REFERÊNCIAS</div> <div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div> <div>SBC: PVH 02/2025</div> <div>SICRO-RO: 10/2024</div> <div>ORSE-SE: 12/2024</div>				
<div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div> <div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div> <div>DATA BASE: fev/25</div>						<div>BDI GERAL: 22,88%</div> <div>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</div>				
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
382	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	25,81	R\$ 968,91	0,01%	99,46%	C
383	Próprio	AUDCPA 209	T HORIZONTAL 90°, 100X50 COM TAMPA - FONCIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	28,00	R\$ 967,12	0,01%	99,46%	C
384	Próprio	AUDCPA 280	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 400X300X250MM COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 966,64	0,01%	99,47%	C
385	Próprio	AUDCPA 167	FERRO MECÂNICO (BARRA REDONDA) DIAM. 12,5 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	49,14	R\$ 958,72	0,01%	99,48%	C
386	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	PINTURAS	M2	288,13	R\$ 956,59	0,01%	99,48%	C
387	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 954,60	0,01%	99,49%	C
388	Próprio	AUDCPA 188	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA, FENDA, GALVANIZADO, 6,3x50MM (S8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	383,00	R\$ 953,67	0,01%	99,49%	C
389	Próprio	AUDCPA 186	(REF. 72263,1/2020 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	28,00	R\$ 937,44	0,01%	99,50%	C
390	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	17,00	R\$ 930,58	0,01%	99,50%	C
391	Próprio	AUDCPA 272	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 925,90	0,01%	99,51%	C
392	Próprio	AUDCPA 264	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO ANTI-PÂNICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	3,00	R\$ 912,45	0,01%	99,51%	C
393	Próprio	AUDCPA 368	Luminária tipo DISCOCÓ GRANDE PRETO, 6 x 42W, modelo classic Eco E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 904,88	0,01%	99,52%	C
394	SINAPI	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INSTALACOES ESPECIAIS	M	30,00	R\$ 895,50	0,01%	99,52%	C
395	Práprio	AUDCPA 201	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 15X13X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	11,00	R\$ 895,07	0,01%	99,53%	C
396	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	22,00	R\$ 885,94	0,01%	99,53%	C
397	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	33,00	R\$ 875,16	0,00%	99,54%	C
398	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	60,00	R\$ 857,40	0,00%	99,54%	C
399	Próprio	AUDCPA 282	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	8,00	R\$ 854,24	0,00%	99,55%	C
400	Próprio	AUDCPA 240	DISJUNTOR DDR BIPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,00	R\$ 851,25	0,00%	99,55%	C
401	Próprio	AUDCPA 204	SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA, 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	119,00	R\$ 846,09	0,00%	99,56%	C
402	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	R\$ 835,10	0,00%	99,56%	C
403	Próprio	AUDCPA 212	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	115,00	R\$ 834,90	0,00%	99,57%	C
404	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 831,84	0,00%	99,57%	C
405	Próprio	AUDCPA 219	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,00	R\$ 827,30	0,00%	99,58%	C
406	Próprio	AUDCPA 366	Luminária tipo JOTA, 1 x 2W 2700K, tensão 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	5,00	R\$ 824,45	0,00%	99,58%	C
407	Próprio	AUDCPA 138	TUBO Ø 1 1/4" X 2,25 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	20,60	R\$ 801,34	0,00%	99,59%	C
408	Próprio	AUDCPA 073	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	8,00	R\$ 797,04	0,00%	99,59%	C
409	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	31,88	R\$ 782,65	0,00%	99,59%	C
410	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	26,00	R\$ 781,82	0,00%	99,60%	C
411	Próprio	AUDCPA 330	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	4,00	R\$ 774,84	0,00%	99,60%	C
412	Próprio	AUDCPA 410	(REF. 72947,4/2021 SINAPI) SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORRREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	PAVIMENTACAO	M2	24,01	R\$ 768,80	0,00%	99,61%	C
413	Próprio	AUDCPA 405	(REF. 74151/1,8/2020 SINAPI) ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVIMENTO DE TERRA	M3	150,35	R\$ 766,79	0,00%	99,61%	C
414	Próprio	AUDCPA 113	REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA (01 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR DE 45° 2 1/2" + 01 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UND	1,00	R\$ 745,88	0,00%	99,62%	C
415	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	29,50	R\$ 731,01	0,00%	99,62%	C
416	Próprio	AUDCPA 326	CABO #6.0MM² - COBRE NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50,00	R\$ 719,00	0,00%	99,62%	C
417	Próprio	AUDCPA 360	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 100X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	70,00	R\$ 717,50	0,00%	99,63%	C
418	Próprio	AUDCPA 231	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 100X50MM PARA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	25,00	R\$ 709,00	0,00%	99,63%	C
419	Próprio	AUDCPA 378	LUMINÁRIA TIPO JOBI REDONDO, 1 x 3W 18" SEM FILTRO, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 705,84	0,00%	99,64%	C
420	Próprio	AUDCPA 098	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	4,00	R\$ 704,12	0,00%	99,64%	C
421	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	42,00	R\$ 690,48	0,00%	99,64%	C
422	Próprio	AUDCPA 099	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 150 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	4,00	R\$ 689,00	0,00%	99,65%	C
423	Próprio	AUDCPA 187	(REF. 72265,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	16,00	R\$ 660,16	0,00%	99,65%	C
424	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	32,00	R\$ 658,88	0,00%	99,66%	C
425	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	47,65	R\$ 653,28	0,00%	99,66%	C
426	Próprio	AUDCPA 328	CAIXA DE PASSAGEM 10X5X5CM NA PAREDE TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	57,00	R\$ 636,12	0,00%	99,66%	C
427	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	19,92	R\$ 632,06	0,00%	99,67%	C
428	Próprio	AUDCPA 279	ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 15KV, DIMENSÕES 1,00x1,00M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 629,29	0,00%	99,67%	C

<div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – EPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div></div></div>			<div><div>SEOSP</div><div>Secretaria de Obras e Serviços Públicos</div></div>							
<div><div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div><div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div><div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div><div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div><div>João Roberto de Araujo Campos - CREA 9240 D/AC</div></div>			<div><div>TABELAS REFERÊNCIAS</div><div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div><div>SBC: PVH 02/2025</div><div>SICRO-RO: 10/2024</div><div>ORSE-SE: 12/2024</div></div>							
<div><div>OBJETO:</div><div>Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div></div>			<div><div></div><div>BDI GERAL: 22,88%</div></div>							
<div><div>ENDEREÇO:</div><div>Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div></div>			<div><div></div><div>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</div></div>							
<div><div>DATA BASE:</div><div>fev/25</div></div>										
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
429	Próprio	AUDCPA 008	(REF. 89957-2/2024 SINAPI) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	CANTEIRO DE OBRAS	UND.	4,00	R\$ 626,28	0,00%	99,67%	C
430	Próprio	AUDCPA 078	RECOLOCAÇÃO DE PISO DE GRANITO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	3,71	R\$ 617,23	0,00%	99,68%	C
431	Próprio	AUDCPA 215	INTERRUPTOR DE PRESENCIA 127V 1000VA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	7,00	R\$ 611,17	0,00%	99,68%	C
432	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	42,00	R\$ 605,22	0,00%	99,68%	C
433	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 605,20	0,00%	99,69%	C
434	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	57,00	R\$ 603,06	0,00%	99,69%	C
435	Próprio	AUDCPA 339	PATH CORD DE 1,5 M COM CONECTOR MACHO RÍGIDO RJ-45/RJ-45 COM CAPA DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO, P/ TELEFÔNIA NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	48,00	R\$ 602,40	0,00%	99,69%	C
436	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 601,68	0,00%	99,70%	C
437	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAOMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	10,89	R\$ 589,15	0,00%	99,70%	C
438	Próprio	AUDCPA 400	LINE DE FO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 583,02	0,00%	99,70%	C
439	Próprio	AUDCPA 391	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50x50x3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	95,00	R\$ 582,35	0,00%	99,71%	C
440	Próprio	AUDCPA 355	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 150X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	43,00	R\$ 581,79	0,00%	99,71%	C
441	Próprio	AUDCPA 199	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 400X100MM PARA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	8,00	R\$ 581,68	0,00%	99,71%	C
442	Próprio	AUDCPA 399	MODULO MINI GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 572,70	0,00%	99,72%	C
443	Próprio	AUDCPA 311	CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, DIMENSÕES 380X320X175MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 563,98	0,00%	99,72%	C
444	Próprio	AUDCPA 431	(REF. 202108 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRILICO 20x8cm (1 PALAVRA OU SÍMBOLO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UND	7,00	R\$ 553,56	0,00%	99,72%	C
445	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	12,00	R\$ 553,44	0,00%	99,73%	C
446	Próprio	AUDCPA 213	SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL P/ ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	76,00	R\$ 551,76	0,00%	99,73%	C
447	Próprio	AUDCPA 083	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100x50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UND	15,00	R\$ 549,60	0,00%	99,73%	C
448	Próprio	AUDCPA 102	REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 200x150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 548,80	0,00%	99,74%	C
449	Próprio	AUDCPA 198	TE VERTICAL COM DESCIDA LATERAL COM TAMPA 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,00	R\$ 547,08	0,00%	99,74%	C
450	Próprio	AUDCPA 404	(REF. 83338, 10/2020 SINAPI) ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	125,29	R\$ 543,76	0,00%	99,74%	C
451	Próprio	AUDCPA 295	DISJUNTOR MOTOR MPW251-35A TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 540,24	0,00%	99,75%	C
452	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	R\$ 539,52	0,00%	99,75%	C
453	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	24,00	R\$ 536,64	0,00%	99,75%	C
454	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 527,45	0,00%	99,75%	C
455	Próprio	AUDCPA 172	CHUMBADOR DE EXPANSÃO 5/8"x100 MM COM PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUNDACOES E ESTRUTURAS	UND	12,00	R\$ 527,16	0,00%	99,76%	C
456	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	35,00	R\$ 509,95	0,00%	99,76%	C
457	Próprio	AUDCPA 396	LINKSYS X2000 WIRELESS-N ROUTER COM MODEM ADSL2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 509,69	0,00%	99,76%	C
458	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	R\$ 502,00	0,00%	99,77%	C
459	Próprio	AUDCPA 394	TAMPO F" F" PARA CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 501,94	0,00%	99,77%	C
460	SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 498,50	0,00%	99,77%	C
461	Próprio	AUDCPA 365	SUPORTE VERTICAL PARA CALHA DE 100X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	70,00	R\$ 497,70	0,00%	99,77%	C
462	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 486,30	0,00%	99,78%	C
463	Próprio	AUDCPA 012	J8 - 01 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO LISO DE 5MM FIXO COM ABERTURA INFERIOR E REQUADRO EM ALUMÍNIO - DIMENSÕES 0,80M x 0,40M	ESQUADRIAS/FERRAGENS /VIDROS	UND	1,00	R\$ 479,72	0,00%	99,78%	C
464	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 479,70	0,00%	99,78%	C
465	SINAPI	89753	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	47,00	R\$ 479,40	0,00%	99,79%	C
466	Próprio	AUDCPA 141	CHAPA - 250x250x10 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	20,62	R\$ 457,97	0,00%	99,79%	C
467	Próprio	AUDCPA 093	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UND	8,00	R\$ 455,28	0,00%	99,79%	C
468	Próprio	AUDCPA 285	CABO PP 4x10MM² ISOLAÇÃO EPR 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	20,00	R\$ 449,60	0,00%	99,79%	C
469	Próprio	AUDCPA 082	JOELHO 90º, PVC, COM BOLSA E ANEL, 40 x 1 1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UND	29,00	R\$ 448,92	0,00%	99,80%	C
470	Próprio	AUDCPA 296	OPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	4,00	R\$ 447,40	0,00%	99,80%	C
471	Próprio	AUDCPA 386	(REF. 83369, 10/2019 SINAPI) CAIXA PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 445,24	0,00%	99,80%	C
472	Próprio	AUDCPA 210	CURVA HORIZONTAL 90°, 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	15,00	R\$ 436,95	0,00%	99,80%	C
473	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	59,00	R\$ 431,88	0,00%	99,81%	C
474	Próprio	AUDCPA 318	ELETRODUTO F.G 2" C/ LUVAS NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	6,00	R\$ 426,90	0,00%	99,81%	C
475	SINAPI	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	INSTALACOES HIRO SANITARIAS	UN	1,00	R\$ 426,23	0,00%	99,81%	C
476	Próprio	AUDCPA 273	EXAUSTOR AXIAL LINHA INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 419,78	0,00%	99,81%	C
477	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	23,36	R\$ 418,14	0,00%	99,81%	C
478	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	32,00	R\$ 415,04	0,00%	99,82%	C
479	Próprio	AUDCPA 127	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UND	1,00	R\$ 414,30	0,00%	99,82%	C
480	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORAOMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	MOVIMENTO DE TERRA	M3	9,41	R\$ 412,16	0,00%	99,82%	C

		GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO TELEFONE: (69) 3212-8107 END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 CNPJ: 37.621.806.0001 - 07								
RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC		DADOS CADASTRAIS		TABELAS REFERÊNCIAS SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado) SBC: PVH 02/2025 SICRO-RO: 10/2024 ORSE-SE: 12/2024						
OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo		ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470		<table><tr><td></td><td>BDI GERAL: 22,88%</td></tr><tr><td></td><td>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</td></tr></table>			BDI GERAL: 22,88%		BDI DIFERENCIADO: 15,28%	
	BDI GERAL: 22,88%									
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%									
DATA BASE: fev/25										
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
481	Próprio	AUDCPA 307	TERMINAL AÉREO (CAPTOR AÉREO) Ø3/8" X 250MM, ROSCA MECÂNICA 2 PORCAS, PARA ATERRINSERT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	36,00	R\$ 408,24	0,00%	99,82%	C
482	Próprio	AUDCPA 286	CONJUNTO DE ALICATE VOLTÍMETRO / AMPERIMETRO DIGITAL CATEGORIA III 600V 302	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	R\$ 407,97	0,00%	99,83%	C
483	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	28,00	R\$ 406,84	0,00%	99,83%	C
484	Próprio	AUDCPA 054	RODAPE ALTURA 10CM GRANITO COLUMBÁ FLAMEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	5,82	R\$ 397,45	0,00%	99,83%	C
485	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	R\$ 396,72	0,00%	99,83%	C
486	Próprio	AUDCPA 373	LUMINÁRIA BONFIM MESA, 1 x 26W DIFUSO 2700K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 391,27	0,00%	99,84%	C
487	Próprio	AUDCPA 398	DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO PARA 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 384,94	0,00%	99,84%	C
488	Próprio	AUDCPA 229	CURVA VERTICAL 90°, 200X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	7,00	R\$ 384,09	0,00%	99,84%	C
489	SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	5,00	R\$ 382,65	0,00%	99,84%	C
490	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 381,45	0,00%	99,84%	C
491	Próprio	AUDCPA 348	TAMPA PARA CALHA LISA DE ENCAIXE 300X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	15,00	R\$ 381,15	0,00%	99,85%	C
492	Próprio	AUDCPA 291	RELE FALTA DE FASE, MÁXIMO DE 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3,00	R\$ 377,64	0,00%	99,85%	C
493	Próprio	AUDCPA 312	CONDULETE DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	17,00	R\$ 377,23	0,00%	99,85%	C
494	Próprio	AUDCPA 088	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	9,00	R\$ 372,87	0,00%	99,85%	C
495	Próprio	AUDCPA 146	CHAPA - 300x300 # 6,35	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	18,84	R\$ 372,28	0,00%	99,85%	C
496	Próprio	AUDCPA 358	SUPOORTE VERTICAL PARA CALHA DE 150X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	43,00	R\$ 365,50	0,00%	99,86%	C
497	Próprio	AUDCPA 100	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 200 MM PARA DRENAGEM (SÉRIE NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 364,28	0,00%	99,86%	C
498	Próprio	AUDCPA 430	(REF. 202108 SBC) PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x9cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UND	3,00	R\$ 357,24	0,00%	99,86%	C
499	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVIMENTO DE TERRA	M2	98,40	R\$ 356,21	0,00%	99,86%	C
500	SINAPI	104344	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 354,64	0,00%	99,86%	C
501	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	29,00	R\$ 351,77	0,00%	99,87%	C
502	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	27,00	R\$ 350,19	0,00%	99,87%	C
503	Próprio	AUDCPA 297	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COBREADA AÇO COM REVESTIMENTO DE COBRE 1/2" x 2,40m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	3,00	R\$ 340,32	0,00%	99,87%	C
504	SINAPI	89786	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 337,36	0,00%	99,87%	C
505	Próprio	AUDCPA 457	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 335,46	0,00%	99,87%	C
506	Próprio	AUDCPA 249	(REF. 72266,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 333,66	0,00%	99,88%	C
507	Próprio	AUDCPA 331	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	2,00	R\$ 331,78	0,00%	99,88%	C
508	Próprio	AUDCPA 309	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 230X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 321,84	0,00%	99,88%	C
509	Próprio	AUDCPA 461	CONTADOR AUXILIAR 3NA+1NF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 320,60	0,00%	99,88%	C
510	Próprio	AUDCPA 061	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	2,25	R\$ 319,79	0,00%	99,88%	C
511	Próprio	AUDCPA 283	MURETA EM ALVENARIA COM LAJE SUPERIOR 1X0,60X0,25M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UND	1,00	R\$ 319,53	0,00%	99,89%	C
512	Próprio	AUDCPA 302	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) ENTRE CABOS DE 50 MM² E HASTE DE ATERRAMENTO - FOR. E APLICAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UN	2,00	R\$ 317,36	0,00%	99,89%	C
513	Próprio	AUDCPA 301	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) ENTRE CABOS DE 50 MM² (RETO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,00	R\$ 317,36	0,00%	99,89%	C
514	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	18,00	R\$ 309,96	0,00%	99,89%	C
515	Próprio	AUDCPA 059	RODAPE ALTURA 10CM DE PORCELANATO 20X120CM NA COR PAU BRASIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	8,50	R\$ 308,72	0,00%	99,89%	C
516	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 292,38	0,00%	99,89%	C
517	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	25,00	R\$ 288,50	0,00%	99,90%	C
518	Próprio	AUDCPA 288	CONTACTORA TRIPOLAR CWM 16A	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,00	R\$ 285,96	0,00%	99,90%	C
519	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVIMENTO DE TERRA	M2	38,45	R\$ 282,22	0,00%	99,90%	C
520	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	5,76	R\$ 279,59	0,00%	99,90%	C
521	Próprio	AUDCPA 310	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM AÇO Ø250MM - FORN. E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 278,52	0,00%	99,90%	C
522	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	7,67	R\$ 277,58	0,00%	99,90%	C
523	Próprio	AUDCPA 308	PARAFUSO AUTOPERFORANTE sextavado COM VEDAÇÃO Ø1/4"x7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UN	45,00	R\$ 276,75	0,00%	99,91%	C
524	Próprio	AUDCPA 437	(REF. 52481 SBC) UNIAO PVC SOLDÁVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	6,00	R\$ 276,36	0,00%	99,91%	C
525	Próprio	AUDCPA 314	CONECTOR DE MEDIÇÃO BIMETÁLICO EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS 16-70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	17,00	R\$ 268,26	0,00%	99,91%	C
526	Próprio	AUDCPA 329	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	3,00	R\$ 264,75	0,00%	99,91%	C
527	Próprio	AUDCPA 459	RELÉ DE FALTA DE FASE TRIFÁSICO (220/380V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 263,46	0,00%	99,91%	C
528	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	13,00	R\$ 254,93	0,00%	99,91%	C
529	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 248,36	0,00%	99,91%	C
530	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	10,00	R\$ 247,40	0,00%	99,92%	C
531	SINAPI	104346	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 244,90	0,00%	99,92%	C
532	Próprio	AUDCPA 375	LUMINÁRIA TIPO SAMBA BOX, 1 x 17W 4000K, TENSÃO 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 243,40	0,00%	99,92%	C
533	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	11,00	R\$ 237,71	0,00%	99,92%	C



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG
João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC

TABELAS REFERENCIAIS
SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PNH 02/2025
SICRO-RO: 10/2024
ORSE-SE: 12/2024

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n., Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA BASE: fev/25

	BDI GERAL: 22,88%
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
534	Próprio	AUDCPA 076	(REF. 22747 SBC) RETIRADA CUIDADOSA DE PISOS DE GRANITO PARA REUTILIZAÇÃO	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M2	3,71	R\$ 236,25	0,00%	99,92%	C
535	Próprio	AUDCPA 248	(REF. 72259,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	R\$ 234,70	0,00%	99,92%	C
536	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 232,92	0,00%	99,92%	C
537	Próprio	AUDCPA 094	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 231,24	0,00%	99,93%	C
538	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	PAVIMENTACAO	M3	150,35	R\$ 230,04	0,00%	99,93%	C
539	Próprio	AUDCPA 435	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	46,00	R\$ 228,16	0,00%	99,93%	C
540	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	11,10	R\$ 228,11	0,00%	99,93%	C
541	Próprio	AUDCPA 432	(REF. 13334 ORSE) RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	43,56	R\$ 226,08	0,00%	99,93%	C
542	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 223,45	0,00%	99,93%	C
543	SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	9,00	R\$ 222,12	0,00%	99,93%	C
544	Próprio	AUDCPA 293	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	R\$ 221,21	0,00%	99,93%	C
545	Próprio	AUDCPA 445	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	32,00	R\$ 219,84	0,00%	99,94%	C
546	Próprio	AUDCPA 142	CHAPA - 200x300x10 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	9,89	R\$ 219,66	0,00%	99,94%	C
547	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	12,00	R\$ 213,96	0,00%	99,94%	C
548	Próprio	AUDCPA 393	SAIDA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	37,00	R\$ 213,86	0,00%	99,94%	C
549	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	35,54	R\$ 208,26	0,00%	99,94%	C
550	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 200,64	0,00%	99,94%	C
551	Próprio	AUDCPA 192	(REF. 72262,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	R\$ 199,36	0,00%	99,94%	C
552	Próprio	AUDCPA 305	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310 ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 196,14	0,00%	99,94%	C
553	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 194,49	0,00%	99,94%	C
554	Próprio	AUDCPA 097	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	5,00	R\$ 193,70	0,00%	99,95%	C
555	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 190,47	0,00%	99,95%	C
556	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 188,32	0,00%	99,95%	C
557	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	9,00	R\$ 186,21	0,00%	99,95%	C
558	Próprio	AUDCPA 380	LUMINÁRIA CONECTA DARK LIGHT, 9 x 4W 28", DIFUSA INDIRETA 8 x 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 186,06	0,00%	99,95%	C
559	Próprio	AUDCPA 338	ANEIS GUIA, ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 184,98	0,00%	99,95%	C
560	Próprio	AUDCPA 289	CONTACTORA TRIPOLAR CWM 9A	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	R\$ 180,49	0,00%	99,95%	C
561	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	50,00	R\$ 173,00	0,00%	99,95%	C
562	Próprio	AUDCPA 353	SUPORTE VERTICAL PARA CALHA DE 200X50X3000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	15,00	R\$ 172,20	0,00%	99,95%	C
563	Próprio	AUDCPA 063	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	M	1,90	R\$ 172,06	0,00%	99,96%	C
564	Próprio	AUDCPA 436	(REF. 94664,12/24 SINAPI) ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 170,96	0,00%	99,96%	C
565	Próprio	AUDCPA 344	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES ESPECIAIS	UN	2,00	R\$ 170,36	0,00%	99,96%	C
566	Próprio	AUDCPA 239	DISJUNTOR DDR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 170,25	0,00%	99,96%	C
567	Próprio	AUDCPA 462	CONTADOR TRIFÁSICO 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 169,28	0,00%	99,96%	C
568	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	R\$ 169,08	0,00%	99,96%	C
569	Próprio	AUDCPA 241	DISJUNTOR DDR MONOPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 165,46	0,00%	99,96%	C
570	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 164,22	0,00%	99,96%	C
571	Próprio	AUDCPA 080	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA 50 x 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	11,00	R\$ 163,02	0,00%	99,96%	C
572	Próprio	AUDCPA 290	RELÉ TERMICO, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	R\$ 161,88	0,00%	99,96%	C
573	Próprio	AUDCPA 087	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75MM - 50MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	8,00	R\$ 157,12	0,00%	99,96%	C
574	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	6,00	R\$ 152,70	0,00%	99,97%	C
575	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 150,40	0,00%	99,97%	C
576	Próprio	AUDCPA 334	CANALETA STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 150,27	0,00%	99,97%	C
577	Próprio	AUDCPA 185	(REF. 72261,12/2018 SINAPI) TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	R\$ 148,80	0,00%	99,97%	C
578	Próprio	AUDCPA 086	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100MM - 50MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	7,00	R\$ 146,44	0,00%	99,97%	C
579	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 145,10	0,00%	99,97%	C
580	Próprio	AUDCPA 456	CAIXA METÁLICA 40x30x20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 144,43	0,00%	99,97%	C
581	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8,00	R\$ 142,64	0,00%	99,97%	C

<div><div><div>Governo do Estado de</div><div>RONDÔNIA</div></div></div> <div><div>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO</div><div>TELEFONE: (69) 3212-8107</div><div>END.: AVENIDA FARQUAR – ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS</div><div>PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470</div><div>CNPJ: 37.621.806.0001 - 07</div></div>			<div><div><div>SEOSP</div><div>Secretaria de Estado de</div><div>Obras e Serviços Públicos</div></div></div>							
<div>RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO</div> <div>Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO</div> <div>Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO</div> <div>Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG</div> <div>João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC</div> <div>DADOS CADASTRAIS</div>			<div>TABELAS REFERÊNCIAS</div> <div>SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)</div> <div>SBC: PVH 02/2025</div> <div>SICRO-RO: 10/2024</div> <div>ORSE-SE: 12/2024</div>							
<div>OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo</div> <div>ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470</div> <div>DATA BASE: fev/25</div>			<table><tr><td></td><td>BDI GERAL: 22,88%</td></tr><tr><td></td><td>BDI DIFERENCIADO: 15,28%</td></tr></table>			BDI GERAL: 22,88%		BDI DIFERENCIADO: 15,28%		
	BDI GERAL: 22,88%									
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%									
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
582	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 139,96	0,00%	99,97%	C
583	Próprio	AUDCPA 143	CHAPA - 200x380x10 MM	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	6,27	R\$ 139,26	0,00%	99,97%	C
584	Próprio	AUDCPA 234	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	12,00	R\$ 137,64	0,00%	99,97%	C
585	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 128,88	0,00%	99,97%	C
586	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 126,60	0,00%	99,97%	C
587	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	11,00	R\$ 124,30	0,00%	99,98%	C
588	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 123,84	0,00%	99,98%	C
589	Próprio	AUDCPA 460	SINALEIRO SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA / COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	5,00	R\$ 122,40	0,00%	99,98%	C
590	Próprio	AUDCPA 196	CURVA VERTICAL 90°, 400X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 121,97	0,00%	99,98%	C
591	Próprio	AUDCPA 345	BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS, COM PARAFUSO NOS QUATRO CANTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UN	2,00	R\$ 119,88	0,00%	99,98%	C
592	Próprio	AUDCPA 438	ABRACADEIRA TIPO U DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/ TELEFONE	UND	12,00	R\$ 118,20	0,00%	99,98%	C
593	Próprio	AUDCPA 230	CURVA VERTICAL 90°, 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,00	R\$ 116,52	0,00%	99,98%	C
594	Próprio	AUDCPA 101	REDUCAO EXCENTRICA, PVC SERIE NORMAL 150x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 115,50	0,00%	99,98%	C
595	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M3	0,96	R\$ 114,30	0,00%	99,98%	C
596	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 109,20	0,00%	99,98%	C
597	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 104,19	0,00%	99,98%	C
598	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 103,82	0,00%	99,98%	C
599	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 101,88	0,00%	99,98%	C
600	Próprio	AUDCPA 458	CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES (MANUAL, NEUTRO E AUTOMÁTICO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	2,00	R\$ 101,46	0,00%	99,98%	C
601	Próprio	AUDCPA 336	BLOCO BER 10 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 100,62	0,00%	99,98%	C
602	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	6,00	R\$ 100,26	0,00%	99,99%	C
603	Próprio	AUDCPA 363	CRUZETA HORIZONTAL 90º COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,00	R\$ 99,99	0,00%	99,99%	C
604	Próprio	AUDCPA 390	CURVA 90 VERTICAL 50x50mm COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	5,00	R\$ 99,20	0,00%	99,99%	C
605	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 97,52	0,00%	99,99%	C
606	Próprio	AUDCPA 294	BOTONEIRA DUPLA ELETROMAGNETICA LIGA/DESLIGA CK21A 1NA+1NF 16A/250V IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	1,00	R\$ 88,97	0,00%	99,99%	C
607	Próprio	AUDCPA 211	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 200X100MM PARA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,00	R\$ 88,30	0,00%	99,99%	C
608	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 88,00	0,00%	99,99%	C
609	Próprio	AUDCPA 442	(REF. 93015,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	R\$ 87,84	0,00%	99,99%	C
610	Próprio	AUDCPA 324	CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 79,62	0,00%	99,99%	C
611	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 77,34	0,00%	99,99%	C
612	Próprio	AUDCPA 387	BLOCO COOK 20 PARES C/ 10 MP-M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 75,60	0,00%	99,99%	C
613	Próprio	AUDCPA 364	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,00	R\$ 73,86	0,00%	99,99%	C
614	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	5,00	R\$ 73,55	0,00%	99,99%	C
615	Próprio	AUDCPA 357	TAMPA PARA "T" HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,00	R\$ 73,11	0,00%	99,99%	C
616	Próprio	AUDCPA 332	CAIXA TIPO CONDULETE 1.1/2" TIPOS T OU TB EM ALUMINIO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 72,55	0,00%	99,99%	C
617	SINAPI	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	7,00	R\$ 72,52	0,00%	99,99%	C
618	Próprio	AUDCPA 443	BUCHA DE NYLON 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 32 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	45,00	R\$ 72,00	0,00%	99,99%	C
619	Próprio	AUDCPA 197	CURVA HORIZONTAL 90°, 400X100MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 70,52	0,00%	99,99%	C
620	Próprio	AUDCPA 356	T HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,00	R\$ 65,94	0,00%	99,99%	C
621	Próprio	AUDCPA 205	T VERTICAL COM DESCIDA LATERAL COM TAMPA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,00	R\$ 64,23	0,00%	99,99%	C
622	Próprio	AUDCPA 444	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	13,00	R\$ 61,10	0,00%	99,99%	C
623	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 60,92	0,00%	99,99%	C
624	Próprio	AUDCPA 441	(REF. 91877,12/24 SINAPI) LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 59,20	0,00%	99,99%	C
625	Próprio	AUDCPA 092	RALO SEMI-ESFÉRICO DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 58,84	0,00%	100,00%	C
626	Próprio	AUDCPA 351	T HORIZONTAL 90º COM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	R\$ 58,56	0,00%	100,00%	C
627	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	6,00	R\$ 57,78	0,00%	100,00%	C
628	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 50,42	0,00%	100,00%	C

RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO

Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO

Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC

DADOS CADASTRAIS

OBJETO:

Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo

ENDEREÇO:

Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470

DATA BASE:

fev/25

TABELAS REFERÊNCIAS

SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)

SBC: PPH 02/2025

SICRO-RO: 10/2024

ORSE-SE: 12/2024

	BDI GERAL: 22,88%
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und.	Qdt.	Total	(%) Unitário	(%) Acumulado	Classificação
629	Próprio	AUDCPA 349	CURVA VERTICAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 46,98	0,00%	100,00%	C
630	Próprio	AUDCPA 428	(REF. 202121 SBC) ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UND	2,00	R\$ 45,44	0,00%	100,00%	C
631	Próprio	AUDCPA 287	CHAVE SELETORA DE FASES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	R\$ 44,88	0,00%	100,00%	C
632	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 44,70	0,00%	100,00%	C
633	Próprio	AUDCPA 085	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100x75 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	1,00	R\$ 42,50	0,00%	100,00%	C
634	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	5,00	R\$ 40,05	0,00%	100,00%	C
635	SINAPI	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 37,53	0,00%	100,00%	C
636	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M3	0,13	R\$ 37,47	0,00%	100,00%	C
637	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 36,21	0,00%	100,00%	C
638	Próprio	AUDCPA 361	CURVA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,00	R\$ 35,16	0,00%	100,00%	C
639	SINAPI	105141	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	R\$ 32,84	0,00%	100,00%	C
640	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 29,02	0,00%	100,00%	C
641	Próprio	AUDCPA 084	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75x50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	1,00	R\$ 27,53	0,00%	100,00%	C
642	Próprio	AUDCPA 277	TERMINAL COMPRESSÃO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UND	3,00	R\$ 26,19	0,00%	100,00%	C
643	Próprio	AUDCPA 313	FITA PERFORADA PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 20X1,2MM², FURO DE 7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICOS DIVERSOS	UN	2,00	R\$ 24,28	0,00%	100,00%	C
644	Próprio	AUDCPA 362	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,00	R\$ 23,58	0,00%	100,00%	C
645	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	R\$ 23,54	0,00%	100,00%	C
646	Próprio	AUDCPA 337	BLOCO COOK 10 PARES C/ 10 MP-M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 23,00	0,00%	100,00%	C
647	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	R\$ 21,99	0,00%	100,00%	C
648	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4,00	R\$ 21,32	0,00%	100,00%	C
649	Próprio	AUDCPA 081	(REF. 72293 SINAPI) CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UND	2,00	R\$ 18,20	0,00%	100,00%	C
650	Próprio	AUDCPA 350	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 16,53	0,00%	100,00%	C
Total sem BDI							R\$ 17.681.899,11			

