

ANEXO XIII

OBRAS DE TERCEIROS

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA MICRORREGIÃO
DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUÍDA PELA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.200, DE 13 DE OUTUBRO DE 2023

Esse Anexo tem por objetivo apresentar as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS a que se referem a CLÁUSULA 13 do CONTRATO.

Nr	Termo de compromisso / Financiamento	Contrato	Objeto	Município	Detalhamento / Escopo	Evolução	Previsão de conclusão
1	222.793-77/2007/Ministério das Cidades/CAIXA	318/PGE/2017	Continuidade das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Porto Velho	Continuidade da execução de Reservatórios Apoiados no Sistema Mariana com capacidade de 3500 m³ e Zona Sul 3500 m³, Reservatório Semi Enterrado no Sistema Pantanal 2000 m³, Reservatório Elevado no Sistema Nacional 250 m³, Ampliação da Estação de Tratamento de Água para 1000 l/s, Execução de Elevatórias somam a capacidade de 1.965,75 l/s, Execução de Adutoras de Água Tratada em PRFV com diâmetro de 500 com comprimento de 6km e Execução de aproximadamente 73 km de Rede de Distribuição e 18.599 ligações.	85,52%	Dez/2027
2	222.793-77/2007/Ministério das Cidades/CAIXA	061/PGE/2016	Implantação e Ampliação das Adutoras de Água Bruta em Ferro Fundido DN 900 e 1000 mm no Sistema de Abastecimento de Água	Porto Velho	Implantação de 2.015,50m de Adutora de Água Bruta DN 900 mm e Implantação de 1.399,32 m de Adutora de Água Bruta DN 1000 mm	94,99%	Nov/2026
3	408.674-81/2013/Ministério das Cidades/CAIXA	087/PGE-2015	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Porto Velho	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água com ampliação do Reservatório Mariana com 3.500 m³, Execução de aproximadamente 104 km de	86,33%	Nov/2026

					rede de distribuição, Elevatória com a vazão de 231,16 l/s.		
4	349.794-74/2012/Ministério das Cidades/CAIXA	380/PGE/2017	Continuidade da Execução das Obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Ji-Paraná	Continuidade das obras de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade, com execução de Estação de Tratamento de Água, Reservatório, Rede de Distribuição e Adutora de água tratada, e execução de 1.266 unidades de ligações.	67,35%	Out/2027
5	350.823-41/2011/Ministério das Cidades/CAIXA	127/PGE/2013	Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água	Porto Velho	Implantação de 1.120,37 m de Adutora de Água Bruta DN 1400mm e Assentamento de 23.969,51 m de rede de distribuição.	87,55%	Nov/2026
6	424.393-19/2015/Ministério das Cidades/CAIXA	052/PGE/17	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	Ji-Paraná	Execução de 374 km redes coletoras de esgoto e Execução de linhas de recalque 15.522 metros com diâmetro de 700mm, 14 elevatórias com 604,73l/s Estação de Tratamento de Esgoto e 26.142 ligações domiciliares.	66,97%	Ago/2027
